Itauguá, 06 de octubre del 2022

Abg. Pablo Seitz.
Director Nacional de Contrataciones Públicas.
Presente

Esta Convocante, en el marco de la comunicación de la CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE Nº 02/2022 "REPARACION DE ESCUELAS AFECTADAS POR CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS" ID 416934, se ha visto imposibilitada de realizar la carga de los subítems, pues el módulo 5174 no permite la carga en esas condiciones, es por ello que el SICP se han cargado los lotes únicamente con sus ítems, obviando los subítems por lo ya mencionado, lo señalado puede corroborarse en la siguiente imagen:

Productos/Bienes/Servicios | Lineas Presupuestarias | Documentos del Proveedor

Monto Utilizado	Monto Sobrante
161.412.950	0

Agregar Lote

Nro	Descripción	Lugar de Entrega/Prestación/Ejecución	Abast. Sim	Cont. Abierto	Monto	Acción	Items	Eliminar
3	Escuela Básica N° 2129-Virgen Medalla Milagrosa	Conforme a lo indicado en las EE.TT			161.412.950			

Nro	Código	Descripción	UM	Monto Adjudicado
7	72102102-001	Servicio de eliminacion de termitas	GL	5.576.000
6	72101601-001	Reparación de techo-Pasillo	GL	27.672.850
5	72101601-001	Reparación de techo-Sala de aislamiento	GL	17.545.000
4	72101607-003	Reparacion de pared-Octavo grado	GL	17.333.900
3	72101607-003	Reparacion de pared-Séptimo grado	GL	15.703.900
2	72101601-001	Reparación de techo-Comedor	GL	34.254.100
1	72101607-003	Reparacion de pared-baño	GL	43.327.200

<< < > >>
7 registros encontrados.

Sin embargo, se destaca que tanto los precios referenciales, el cuadro comparativo de ofertas y el contrato ha contemplado el desglose hasta los subítems, por lo que puede determinarse y verificarse los costos de cada componente.



CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE Nº 02/2022 REPAR

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote / Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio (IVA
LOTE 1	Escuela Básica N°408 Amado Bittar				
1	Trabajos preliminares				
1.1	Limpieza de obras final	GL	1	3.000.000,0	3.
1.2	Tratamiento anticupii	GL	1	2.800.000,0	3.
2	Sexto Grado				
	Trabajo de Albañileria				
2.1	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior.	ML	10	28.700,0	
2.2	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita y maderamen s/ necesidad)	M2	38	80.000,0	
2.3	Provisión y colocación de techo de teja,incluye cambio de tirantes	M2	38	300.000,0	
2.4	Demolición de Revoque deteriorado	M2	42	9.100,0	
2.5	Revoque interior con hidrófugo	M2	42	50.000,0	
	Pintura				

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03).

LOTE 3 - Escuela Básica Nº 2129 Virgen Medalla Milagrosa					
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Baño				
	Trabajos de albañileria				
1.1	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	78	84.000	6.552.000
1.2	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	M2	78	178.600	13.930.800
1.3	Demolición de azulejo	M2	18	9.500	171.000
1.4	Provision y colocacion de azulejo	M2	18	129.300	2.327.400
1.5	Revoque para base de azulejo	M2	18	52.000	936.000
1.6	Demolición de mamposterías 0.15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	M2	10	20.000	200.000
1.7	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.15) p/revocar 1-1-6	M2	10	120.000	1.200.000
1.8	Revoque interior con hidrófugo	M2	5	52.000	260.000
	Instalacion Sanitaria				

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi consideración más distinguida.

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Unidad Operativa de Contrataciones