MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
Telefax: 0764 - 20144/20012
Calle 8 de Diciembre e/Emiliano R. Fernández
"Es un orgullo vivir aquí"

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO 09/2016 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE CALLES VARIAS DEL DSITRITO ID 312.631

Item	Descripción	JORGE DIAZ LAVIGNE				GUANSA SPORT ITAPUA S. R. L.			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspond e)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspond e)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1. CALLE ITAPÚA ENTRE CALLE BOQUERON Y CALLE SIN NOMBRE									
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	3016,00	611	1.842.776	M2	3016,00	1.656	4.994.496
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	3016,00	611	1.842.776	M2	3016,00	1.656	4.994.496
3	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	1,00	653.846	653.846	GL	1,00	441.601	441.601
4	Movimiento de suelo. (desmonte, incluyendo traslado de tierra)	M3	150,80	26.263	3.960.460	M3	150,80	44.161	6.659.479
5	Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	M2	3016,00	655	1.975.480	M2	3016,00	2.513	7.579.208
6	Compactación Mecánica de suelo.	M2	3016,00	328	989.248	M2	3016,00	2.513	7.579.208
7	Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m).	M2	3016,00	2.000	6.032.000	M2	3016,00	2.500	7.540.000
8	*CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,12 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra triturada*	ML	534,00	68.823	36.751.482	ML	534,00	57.446	30.676.164
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. Espesor de 0,25 m. profundidad 0,30 m.	ML	55,10	62.767	3.458.462	ML	55,10	38.982	2.147.908
10	Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	M2	2548,52	32.725	83.400.317	M2	2548,52	32.725	83.400.317
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	2548,52	1.964	5.005.293	M2	2548,52	2.501	6.373.849
12	Compactación , inicial y final.	M2	2548,52	1.056	2.691.237	M2	2548,52	3.027	7.714.370
13	Limpieza general y final del sitio de obras	M2	3016,00	611	1.842.776	M2	3016,00	2.508	7.564.128
	SUB-TOTAL 1				**150.446.153**				**177.665.224**
2. CALLE YATYTAY ENTRE AVDA MARIA AUXILIADORA Y EMILIANO R. FERNANDEZ									
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1288,20	611	787.090	M2	1288,20	1.656	2.133.259
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	1288,20	611	787.090	M2	1288,20	1.656	2.133.259
3	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	1,00	653.846	653.846	GL	1,00	441.601	441.601
4	Movimiento de suelo. (desmonte, incluyendo traslado de tierra)	M3	85,88	26.263	2.255.466	M3	85,88	44.161	3.792.547
5	Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	M2	1288,20	655	843.771	M2	1288,20	2.513	3.237.247
6	Compactación Mecánica de suelo.	M2	1288,20	328	422.530	M2	1288,20	2.513	3.237.247
7	Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m).	M2	1288,20	2.000	2.576.400	M2	1288,20	2.500	3.220.500
8	CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,12 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra triturada	ML	366,00	68.823	25.189.218	ML	366,00	57.446	21.025.236
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. Espesor de 0,25 m. profundidad 0,30 m.	ML	10,00	62.767	627.670	ML	10,00	38.982	389.820

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

	Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	M2	1095,56	32.725	35.852.201	M2	1095,56	32.725	35.852.201
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	1095,56	1.964	2.151.680	M2	1095,56	2.501	2.739.996
12	Compactación , inicial y final.	M2	1095,56	1.056	1.156.911	M2	1095,56	3.027	3.316.260
13	Limpieza general y final del sitio de obras	M2	1288,20	611	787.090	M2	1288,20	2.508	3.230.806
	SUB-TOTAL 2				**74.090.963**				**84.749.978**
	3. CALLE BRASIL ENTRE AVDA LOS COLONOS Y COLECTORA								
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1296,00	611	791.856	M2	1296,00	1.656	2.146.176
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	1296,00	611	791.856	M2	1296,00	1.656	2.146.176
3	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	1,00	653.846	653.846	GL	1,00	441.601	441.601
4	Movimiento de suelo. (desmonte, incluyendo traslado de	M3	64,80	26.263	1.701.842	M3	64,80	44.161	2.861.633
5	Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	M2	1296,00	655	848.880	M2	1296,00	2.513	3.256.848
6	Compactación Mecánica de suelo.	M2	1296,00	328	425.088	M2	1296,00	2.513	3.256.848
7	Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m).	M2	1296,00	2.000	2.592.000	M2	1296,00	2.500	3.240.000
8	CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,12 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra triturada	ML	324,00	68.823	22.298.652	ML	324,00	57.446	18.612.504
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. Espesor de 0,25 m. profundidad 0,30 m.	ML	16,00	62.767	1.004.272	ML	16,00	38.982	623.712
10	Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	M2	1131,12	32.725	37.015.902	M2	1131,12	32.725	37.015.902
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	1131,12	1.964	2.221.520	M2	1131,12	2.501	2.828.931
12	Compactación , inicial y final.	M2	1131,12	1.056	1.194.463	M2	1131,12	3.027	3.423.900
13	Limpieza general y final del sitio de obras	M2	1296,00	611	791.856	M2	1296,00	2.508	3.250.368
	SUB-TOTAL 3				**72.332.033**				**83.104.599**
	4. AVDA E. MONZÓN ENTRE AVDA LOS COLONOS Y COLECTORA								
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1001,00	611	611.611	M2	1001,00	1.656	1.657.656
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	1001,00	611	611.611	M2	1001,00	1.656	1.657.656
3	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	1,00	653.846	653.846	GL	1,00	441.601	441.601
4	Movimiento de suelo. (desmonte, incluyendo traslado de	M3	50,05	26.263	1.314.463	M3	50,05	44.161	2.210.258
5	Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	M2	1001,00	655	655.655	M2	1001,00	2.513	2.515.513
6	Compactación Mecánica de suelo.	M2	1001,00	328	328.328	M2	1001,00	2.513	2.515.513
7	Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m).	M2	1001,00	2.000	2.002.000	M2	1001,00	2.500	2.502.500
8	CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,12 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra triturada	ML	228,00	68.823	15.691.644	ML	228,00	57.446	13.097.688
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. Espesor de 0,25 m. profundidad 0,30 m.	ML	12,00	62.767	753.204	ML	12,00	38.982	467.784
10	Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	M2	874,60	32.725	28.621.285	M2	874,60	32.725	28.621.285
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	874,60	1.964	1.717.714	M2	874,60	2.501	2.187.375
12	Compactación , inicial y final.	M2	874,60	1.056	923.578	M2	874,60	3.027	2.647.414
13	Limpieza general y final del sitio de obras	M2	1001,00	611	611.611	M2	1001,00	2.508	2.510.508
	SUB-TOTAL 4				**54.496.550**				**63.032.751**
	5. AVDA. COLECTORA MARIA AUXILIADORA ENTRE CALLE LA AMISTAD Y AVDA. EFRAIN MONZÓN								
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1076,00	611	657.436	M2	1076,00	1.656	1.781.856
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	1076,00	611	657.436	M2	1076,00	1.656	1.781.856
3	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	1,00	653.846		GL	1,00	441.601	441.601

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

	Movimiento de suelo. (desmonte, incluyendo traslado de tierra)	M3	75,32	26.263	1.978.129	M3	75,32	44.161	3.326.207
5	Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	M2	1076,00	655	704.780	M2	1076,00	2.513	2.703.988
6	Compactación Mecánica de suelo.	M2	1076,00	328	352.928	M2	1076,00	2.513	2.703.988
7	Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m).	M2	1076,00	2.000	2.152.000	M2	1076,00	2.500	2.690.000
8	CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,12 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra triturada	ML	140,00	68.823	9.635.220	ML	140,00	57.446	8.042.440
9	CORDON SIMPLE 0,5m*0,15m cargado in situ con molde metalico	ML	79,00	62.767	4.958.593	ML	79,00	38.982	3.079.578
10	CORDON ESCONDIDO de Hº. Espesor de 0,25 m. profundidad 0,30 m.	ML	10,00	62.767	627.670	ML	10,00	38.982	389.820
11	Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	M2	937,54	32.725	30.680.997	M2	937,54	32.725	30.680.997
12	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	937,54	1.964	1.841.329	M2	937,54	2.501	2.344.788
13	Compactación , inicial y final.	M2	937,54	1.056	990.042	M2	937,54	3.027	2.837.934
14	Limpieza general y final del sitio de obras	M2	1076,00	611	657.436	M2	1076,00	2.508	2.698.608
	SUB-TOTAL 5				**56.547.842**				**65.503.659**
	6. CALLE EMILIANO R. FERNANDEZ ENTRE LA AMISTAD Y CALLE SILVIO PETTIROSSI								
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	846,40	611	517.150	M2	846,40	1.656	1.401.638
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	846,40	611	517.150	M2	846,40	1.656	1.401.638
3	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	1,00	653.846	653.846	GL	1,00	441.601	441.601
4	Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	M2	846,40	655	554.392	M2	846,40	2.513	2.127.003
5	Compactación Mecánica de suelo.	M2	846,40	328	277.619	M2	846,40	2.513	2.127.003
6	Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m).	M2	846,40	2.000	1.692.800	M2	846,40	2.500	2.116.000
7	CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,12 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra triturada	ML	219,60	68.823	15.113.531	ML	219,60	57.446	12.615.142
8	Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	M2	715,21	32.725	23.405.247	M2	715,21	32.725	23.405.247
9	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	715,21	1.000	715.210	M2	715,21	2.501	1.788.740
10	Compactación , inicial y final.	M2	715,21	800	572.168	M2	715,21	3.027	2.164.941
11	Limpieza general y final del sitio de obras	M2	846,40	200	169.280	M2	846,40	2.508	2.122.771
	SUB-TOTAL 6				**44.188.393**				**51.711.725**
	7. CALLE BOQUERON ENTRE CALLE LA AMISTAD Y CALLE SILVIO PETTIROSSI								
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	846,40	611	517.150	M2	846,40	1.656	1.401.638
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	846,40	611	517.150	M2	846,40	1.656	1.401.638
3	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	1,00	653.846	653.846	GL	1,00	441.601	441.601
4	Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	M2	846,40	655	554.392	M2	846,40	2.513	2.127.003
5	Compactación Mecánica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	846,40	328	277.619	M2	846,40	2.513	2.127.003
6	Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m).	M2	846,40	2.000	1.692.800	M2	846,40	2.500	2.116.000
7	CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,12 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra triturada	ML	218,00	68.823	15.003.414	ML	218,00	57.446	12.523.228
8	Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	M2	715,21	32.725	23.405.247	M2	715,21	32.725	23.405.247
9	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	715,21	1.000	715.210	M2	715,21	2.501	1.788.740

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

10	Compactación , inicial y final.	M2	715,21	800	572.168	M2	715,21	3.027	2.164.941
11	Limpieza general y final del sitio de obras	M2	846,40	200	169.280	M2	846,40	2.508	2.122.771
	SUB-TOTAL 7				**44.078.276**				**51.619.812**
	8. CALLE SILVIO PETIROSSI ENTRE CALLE BOQUERON Y CALLE MCAL. LOPEZ								
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	973,70	611	594.931	M2	973,70	1.656	1.612.447
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	973,70	611	594.931	M2	973,70	1.656	1.612.447
3	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	1,00	653.846	653.846	GL	1,00	441.601	441.601
4	Movimiento de suelo. (desmonte, incluyendo traslado de	M3	64,91	26.263	1.704.819	M3	64,91	44.161	2.866.638
5	Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	M2	973,70	655	637.774	M2	973,70	2.513	2.446.908
6	Compactación Mecánica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	973,70	328	319.374	M2	973,70	2.513	2.446.908
7	Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m).	M2	973,70	2.000	1.947.400	M2	973,70	2.500	2.434.250
8	CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,12 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra triturada	ML	222,00	68.823	15.278.706	ML	222,00	57.446	12.753.012
9	Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	M2	861,20	32.725	28.182.770	M2	861,20	32.725	28.182.770
10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	861,20	1.000	861.200	M2	861,20	2.501	2.153.861
11	Compactación , inicial y final.	M2	861,20	800	688.960	M2	861,20	3.027	2.606.852
12	Limpieza general y final del sitio de obras	M2	973,70	200	194.740	M2	973,70	2.508	2.442.040
	SUB-TOTAL 8				**51.659.363**				**61.999.735**
	TOTAL				**547.839.573**				**639.387.481**

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

Lic. María Laura Dejesus
Encargada de la U.O.C.