República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

Anexo al Decreto 3866/2010

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

		1-D&M Constructora			
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	Provisión, Armado y Desarmado de Valizado de Obra- h=2,00 m	125	ML	87.000	10.875.000
2	Instalación eléctrica e iluminación provisoria en pie de Obra	1	GL	1.000.000	1.000.000
3	Instalación hidrosanitaria provisoria en pie de Obra	1	GL	1.300.000	1.300.000
4	Letrero de Obra	1	Unidad	1.380.120	1.380.120
5	Replanteo y marcación de obra	125	M2	16.000	2.000.000
6	Destape de suelo vegetal (0,30) para nuevos	210	M2	15.000	3.150.000
7	Excavación para pilotes 1,00 diametro	5	M3	300.000	1.500.000
8	Excavación para pilotes 0,60 diametro	7	M3	250.000	1.750.000
9	Excavación para viga de fundación	20	M3	300.000	6.000.000
10	Pilotes de HºAº tipo tubulon 1m diametro	5	M3	2.500.000	12.500.000
11	Pilotes de HºAº tipo tubulon 1m diametro	7	M3	2.500.000	17.500.000
12	Zapata corrida de HºAº 0,60cm ancho, espesor 0,30m	15	M3	2.500.000	37.500.000
13	Viga de fundación de HºAº (20x40)	6	M3	2.500.000	15.000.000
14	Viga superior de HºAº (20x35)	4	M3	2.500.000	10.000.000
15	Pilar de HºAº 0,25 x 0,25	3	M3	2.500.000	7.500.000
16	Construcción de muro de contención de piedra bruta a 4,00 m	24	M2	680.000	16.320.000
17	Construcción de puente peatonal sobre el arroyo Choré	37	ML	3.365.000	124.505.000
18	Relleno de suelo con material seleccionado	15	M3	300.000	4.500.000

GOBERNACION II DEPARTAMENTO SAN PEDRO U.O.C.

C.P. Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

Anexo al Decreto 3866/2010

ANEXO B-02-08

Pag.Nº 2

Cuadro Comparativo de Ofertas

		1-D&M Constructora			
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
19	Compactación mecánica de suelo	210	M2	20.000	4.200.000
20	Horizontal a 3 caras	130	M2	40.000	5.200.000
21	De hormigón de cacotes espesor 10cr	210	M2	55.000	11.550.000
22	Piso de canto rodado in situ con colore	210	M2	80.000	16.800.000
23	Provisión y colocación de señalizacion	1	Unidad	6.000.000	6.000.000
24	Provisión y colocación de basureros m	3	Unidad	650.000	1.950.000
25	Limpieza final	1	Unidad	1.500.000	1.500.000
	Total				**321.480.120**

GOBERNACION DEPARTAMENTAL II DEPARTAMENTO SAN PEDRO U.O.C.

C.P. Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.