CUADRO COMPARATIVO

MANU CONSTRUCCIONES

Ítems del llamado Remodelacion de la plaza del Bº San Jose. Servicio Higienico con ID: 319209

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72102801-999	PREPARACION DEL TERRENO (limpieza) TRAZADO Y REPLANTEO	Unidad Medida Glo	1	3.200.000	3.200.000
2	72102801-999	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Vigas encadenado inferior 0,20 x 0,35	Metros cúbicos	2,09	1.500.000	3.135.000
3	72102801-999	Viga Encadenado Superior 0,20 x 0,35	Metros cúbicos	2,09	1.500.000	3.135.000
4	72102801-999	Zapata 0,45X0,45X0,50	Metros cúbicos	0,61	1.500.000	915.000
5	72102801-999	Pilar 0,15x0,30	Metros cúbicos	0,81	1.500.000	1.215.000
6	72102801-999	Losa de 0,10	Metros cúbicos	0,8	1.700.000	1.360.000
7	72102801-999	MAMPOSTERIAS: De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	Metros cuadrados	6	85.000	510.000
8	72102801-999	De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	Metros cuadrados	89,4	72.000	6.436.800
9	72102801-999	AISLACION: Aislación horizontal de paredes	Metros cuadrados	7,5	28.000	210.000
10	72102801-999	TECHO: tipo tinglado (incluye zapata y pilares)	Metros cuadrados	45	190.000	8.550.000
11	72102801-999	REVOQUE DE:Pared: a dos capas, filtrado	Metros cuadrados	36,8	26.000	956.800
12	72102801-999	PISOS Y ZOCALOS: Piso ceramico	Metros cuadrados	36,8	60.000	2.208.000
13	72102801-999	Zocalo	Metro lineal	34,5	25.000	862.500
14	72102801-999	GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	Metros cuadrados	33,2	55.000	1.826.000
15	72102801-999	REVESTIMIENTO de azulejos	Metros cuadrados	72,5	30.000	2.175.000
16	72102801-999	CARPINTERIA DIVISORIAS: Divisorias mamparas c/ puertas de eucatex Incluye las devisorias y resectivas puertas de (0,70x1,80) 5 y (0,90x1,80)2	Metros cuadrados	40	280.000	11.200.000
17	72102801-999	Puerta de 090x210 metalica	Unidad	2	500.000	1.000.000
18	72102801-999	ABERTURAS BLINDEX: Ventana tipo blindex (0,40x2.00)	Unidad	2	600.000	1.200.000
19	72102801-999	INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE CLOACAL: Pozo ciego	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
20	72102801-999	Cámara de inspección de 60 x 60, con tapa	Unidad	2	250.000	500.000
21	72102801-999	Caño PVC de 100 mm	Metro lineal	35	25.000	875.000
22	72102801-999	Caño PVC de 75 mm para ventilación	Metro lineal	35	28.000	980.000
23	72102801-999	Caño PVC de 50 mm	Metro lineal	35	26.000	910.000
24	72102801-999	Lavatorio	Unidad	6	180.000	1.080.000
25	72102801-999	Inodoro	Unidad	5	180.000	900.000

Abog. Orlando Diosnel Fernández Aquino
Encargado U.O.C.

26	72102801-999	Inodoro infantil	Unidad	2	180.000	360.000
27	72102801-999	Migitorio	Unidad	3	150.000	450.000
28	72102801-999	AGUA CORRIENTE: provisión, accesorios e instalación: Caño PVC 1. 1/4"	Metro lineal	25	29.000	725.000
29	72102801-999	Caño PVC 1"	Metro lineal	25	25.000	625.000
30	72102801-999	Caño PVC 3/4"	Metro lineal	24	21.000	504.000
31	72102801-999	Caño PVC 1/2"	Metro lineal	25	27.000	675.000
32	72102801-999	Canilla de 3/4"	Unidad	4	25.000	100.000
33	72102801-999	Canilla de patio de 3/4"	Unidad	2	25.000	50.000
34	72102801-999	DESAGUE PLUVIAL: Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	Metro lineal	12	88.000	1.056.000
35	72102801-999	Registro con tapa, 40 x 40 cm	Unidad	2	150.000	300.000
36	72102801-999	Cañería de desague, diametro = 150 mm	Metro lineal	24	82.000	1.968.000
37	72102801-999	INSTALACIONES ELECTRICAS: Tablero	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
38	72102801-999	Boca de luz	Unidad	6	60.000	360.000
39	72102801-999	Luminaria	Unidad	6	150.000	900.000
40	72102801-999	PINTURA DE: Pared	Metros cuadrados	178	22.000	3.916.000
41	72102801-999	Cartel de Obras	Unidad	1	1.250.000	1.250.000
42	72102801-999	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Glo	1	307.000	306.400
		Precio Total				**73.385.500**

Abog. Orlando Diósnel Fernandez
Encargado de U.OC