MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa (CD) N° 27/2021 "Construcción de pavimento tipo empedrado en varias calles de la ciudad" con ID N° 398.787

					CONSULTORA SAN MIGUEL		VILLSER COMERCIAL	
N°	Código de catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	**72131701-002**	**Construcción de pavimento tipo empedrado - calle Publica paralela a la calle Leocadio Denis en la Compañía Rincón**	**Unidad Medida Global**	**1**	**60.505.217**	**60.505.217**	**61.470.000**	**61.470.000**
1.1		Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	801.217	801.217	800.000	800.000
1.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	966	2.000	1.932.000	2.000	1.932.000
1.3		Preparacion de terreno y de caja para empedrado	Metros cuadrados	966	2.000	1.932.000	2.000	1.932.000
1.4		Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	966	8.000	7.728.000	8.000	7.728.000
1.5		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	966	36.000	34.776.000	37.000	35.742.000
1.6		Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	966	3.000	2.898.000	3.000	2.898.000
1.7		Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	256	32.000	8.192.000	32.000	8.192.000

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

1.8		Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	Metro lineal	256	5.000	1.280.000	5.000	1.280.000
1.9		Limpieza final de Obras	Metros cuadrados	966	1.000	966.000	1.000	966.000
Sub Total						**60.505.217**		**61.470.000**
2	**72131701-002**	**Construcción de pavimento tipo empedrado - Manuel Domínguez entre calle Pública y calle Pública del Barrio San Miguel**	**Unidad Medida Global**	**1**	**35.841.217**	**35.841.217**	**36.400.000**	**36.400.000**
2.1		Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	801.217	801.217	800.000	800.000
2.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	560	2.000	1.120.000	2.000	1.120.000
2.3		Preparacion de terreno y de caja para empedrado	Metros cuadrados	560	2.000	1.120.000	2.000	1.120.000
2.4		Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	560	8.000	4.480.000	8.000	4.480.000
2.5		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	560	36.000	20.160.000	37.000	20.720.000
2.6		Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	560	3.000	1.680.000	3.000	1.680.000
2.7		Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	160	32.000	5.120.000	32.000	5.120.000
2.8		Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	Metro lineal	160	5.000	800.000	5.000	800.000
2.9		Limpieza final de Obras	Metros cuadrados	560	1.000	560.000	1.000	560.000
Sub Total						**35.841.217**		**36.400.000**
3	**72131701-002**	**Construcción de pavimento tipo empedrado - Calle publica entre calle publica Barrio San Miguel**	**Unidad Medida Global**	**1**	**31.906.817**	**31.906.817**	**32.377.700**	**32.377.700**
3.1		Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	801.217	801.217	800.000	800.000
3.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	472,1	2.000	944.200	2.000	944.200
3.3		Preparacion de terreno y de caja para empedrado	Metros cuadrados	472,1	2.000	944.200	2.000	944.200

3.4		Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	472,1	8.000	3.776.800	8.000	3.776.800
3.5		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	472,1	36.000	16.995.600	37.000	17.467.700
3.6		Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	472,1	3.000	1.416.300	3.000	1.416.300
3.7		Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	177,2	32.000	5.670.400	32.000	5.670.400
3.8		Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	Metro lineal	177,2	5.000	886.000	5.000	886.000
3.9		Limpieza final de Obras	Metros cuadrados	472,1	1.000	472.100	1.000	472.100
Sub Total						**31.906.817**		**32.377.700**
Precio Total						**128.253.251**		**130.247.700**

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

.....

CP Leticia M. Echeverz N.
Encargada de la UOC