**Resolución N° 1030/2.015.-I.M.**

**POR LA CUAL SE ADJUDICA LA "CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA N° 4393 SAN LORENZO" *ID* 300.446.- A LA EMPRESA ING. JORGE DÍAZ LAVIGNE CON RUC 903416-1., POR LCD N° 20/2.015.-**

Santa Rita, 11 de noviembre de 2.015. -

**VISTO:** El informe presentado por el Comité de Evaluación de Licitaciones de la Municipalidad de Santa Rita, recomendando la adjudicación de la LCD N°20/2015 **"Construcción de Aula en la Escuela N° 4393 San Lorenzo" *ID* 300.446.**; y

**CONSIDERANDO:** Que, es competencia de la Intendencia Municipal, la Adjudicación de la oferta, ajustado a lo estipulado en el Art. 28 de ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas que establece: **"Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. ..."**.-

Que, es atribución de la Intendencia Municipal, la Administración general de la Municipalidad, **"Efectuar adquisiciones, contratar obras y servicios, llamar a licitación pública o concurso de ofertas y realizar las adjudicaciones"** según el artículo 51, inciso j, y concordantes, de la Ley3.966/10, Orgánica Municipal,

Que, considerando el art. 34, inciso "c" de la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas que establece: "para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o los servicios o los fines que perciban con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, **bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, que podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ése mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al estado paraguayo las mejores condiciones de contratación.Por tanto:**

Edgar L. Feltes A.
Secretario General

Concepción Ramírez
Intendenta Municipal
Santa Rita - Alto Paraná

# MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

*INTENDENCIA MUNICIPAL*

R.U.C. 80024078-2

## EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SANTA RITA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
## RESUELVE:

1) **1°: Adjudicar la Construcción de Aula en la Escuela N° 4393 San Lorenzo.-,** a la oferta presentada por la empresa **"Ing. Jorge F. Diaz Lavigne con Ruc 903416-1.**, por la suma total de **G. 140.238.725.-** (Guaraníes ciento cuarenta millones doscientos treinta y ocho mil setecientos veinticinco).

2) **2°: Describir** la composición de bienes y servicios adjudicados, conforme a la Planilla de Oferta como sigue:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA** | | | | | |
| **CONTRATO DE ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION** | | | | | |
| **PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO** | | | | | |
| ESCUELA N° 4.393 SAN LORENZO | | | | | |
| BLOQUE DE DOS AULAS PLANTA ALTA CON TECHO DE TEJAS | | | | | |
| CODIGO DE CATALOGO: 72131601-9999 | | | | | |
| **N°** | **RUBRO** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **P. UNITARIO** | **P. TOTAL** |
| 1 | Trabajos preliminares y Preparación de la obra : | | | | |
| | A- Replanteo | m² | 124,40 | 3.300 | 410.520 |
| | B- Cartel de Obra | un | 1,00 | 550.000 | 550.000 |
| 2 | Estructura de H° A° : | | | | |
| | a- Pilares de H° A° | m³ | 1,50 | 2.200.000 | 3.300.000 |
| | b- Viga de H° A° | m³ | 2,40 | 2.200.000 | 5.280.000 |
| | c- Encadenado superior | m³ | 3,72 | 2.200.000 | 8.184.000 |
| 3 | Mamposterías | | | | |
| | Muros de elevación : | | | | |
| | a- De 0.20 para revocar | m² | 180,00 | 132.000 | 23.760.000 |
| | b- Envarillado bajo aberturas 2 O 8 por hilada ( 2 hiladas ) | ml | 24,00 | 27.500 | 660.000 |
| 4 | Techo | | | | |
| | De tejas y tejuelones prensados a maquinas | m² | 168,50 | 242.000 | 40.777.000 |
| 5 | Revoques : | | | | |
| | a- De paredes interior y exterior a una capa | m² | 360,00 | 22.000 | 7.920.000 |
| | b- De pilares de H° A° | ml | 21,00 | 33.000 | 693.000 |
| 6 | Contrapiso de H° de cascotes | m² | 115,40 | 27.500 | 3.173.500 |
| 7 | Piso de cerámico | m² | 115,40 | 55.000 | 6.347.000 |
| 8 | Zocalo cerámico | ml | 67,00 | 16.500 | 1.105.500 |
| 9 | Aberturas de madera : | | | | |
| | a- Puerta madera | un. | 2,00 | 1.100.000 | 2.200.000 |
| 10 | Aberturas metálicas : | | | | |

Edgar I. Fernández
Secretario General

Avenida De Los Pioneros e/ Adela Speratti
Teléfono: (0673) 220470 - Telefax: (0673) 220043
Santa Rita - Alto Paraná - Paraguay

Concejal Intendente Municipal
Santa Rita - Alto Paraná

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | a- Ventanas tipo balancines | m² | 31,30 | 352.000 | 11.017.600 |
| 11 | Alfeizar de ventanas : | | | | |
| | a- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | ml. | 83,22 | 8.250 | 686.565 |
| 12 | Pinturas : | | | | |
| | a- De paredes a la cal | m² | 360,00 | 8.800 | 3.168.000 |
| | b- De pilares a la cal | m² | 21,00 | 8.800 | 184.800 |
| | d- De aberturas metálicas con pintura sintética | m² | 62,60 | 13.200 | 826.320 |
| | e- De abertura de madera con barniz | m² | 9,50 | 13.200 | 125.400 |
| 13 | Vidrios dobles | m² | 31,30 | 110.000 | 3.443.000 |
| 14 | Instalación eléctrica | | | | |
| 1. | Instalación del tablero TS10 de 10 AG. | Boc. | 12,00 | 38.500 | 462.000 |
| 2. | Instalación de tableros de comando TC | Boc. | 16,00 | 38.500 | 616.000 |
| 3. | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Boc. | 8,00 | 38.500 | 308.000 |
| 4. | Alimentación de los circuitos de luces | Boc. | 12,00 | 55.000 | 660.000 |
| 5. | Alimentación de los circuitos de tomas | Boc. | 24,00 | 55.000 | 1.320.000 |
| 6. | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Boc. | 4,00 | 55.000 | 220.000 |
| 7. | Alimentación de los circuitos del TC | Boc. | 16,00 | 38.500 | 616.000 |
| 15 | Artefactos eléctricos | | | | |
| 1. | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Un. | 8,00 | 110.000 | 880.000 |
| 2. | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galería | Un. | 4,00 | 66.000 | 264.000 |
| 3. | Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro | Un. | 2,00 | 220.000 | 440.000 |
| 4. | Tablero TC de 6 AG. | Un. | 2,00 | 110.000 | 220.000 |
| 5. | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Un. | 2,00 | 110.000 | 220.000 |
| 6. | Ventilador de techo de 56 " | Un. | 4,00 | 385.000 | 1.540.000 |
| 16 | Mobiliarios : | | | | |
| | a- Pizarrones: Dichos pizarrones deberán ejecutarse conforme a las siguientes especificaciones: preparar el marco de material cerámico y portatiza con ladrillos empotrados, revocados posteriormente con mortero 1:3 (cemento-arena), dándole una terminación redondeada en las aristas interiores. En la zona del pizarrón propiamente dicha, aplicar una azotada con hidrófugo (ceresita). Posteriormente revoque con mortero 1:3 (cemento-arena) y aplicación de 3 manos de enduido plástico con fina textura de terminación, luego de la cantidad de lisado necesario. Aplicar sellador o fijador plástico, y 3 manos de pintura sintética para pizarrón, color verde pizarra. El marco portatiza con color gris. | un. | 2,00 | 660.000 | 1.320.000 |
| 17 | Pasarela metálica y techo metálico | m² | 12,00 | 110.000 | 1.320.000 |
| 18 | Baranda metálica | ml | 17,00 | 330.000 | 5.610.000 |
| 19 | Limpieza final | m² | 124,40 | 3.300 | 410.520 |
| | TOTAL GENERAL | | | | 140.258.725.- |

Edgar Ortiz
Secretario General

Concepción Fernández
Intendente Municipal

**3°: Comunicar** a quienes corresponda y cumplido archivar.-

Edgar Feltes Aranda
Secretario General

Concepción Rodríguez A.
Intendente Municipal