MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 021 2376303
RUC 80044853-7
municipalidad@yatytay.gov.py
"POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, TRANSPARIENCIA Y JUSTICIA SOCIAL"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado Construcción de Pavimento Tipo Empedrado acceso al Instituto de Formación Docente - Yatytay Km 16. con ID: 416120

Lote Total, Contrato Abierto: No, Abastecimiento simultáneo: No

				C.A. CONSTRUCTORA DE HERMELINDA ARRUA LOPEZ		J.C. CONSTRUCCIONES DE JUAN CARLOS CASCO		SAN JORGE CONSTRUCCIONES DE FELIX GOMEZ VERA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	768	565	433.920	566	448.512	584	448.512
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	768	694	532.992	696	551.424	718	551.424
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	Unidad Medida Global	1	1.227.070	1.227.070	1.229.534	1.268.958	1.268.958	1.268.958
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,80 x 0,80).	Unidad	2	330.506	661.012	331.169	683.576	341.788	683.576
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	768	2.557	1.963.776	2.562	2.030.592	2.644	2.030.592
6	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	768	2.295	1.762.560	2.299	1.822.464	2.373	1.822.464
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.30 m).	Metros cuadrados	662,5	6.790	4.498.375	6.803	4.652.075	7.022	4.652.075
8	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desar 0,40m alt libre 0.15mespesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,40 m, espesor mínimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	Metro lineal	192	77.024	14.788.608	77.178	15.293.376	79.653	15.293.376
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	Metro lineal	8	52.124	416.992	52.228	431.224	53.903	431.224
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	662,5	40.451	26.798.788	40.532	27.713.038	41.831	27.713.038
11	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	662,5	2.523	1.671.488	2.528	1.728.463	2.609	1.728.463
12	Compactación inicial, diaria y final .	Metros cuadrados	662,5	3.055	2.023.938	3.061	2.092.838	3.159	2.092.838
13	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	Metros cúbicos	95	56.772	5.393.340	56.886	5.577.450	58.710	5.577.450
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	768	2.656	2.039.808	2.662	2.109.696	2.747	2.109.696
				Precio Total	**64.212.666**	**Precio Total**	**66.403.685**	**Precio Total**	**66.403.685**

Marcos Isaías Portillo R.
Encargado de UCC