MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA

Creado por Ley N° 4725/2012 de 06 de setiembre del 2.012.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Departamento de Alto Pa de Alto Paraná – Paraguay

					Empresa: RESE S.A.				Empresa: XXXX				Empresa: XXXX	
Item	**Código Catalogo**	**Descripción**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**
1	72102802-003	**Trabajos preliminares y Preparación de la obra :**											
1.1.		a- Limpieza y preparación, Obrador y Vallado de Obras. Cartel de Obras	m²	125,00	30.000	3.750.000							
2	72102802-003	**Estructura de Hº Aº**			0	-							
2.1.		a- Columna adosado a una cara por la pared de HºAº (0,20 x 0,40)cm con Zapata (0,80x0,80x1,20) cm	m3	1,64	2.200.000	3.608.000							
2,2		b- Viga cumbrera de H° A° de (0.20 x 0.45) cm sobre columna de Hº Aº	m3	1,50	2.500.000	3.750.000							
2,3		c- Encadenado Superior de HºAº (0,15 x 0,30)cm con columna y zapata según plano Y en Galería	m3	3,72	1.980.000	7.365.600							
3	72102802-003	**Reparaciones y cambios**			0								
3.1.		a- Demolición y Remoción total de piso existente. Incluye el retiro de escombros	m²	115,00	60.000	6.900.000							
3,2		b- Demolición y Reposición de Techo: Cambio Total de Tejas y tirantes de madera por tirantes de H°A°, cambio de listones de bocas y tejuelones Deteriorados	m²	168,50	180.000	30.330.000							
3.3.		c- Reposición de piso, con cerámico alto tráfico en aulas y galería	m²	115,00	150.000	17.250.000							
3,4		e- Zócalo cerámico, previa remoción del existente	ml	67,00	60.000	4.020.000							
3,5		f- Reparación de revoques, envarillado de fisuras y bajo aberturas con 2Ø8 mm	gl.	1,00	2.750.000	2.750.000							
3,6		g- De aberturas metálicas: Reparación de accesorios y manijas, cambio de vidrios rotos y pintura al sintético	m²	13,68	150.000	2.052.000							
3,7		h- De aberturas de madera, Incluye cambio de partes deterioradas, cambio de cerraduras y bisagras. Pintura al barniz	m²	5,16	380.000	1.960.800							
3,8		i- Provisión y Colocación de canaletas y Bajadas. D= 33 cm. Incluye registros con regilla de 30x30	ml	43,50	90.000	3.915.000							
3,9		j- Guarda obra alisado de cemento, 0,60 m de ancho, con cordón de borde y escalones	m²	27,40	150.000	4.110.000							
4	72102802-003	**Pinturas**			0								
4,1		a- De paredes al látex, según estándares del MEC, previa autorización de la fiscalización. Incluye lijado a fondo, rasqueteado y enduido acrílico	m²	340,80	60.000	20.448.000							

4,2		b- De techo al barniz	m²	168,50	30.000	5.055.000							
4,3		e- De canaleta y caño de bajada al sintético	ml	43,50	8.500	369.750							
5		**Reforma eléctrica, Cambios y adecuación**			0								
5.1.		Tablero TS. Incluye acometida	un	3,00	1.250.000	3.750.000							
5,2		Tableros de comando TC	un	2,00	150.000	300.000							
5,3		Tableros de comando de ventiladores TCV	un	2,00	150.000	300.000							
5,4		Alimentación de los circuitos de luces y tomas corrientes	un	22,00	110.000	2.420.000							
5.5.		Tomas Corrientes	un	6,00	90.000	540.000							
5,6		Alimentación de los circuitos de ventiladores	un	4,00	125.000	500.000							
5,7		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W, colocar previa autorización de la fiscalización	Un.	8,00	270.000	2.160.000							
5,8		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería, colocar previa autorización de la fiscalización	Un.	4,00	140.000	560.000							
6	72102802-003	**Limpieza final**											
6,1		Limpieza final	m²	125,00	5.000	625.000							
		Precio Total				**128.789.150**							

LIC. ALDO MOREL
Director de UOC.

Director U.O.C.