MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar…

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

CUADRO DE PRECIOS CD 33/2020

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 11 DE SEPTIEMBRE COMPAÑÍA 11 TOLEDO CAÑADA BARRIO SANTA LUCIA - ID 377577

OFERENTE					ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS RUC 1539157-4	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.604	1.000	1.604.000
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M	Unidad	1	600.000	600.000
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 20 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5 (CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	Metro lineal	150	30.000	4.500.000
4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVA DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	358	30.000	10.740.000
5	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.604	47.000	75.388.000
6	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	1.604	2.500	4.010.000
7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	89,5	7.500	671.250
8	72131701-002	MURO DE P.B.C. (0,30 X 0,35 X 6) 3 UNID	Metros cuadrados	3,63	400.000	1.452.000
9	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.500	1.000	1.500.000
TOTAL						**100.465.250**

Lic. Diana Acuña
Directora de la UOC