República del Paraguay

Municipalidad de Coronel José Félix Bogado

Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Teléfono y Fax: (0595) 741-252211

Departamento de Itapúa

-Misión: "Logran el bien común unificando esfuerzos de los diferentes sectores sociales para el desarrollo equitativos en los ámbitos cultural, salud, educación, comunicación, producción, medio ambiente, vida digna, infraestructura y tecnología con calidad y calidez".

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACION POR LAS VIAS DE EXCEPCION N°10/2.021 PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°528 DELFIN CHAMORRO, CON ID N° 401.105.					VIALCONS INGENIERIA	
Ítems	**Cód. Catalogo**	**Descripción**	**U.M**	**Cant.**	**Precio U.**	**Precio T.**
1	82121504-002	Cartel de Obra de chapa de 2,40 x 1,20 m	UN	1	1.100.000	1.100.000
2	72131601-9974	Limpieza y preparación de terreno (desmonte de árbol)	M2	185,83	25.000	4.645.750
3	72131601-9974	Replanteo.	M2	185,83	10.000	1.858.300
4	72103004-001	Excavación y carga de cimiento de PBC.	M3	42	265.000	11.130.000
5	72131601-004	Vigas y dado de HºAº.	M3	2,46	1.990.000	4.895.400
6	72131601-004	Encadenado de HºAº.	M3	6,51	1.990.000	12.954.900
7	72131601-004	Viga cumbrera de HºAº.	M3	1,99	1.990.000	3.960.100
8	72131601-004	Loseta de HºAº sobre puerta revocado.	M2	2,6	442.000	1.149.200
9	72131601-005	Mampostería de Nivelación (de 0,45 cm)	M2	10,8	291.900	3.152.520
10	72131601-005	Mampostería de Nivelación (de 0,30 cm)	M2	22,5	198.350	4.462.875
11	72131601-005	Mampostería de Nivelación (de 0,60 cm)	M2	1,8	396.750	714.150
12	72102905-001	Relleno y apisonado de interior (0,20 de espesor)	M3	36	122.000	4.392.000
14	72131601-005	Mampostería De paredes.	M2	19,2	93.750	1.800.000
15	72101703-003	Muro de elevación (b- de 0,15 para revocar)	M2	5,66	75.000	424.500
16	72101703-003	Muro de elevación (d- de 0,30 visto a ambas caras de ladrillos comunes)	M2	51,24	220.000	11.272.800
17	72101703-003	Muro de elevación (e- de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes)	M2	27	185.000	4.995.000
18	72101703-003	Muro de elevación (f- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes)	M2	111,43	98.000	10.920.140
19	72101703-003	Envarillado dos hiladas con 3 var de 8mm	M2	36	21.600	777.600
20	72131601-015	Pilares (a- de 0,45 x 0,45 vistos)	M2	15,4	150.000	2.310.000

21	72131601-9976	Techo de chapas de zing prepintadas y con aislación termo acústico de 50mm sobre estructura metálica de perfiles de 100 x50x2mm, sobre el cual se colocaran los cavadores o correas de perfil de 60x40x2mm.	M2	230	310.000	71.300.000
22	72131601-004	Viga de hºaº en galería (0,15 x0,30)	M3	0,95	1.990.000	1.890.500
23	72131601-008	Revoque (interior -exterior a 1 capa)	M2	158,14	27.000	4.269.780
24	72131601-008	Revoque (de viga cumbrera HºAº)	M2	19,35	52.500	1.015.875
25	72131601-009	Contrapiso de cascote.	M2	167,64	45.000	7.543.800
26	72131601-009	Carpeta de asiento.	M2	167,64	19.000	3.185.160
27	72131601-009	Piso de porcelanato pulido de alto tráfico.	M2	167,64	168.000	28.163.520
28	72101607-005	Zócalo: porcelanato cortado 10 cm.	M2	60,19	56.200	3.382.678
29	72101903-001	Puerta chapa doblada de 1,20 x 2,10.	UN	3	1.410.000	4.230.000
30	72101903-001	Colocación de aberturas metálicas.	UN	3	120.000	360.000
31	72102602-004	Ventana de vidrio templado de 10mm	M2	20,52	592.000	12.147.840
32	72131601-004	Alfeizar de ventanas (de revoque 1:3 cemento-arena).	M2	13,5	20.000	270.000
33	72131601-012	Pinturas de pared al látex.	M2	158,14	19.000	3.004.660
34	72131601-012	Pinturas de pilares visto con antimoho incoloro.	ML	22,79	22.000	501.380
35	72131601-012	Pinturas de viga cumbrera al látex.	ML	20,25	18.000	364.500
36	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética.	M2	31,32	20.000	626.400
37	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro.	M2	154,55	18.000	2.781.900
38	72131601-012	Enduido y pinturas látex sobre poliuretano de aislación.	M2	230	35.000	8.050.000
39	72131601-012	De abertura de madera con barniz	M2	7,56	25.000	189.000
40	72101603-002	Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 33cm.	ML	62,5	65.000	4.062.500
41	72102201-003	Instalación de tablero TP de 25 amp.	UN	1	360.678	360.678
42	72102201-003	Instalación de tablero TS de 10AG con barrera de fase neutro.	UN	3	392.500	1.177.500
43	72102201-003	Instalación de tableros de comando TC.	UN	60	85.000	5.100.000

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

44	72102201-003	Instalación de los tableros de comando ventiladores TCV.	UN	12	55.000	660.000
45	72102201-003	Alimentación de los circuitos de luces.	UN	24	82.000	1.968.000
46	72102201-003	Alimentación de los circuitos de tomas.	UN	21	78.000	1.638.000
47	72102201-003	Alimentación de los circuitos de los ventiladores.	UN	12	78.000	936.000
48	72102201-003	Alimentación de los circuitos del TC.	UN	12	75.000	900.000
49	72102201-003	Alimentación de los circuitos de tomas de computadoras.	UN	12	110.000	1.320.000
50	72102201-003	Iluminación externa con encendido automático.	UN	10	85.000	850.000
51	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 2x40w.	UN	18	140.000	2.520.000
52	72102201-003	Artefactos Fluorescentes de 1x40 w c/ fotocélula en galería.	UN	10	125.000	1.250.000
53	72102201-003	Tablero TP de 25 AMP con barrera de fase y neutro.	UN	1	472.180	472.180
54	72102201-003	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores.	UN	3	145.800	437.400
55	72102201-003	Ventilador de techo de 56"	UN	12	460.000	5.520.000
56	72102201-003	Instalación de Aire Acondicionado tipo Split 24000BTU.	UN	3	4.600.000	13.800.000
57	72102602-011	Pizarrón acrílico de 2 x 1,20m.	UN	3	1.200.000	3.600.000
58	72152705-001	Rampas según detalles.	UN	1	550.000	550.000
59	72153506-001	Limpieza Final	UN	185,83	9.950	1.849.009
TOTAL						289.163.495

Sr. Carlos Adrián Bareiro
Dpto. de UOC