MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY

" En Ñemby el progreso no se detiene"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION NRO. 02/18 PARA MANTENINIENTO Y REPARACION DE LA ESC. BAS. 3.444 29 DE SETIEMBRE DE LA CUIDAD DE NEMBY- ID 366101

				Empresa de Construcciones H.S	
ESC. BAS. 3.444 29 DE SETIEMBRE			BARRIO: SALINAS		
REPARACION DE AULAS EN PLANTA ALTA - (2 AULAS) CON TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA					
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	Preparación de la obra				
	a- Letrero de obra 1,00 x 2,00	ud.	1	1.200.000	1.200.000
	b- Limpieza y preparación del terreno	M²	92,6	6.500	601.900
	c- Replanteo	M²	95,6	7.000	669.200
	d- Vallado	Ml	45	150.000	6.750.000
2	DEMOLICIONES				
	De techo sin recuperacion	M2	108,41	25.000	2.710.250
	De mamposteria 0,15	M2	68,5	28.500	1.952.250
	De Instalacion electrica	ud.	1	1.750.000	1.750.000
	De aberturas	ud.	5	30.000	150.000
	De pisos y zocalos	M2	93,12	10.500	977.760
	De contrapiso	M2	93,12	8.500	791.520
	De revoques	M2	85,2	10.500	894.600

	De varandas de escalera y balcones	Ml	16,1	17.500	281.750
3	Estructura de H° A° :				
	Encadenados de H° A° y troncos de pilar	ML	63,16	192.500	12.158.300
4	Relleno y apisonado de interiores				
	Relleno y apisonado de interiores	M^3	53,37	107.000	5.710.590
5	Muros de elevación :				
	De 0,15 para revocar	M^2	90,1	107.200	9.658.720
	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	M2	9	19.500	175.500
6	Pilar de mampòsteria segundetalle				
	Pilar de mampòsteria segundetalle	Ml	12	395.000	4.740.000
7	Techo :				
	De Chapa sobre estructura metalica con nucleo de isopor color teja exterior y blanco interior	M^2	115,28	329.680	38.005.510
8	Revoques :				
	Revoque De paredes interior,ext. a una capa previa azotada	M^2	153,7	35.800	5.502.460
	Revoque de vigas a una capa	M2	20,42	60.865	1.242.863
	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	ML	20	29.250	585.000
9	Contrapiso de H° de cascotes				
	Contrapiso de H° de cascotes	M^2	93,12	47.779	4.449.180
10	Pisos				
	a.- Carpeta de nivelacion	M^2	93,12	29.152	2.714.634
	b- Piso ceramico antideslisante	M2	93,12	87.367	8.135.615

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY

Arnaldo Irán López
Responsable de la UOC
Municipalidad de Ñemby

	c.- De esclera con alisada huella y contra huella	M²	8,02	75.800	607.916
11	Zocalo				
	Ceramico	Ml	42,67	25.500	1.088.085
12	Aberturas metálicas :				
	Ventanas tipo proyectante de 1,50 x 1,00	ud.	4	857.000	3.428.000
	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	UN.	2	950.000	1.900.000
13	Pinturas :				
	De paredes al latex interior exterior	M²	240,54	22.500	5.412.150
	De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	14,4	38.600	555.840
	De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	29,12	24.165	703.685
	De estructura de techo sintetico	ud.	1	4.500.000	4.500.000
14	Vidrios dobles				
	Vidrios dobles	M²	4,86	180.000	874.800
15	Desague pluvial				
	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	ML	29,12	78.000	2.271.360
16	Rejas metalicas				
	Rejas metalicas	ML	37,87	285.900	10.827.033
16	Instalación eléctrica				
	Instalación de tablero TG10 de 6 AG	ud.	1	1.750.000	1.750.000
	Instalacion de tablero de comandos TS	ud.	2	750.000	1.500.000
	Instalacion de tablero de de ventiladores TCV	ud.	2	750.000	1.500.000
	Alimentacion de circuito de luces	ud.	11	106.650	1.173.150
	Alimentacion de circuito de tomas	ud.	8	106.650	853.200
	Aimentacion de circuitos de ventiladores	ud.	4	106.650	426.600
	Alimentacion de los circuitos de TG a TS	ud.	2	950.000	1.900.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY

Arnaldo Irán López
Responsable de la UOC
Municipalidad de Ñemby

	Alimentacion del medidor al TG con cable pre ensamblado	ud.	1	4.850.000	4.850.000
17	Artefactos electricos				
	Pantalla acrilica con foco bajo consumo 80 WATTS	Ud.	8	350.000	2.800.000
	Pantalla metalica con foco bajo consumo 16 WATTS	Ud.	3	150.000	450.000
	Ventiladores de techo de 56" motor pesado	Ud.	4	650.000	2.600.000
18	Mobiliarios :				
	Pizarrones incluye pintura con enduido	Ud.	2	1.200.000	2.400.000
19	Limpieza final y retiro de escombros incluye flete				
	Limpieza final y retiro de escombros incluye flete	ud.	1	3.000.000	3.000.000
TOTAL					169.179.422

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY

Arnaldo Irán López
Responsable de la UOC
Municipalidad de Ñemby