MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA

Departamento de la Unidad Operativa de Contratacio

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	**Preparación de la obra**				
1.1		Limpieza y preparación del terreno	m2	200,00	12.000	2.400.000
1.2		Replanteo	m2	200,00	16.000	3.200.000
1.3		Vallado de obra	gl	1,00	1.600.000	1.600.000
1.4		Obrador, deposito, SSHH	un	1,00	2.000.000	2.000.000
1.5		Cartel de obras 1,50x 1,20 (Municipalidad de Santa Elena)	un	1,00	1.800.000	1.800.000
2	72131601-003	**Excavación y carga de cimiento con PBC**	m3	20,40	445.000	9.078.000
3	72131601-004	**Estructura de H° A° :**				0
3.1		Zapatas Pilares de Hº Aº	m3	5,65	2.400.000	13.560.000
3.2		Encadenados de H° A° - Inferior	m3	2,70	1.800.000	4.860.000
3.3		Encadenados de H° A° - Inferior	m3	2,70	1.900.000	5.130.000
4	72101703-003	Muros de nivelación de 0,30 cm. armada	m2	18,00	117.000	2.106.000
5	72102905-001	**Relleno y apisonado de interiores**	m3	50,00	109.000	5.450.000
6	72102507-003	**Aislación asfaltica :**				0
6.1		De paredes	m2	27,00	25.000	675.000
6.2		De 0,15 visto una cara con ladrillos huecos	m2	240,00	95.000	22.800.000
6.3		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	10,00	25.000	250.000
7	72101601-001	Techo metalico, sobre estructura metálica	m2	206,00	365.000	75.190.000
8	72131601-008	**Revoques :**				0
8.1		De paredes interior a una capa	m2	240,00	35.000	8.400.000
8.2		De pilares de H° A°	ml	40,00	35.000	1.400.000
9	72131601-009	**Colocacion de contrapiso de H° de cascotes**	m2	200,00	32.000	6.400.000
10	72131601-009	Colocacion de carpeta de nivelacion	m2	200,00	28.000	5.600.000
11	72131601-009	**Piso ceramico antideslizante PI4**	m2	200,00	105.000	21.000.000
12	72131601-009	**Colocacion de zocalo ceramico**	ml	60,00	28.000	1.680.000
13	72131601-010	**Aberturas metálica :**				0
13.1		Puerta metalica con marco de 1,10 x 2,10	un	1,00	1.100.000	1.100.000
13.2		Puerta metalica con marco de 1,80x2,30	un	1,00	986.000	986.000
13.3		Ventanas tipo balancines	m2	9,00	465.000	4.185.000
14	30171907-001	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	18,00	19.000	342.000
15	72102401-002	**Servicio de pintura**				0
15.1		De paredes al latex	m2	240,00	18.500	4.440.000
15.2		De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	25,50	26.000	663.000
15.3		De ladrillos huecos vistos con antimoho incoloro	m2	240,00	18.000	4.320.000
15.4		Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ml	48,00	22.000	1.056.000
16	72102602-004	**Colocacion de vidrios dobles**	m2	9,00	135.000	1.215.000
17	72131601-998	**Construcción de rampa**	GL.	1,00	500.000	500.000
18	72101510-005	**Construcción de Desague Pluvial**				0

18.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26	ml	48,00	85.000	4.080.000
18.2		Cenefa terminacion de techo	ml	60,00	235.000	14.100.000
19	72131601-001	**Construccion e instalaciones electricas**				0
19.1		Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Un.	15,00	185.000	2.775.000
19.2		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Un.	6,00	230.000	1.380.000
19.3		Alimentación de los circuitos de luces	Un.	20,00	135.000	2.700.000
19.4		Alimentación de los circuitos de tomas	Un.	12,00	135.000	1.620.000
19.5		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Un.	6,00	135.000	810.000
19.6		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	12,00	195.000	2.340.000
19.7		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	7,00	95.000	665.000
19.8		Ventilador de techo de 56 "	Un.	6,00	465.000	2.790.000
20	82101502-007	**Placa Conmemorativa**	Un.	1,00	1.600.000	1.600.000
21	72131601-013	**Limpieza final**	m2	93,80	7.500	703.500
					TOTAL	**248.949.500**

David Caballero Urbieta
Tesorero
Municipalidad de Santa Elena

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA
DPTO. U.O.C.

Jazmín María Aguilera Benítez
Lic. - Abg.
Encargada – Dpto. de la UOC