MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa N° 10/15, para Mejoramiento de Esc. Bas. Nº 1762
Wilhen M. N. Von Haken ID Nº 298.070

				CSC Estudio-Construciones	
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	Letrero de obra	UN	1	800.000	800.000
2	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	M2	65	10.000	650.000
3	REPLANTEO	M2	65	10.000	650.000
4	CIMIENTO DE P.B.C. SIN CAL (1:12) CON EXCAVACION	M3	14	280.000	3.920.000
5	VIGAS Y DADO DE HºAº	M3	0,82	1.600.000	1.312.000
6	ENCADENADO DE HºAº	M3	2,17	1.600.000	3.472.000
7	DE 0.30 MTS. DE ANCHO	M2	7.50	100.000	750.000
8	DE 0.45 MTS. DE ANCHO	M2	3.60	130.000	468.000
9	DE 0.60 MTS. DE ANCHO	M2	0.60	160.000	96.000
10	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	23.30	70.000	1.631.000
11	DE MAMPOSTERIAS	M2	6.40	50.000	320.000
12	DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	3.40	70.000	238.000
13	DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS LADRILLO COMÚN	M2	34.50	150.000	5.175.000
14	DE 0,30 MTS. VISTO A UNA CARA DE LADRILLO COMÚN	M2	13.50	130.000	1.755.000
15	DE 0,15 MTS. VISTO A UNA DE LADRILLO COMÚN	M2	34.30	80.000	2.744.000
16	DE 0,45 X 0,45 VISTO PARA CORREDOR	ML	6.60	150.000	990.000
17	DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	90.50	120.000	10.860.000

18	TIRANTES DE 2" X 5" Y LISTON DE BOCA DE 1,5" X 1,5" DE	M2	86.00	85.000	7.310.000
19	DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	64.30	25.000	1.607.500
20	DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº	M2	10.30	25.000	257.500
21	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	58.00	25.000	1.450.000
22	PISO DE BALDOSA CALCAREA	M2	58.00	70.000	4.060.000
23	ZOCALO GRANITICO – BASE GRIS	M2	34.00	18.000	612.000
24	VENTANA TIPO BALANCINES	UN	3	500.000	1.500.000
25	PUERTA METALICA DE 0.90 X 2,10	UN	1	900.000	900.000
26	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO-ARENA) TRES VENTANA Y UNA	ML	20	25.000	500.000
27	DE MAMPOSTERIA A LA CAL	M2	64.30	8.000	514.400
28	DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	11.90	10.000	119.000
29	DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA A LA CAL	M2	16.00	8.000	128.000
30	DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	6.84	20.000	137.000
31	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	111.3	10.000	1.113.000
32	DE TECHO CON ACEITE DE LINO	M2	90.50	10.000	905.000
33	DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	M2	5.50	25.000	110.000
34	DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE MADERA	M2	90.50	5.000	452.500
35	VIDRIOS DOBLES	M2	6.84	110.000	752.400
36	BOCAS (5 TOMAS Y 1 LUCES)	UN	1	2.500.000	2.500.000
37	ARTEFACTOS ELECTRICOS (2 VT Y 4 EQUIPO FLUORESCENTE	UN	1	3.000.000	3.000.000
38	PIZARON	UN	1	873.800	873.800
39	CANALETA Y CAÑO DE BAJADA 33CM	ML	23	55.000	1.265.000
40	TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	60	15.000	900.000
	TOTAL				**66.798.100**

MUNICIPALIDAD DE ITAC. DEL ROSARIO
RESPONSABLE U.O.C

Milciades Ojeda Zárate
Encargado de la U.O.C