Item	Descripción	GLOBAL ACTIVIDADES S.A.			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	-	1.000.000
1.1	CARTEL DE OBRA	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
2	Reparación de techo	Metros cuadrados	1	-	5.067.750
2.1	DESMONTAR TEJAS DEL TECHO A SER CAMBIADO	Metros cuadrados	349,5	14.500	5.067.750
3	Restauracion o reparacion de pisos	Unidad Medida Global	1	-	3.549.600
3.1	DESMPNTAJE TOTAL DE PISOS Y ZÓCALOS	Unidad Medida Global	295,8	12.000	3.549.600
4	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1	-	1.450.000
4.1	RETIRO DE MATERIALES Y ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	1.450.000	1.450.000
5	Reparación de techo	Metros cuadrados	1	-	44.386.500
5.1	REPOSICIÓN DE TECHO DE TEJAS PRENSADAS DE 1RA	Metros cuadrados	349,5	127.000	44.386.500
6	Reparacion de revoque	Metros cuadrados	1	-	2.100.000
6.1	REPARACIÓN DE REVOQUES DE PAREDES Y RECUADROS DE MOCHETAS	Metros cuadrados	50	42.000	2.100.000
7	Servicio de colocacion de canaletas	Metro lineal	1	-	5.250.000
7.1	CANALETA AEREA FRENTE DES. DE 40 Y FONDO C/ CAÑO DE BAJADA	Metro lineal	75	70.000	5.250.000
8	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	1	-	10.885.440
8.1	CARPETA: ALIZADA DE CEMENTO PARA COLOCACIÓN DE PISO DE CERÁMICA	Metros cuadrados	295,8	36.800	10.885.440
9	Servicio de instalación y reparación de ventanas, puertas y alambrado	Unidad	1	-	2.860.000
9.1	MEJORAR FUNCIONAMIENTO DE PUERTAS DE ENTRADA, HERRAJES, CERRADURAS Y CONTRAMARCO	Unidad	4	315.000	1.260.000
9.2	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE VENTANA DE METÁLICAS, VIDRIOS Y PINTURAS	Unidad	20	80.000	1.600.000
10	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	1	-	32.833.800
10.1	PISO DE CERÁMICA PI 5 DE 1RA	Metros cuadrados	295,8	111.000	32.833.800
11	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	1	-	3.225.000
11.1	ZOCALO DE CERÁMICA	Metro lineal	150	21.500	3.225.000
12	Reparacion de revoque	Unidad Medida Global	1	-	1.667.500
12.1	REPARACIÓN DE GRADAS Y REVESTIDOS CON CERÁMICAS	Unidad Medida Global	1	1.667.500	1.667.500
13	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad	1	-	8.660.000
13.1	TOMAS Y LUCES	Unidad	16	110.000	1.760.000
13.2	TABLERO GENERAL C/ LLAVES TM EUROPEAS	Unidad	1	1.180.000	1.180.000
13.3	CIRCUITOS INDEPEND. A.AC	Unidad	2	220.000	440.000
13.4	INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	Unidad	16	330.000	5.280.000
14	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad	1	-	4.120.000
14.1	INSTALACIÓN P/ VENTILADOR DE TECHO	Unidad	8	110.000	880.000
14.2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO	Unidad	8	405.000	3.240.000
15	Mantenimiento y reparación de transformador	Unidad Medida Global	1	-	1.330.000
15.1	VERIFICACIÓN DE CAÑERIAS, CAJAS DE CONEXIONES, CAJAS DE LLAVES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y EL CABLEADO	Unidad Medida Global	1	1.330.000	1.330.000
16	Servicio de pintura de paredes y murallas	Metros cuadrados	1	-	19.125.000
16.1	PINTURA GENERAL DE PAREDES	Metros cuadrados	750	25.500	19.125.000
17	Servicio de pintura	Metro lineal	1	-	3.015.000
17.1	PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS	Metro lineal	75	40.200	3.015.000
18	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	-	850.000
18.1	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000
19	Reparación de Techo	Metro lineal	1	-	3.186.000
19.1	DESMONTAR TEJAS DEL TECHO A SER CAMBIADO	Metros cuadrados	236	13.500	3.186.000
20	Restauracion o reparacion de pisos	Metros cuadrados	1	-	2.458.750
20.1	DESMONTE TOTAL DE PISOS Y ZÓCALOS	Metros cuadrados	196,7	12.500	2.458.750
21	Servicio de retiro de escombro	Unidad Medida Global	1	-	1.250.000
21.1	RETIRO DE MATERIALES Y ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	1.250.000	1.250.000
22	Reparación de techo	Metros cuadrados	1	-	29.972.000
22.1	REPOSICIÓN DE TECHO DE TEJAS PRENSADAS DE 1RA	Metros cuadrados	236	127.000	29.972.000
23	Servicio de colocacion de canaletas	Metros cuadrados	1	-	5.807.000
23.1	REPARACIÓN DE REVOQUES DE PAREDES Y RECUADROS DE MOCHETAS	Metros cuadrados	50	40.000	2.000.000
23.2	CANALETA AÉREA FRENTE Y FONDO C/ CAÑO DE BAJADA	Metro lineal	54	70.500	3.807.000
24	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	1	-	7.238.560
24.1	CARPETA:ALIZADA DE CEMENTO PARA COLOCACIÓN DE PISO DE CERÁMICA	Metros cuadrados	196,7	36.800	7.238.560
25	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Unidad	1	-	2.115.000
25.1	MEJORAR FUNCIONAMIENTO DE PUERTAS DE ENTRADA, HERRAJES, CERRADURA Y CONTRAMARCO	Unidad	3	305.000	915.000
25.2	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE VENTANAS METÁLICAS, VIDRIOS Y PINTURAS	Unidad	15	80.000	1.200.000
26	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	1	-	22.030.400
26.1	PISO CERÁMICA PI 5 DE 1RA	Metros cuadrados	196,7	112.000	22.030.400
27	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	1	-	1.935.000
27.1	ZÓCALO DE CERÁMICA	Metro lineal	90	21.500	1.935.000
28	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad	1	-	5.810.000
28.1	TOMAS DE LUCES	Unidad	13	110.000	1.430.000
28.2	TABLERO GENERAL C/ LLAVES TM EUROPEAS	Unidad	1	1.250.000	1.250.000
28.3	CIRCUITOS INDEPEND. A.AC.	Unidad	2	215.000	430.000
28.4	INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	Unidad	9	300.000	2.700.000
29	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad	1	-	3.150.000
29.1	INSTALACIÓN P/ VENTILADOR DE TECHO	Unidad	6	110.000	660.000
29.2	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO	Unidad	6	415.000	2.490.000
30	Mantenimiento y reparación de transformador	Unidad Medida Global	1	-	1.250.000
30.1	VERIFICACIÓN DE CAÑERÍAS, CAJAS DE CONEXIONES, CAJA DE LLAVE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y EL CABLEADO	Unidad Medida Global	1	1.250.000	1.250.000
31	Servicio de pintura de paredes y murallas	Metros cuadrados	1	-	20.527.500

Ing. Fver Arturo Rojas P.
Coordinación de Alto Parana

31.1	PINTURA GENERAL DE PAREDES Y COLUMNAS	Metros cuadrados	805	25.500	20.527.500
32	Servicio de pintura	Metro lineal	1	-	2.116.800
32.1	PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS	Metro lineal	54	39.200	2.116.800
33	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	-	850.000
33.1	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000
34	Reparación de techo	Metros cuadrados	1	-	2.058.000
34.1	DESMONTAR TEJAS DE TECHO A SER CAMBIADO	Metros cuadrados	147	14.000	2.058.000
35	Restauracion o reparacion de pisos	Metros cuadrados	1	-	1.375.000
35.1	DESMONTE TOTAL DE PISOS Y ZOCALOS	Metros cuadrados	125	11.000	1.375.000
36	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1	-	1.250.000
36.1	RETIRO DE MATERIALES Y ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	1.250.000	1.250.000
37	Reparación de techo	Metros cuadrados	1	-	20.600.000
37.1	REPOSICIÓN DE TECHO DE TEJAS PRENSADAS DE 1RA	Metros cuadrados	148	125.000	18.500.000
37.2	REPARACIÓN TOTAL DE REVOQUES DE PAREDES Y RECUADROS DE MOCHETAS	Metros cuadrados	50	42.000	2.100.000
38	Servicio de colocacion de canaletas	Metro lineal	1	-	3.145.500
38.1	CANALETA AÉREA FRENTE Y FONDO C/ CAÑO DE BAJADA	Metro lineal	46,6	67.500	3.145.500
39	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	1	-	4.350.000
39.1	CARPETA: ALIZADA DE CEMENTO PARA COLOCACIÓN DE PISO DE CERÁMICA	Metros cuadrados	125	34.800	4.350.000
40	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Unidad	1	-	2.174.000
40.1	MEJORAR FUNCIONAMIENTO DE PUERTAS DE ENTRADA, HERRAJES, CERRADURA Y CONTRAMARCO	Unidad	5	310.000	1.550.000
40.2	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE VENTANAS METÁLICAS, VIDRIOS Y PINTURAS	Unidad	8	78.000	624.000
41	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	1	-	13.750.000
41.1	PISO DE CERÁMICA PI 5 DE 1RA	Metros cuadrados	125	110.000	13.750.000
42	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	1	-	1.935.000
42.1	ZÓCALO DE CERÁMICA	Metro lineal	90	21.500	1.935.000
43	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad	1	-	8.740.000
43.1	TOMAS DE LUCES	Unidad	22	110.000	2.420.000
43.2	TABLERO GENERAL C/ LLAVES TM EUROPEAS	Unidad	1	1.250.000	1.250.000
43.3	CIRCUITOS INDEPEND. A. AC.	Unidad	3	220.000	660.000
43.4	INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	Unidad	14	315.000	4.410.000
44	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad	1	-	3.132.000
44.1	INSTALACIÓN P/ VENTILADOR DE TECHO	Unidad	6	110.000	660.000
44.2	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO	Unidad	6	412.000	2.472.000
45	Mantenimiento y reparación de transformador	Unidad Medida Global	1	-	435.000
45.1	VERIFICACIÓN DE CAÑERÍAS, CAJAS DE LLAVES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y EL CABLEADO	Unidad Medida Global	1	435.000	435.000
46	Servicio de pintura de paredes y murallas	Metros cuadrados	1	-	12.240.000
46.1	PINTURA GENERAL DE PAREDES Y COLUMNAS	Metros cuadrados	480	25.500	12.240.000
47	Servicio de pintura	Metro lineal	1	-	1.910.600
47.1	PINTURA DE CANALETAS Y CAÑOS DE BAJADA	Metro lineal	46,6	41.000	1.910.600
48	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1	-	3.100.000
48.1	MSNTENIMIENTO DE INSTALAC. DE BAÑO AGUA CTE Y DESAGUE	Unidad Medida Global	1	3.100.000	3.100.000
49	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	-	850.000
49.1	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000
50	Reparación de techo	Metros cuadrados	1	-	1.320.000
50.1	DESMONTAR TEJAS A SER CAMBIADO	Metros cuadrados	110	12.000	1.320.000
51	Restauracion o reparacion de pisos	Metros cuadrados	1	-	715.000
51.1	DESMONTE TOTAL DE PISOS Y ZÓCALOS	Metros cuadrados	65	11.000	715.000
52	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1	-	1.220.000
52.1	RETIRO DE MATERIALES Y ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	1.220.000	1.220.000
53	Reparación de techo	Metros cuadrados	1	-	13.970.000
53.1	REPOSICIÓN DE TECHO DE TEJAS PRENSADAS DE 1RA	Metros cuadrados	110	127.000	13.970.000
54	Reparacion de revoque	Metros cuadrados	1	-	1.290.000
54.1	REPARACIÓN TOTAL DE REVOQUE DE PAREDES Y RECUADROS DE MOCHETAS	Metros cuadrados	30	43.000	1.290.000
55	Servicio de colocacion de canaletas	Metro lineal	1	-	2.208.000
55.1	CANALETA AÉREA FRENTE Y FONDO C/ CAÑO BAJADA	Metro lineal	32	69.000	2.208.000
56	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	1	-	2.262.000
56.1	CARPETA: ALIZADA DE CEMENTO PARA COLOCACIÓN DE PISO DE CERÁMICA	Metros cuadrados	65	34.800	2.262.000
57	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	Unidad	1	-	1.485.000
57.1	MEJORAR FUNCIONAMIENTO DE PUERTAS DE ENTRADA, HERRAJES, CERRADURAS Y CONTRAMARCO	Unidad	3	295.000	885.000
57.2	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE VENTANAS DE METAL, VIDRIOS Y PINTURAS	Unidad	8	75.000	600.000
58	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	1	-	6.825.000
58.1	PISO CERÁMICA PI 5 DE 1RA	Metros cuadrados	65	105.000	6.825.000
59	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	1	-	752.500
59.1	ZÓCALO DE CERÁMICA	Metro lineal	35	21.500	752.500
60	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad	1	-	5.940.000
60.1	TOMAS Y LUCES	Unidad	14	110.000	1.540.000
60.2	TABLERO GENERAL C/ LLAVES TM EUROPEAS	Unidad	1	1.250.000	1.250.000
60.3	CIRCUITOS INDEPEND. A. AC.	Unidad	3	210.000	630.000
60.4	INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	Unidad	8	315.000	2.520.000
61	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad	1	-	2.100.000
61.1	INSTALACIÓN P/VENTILADOR DE TECHO	Unidad	4	110.000	440.000
61.2	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO	Unidad	4	415.000	1.660.000
62	Mantenimiento y reparación de transformador	Unidad Medida Global	1	-	435.000

62.1	MANTENIMIENTO DE CAÑERÍAS, CAJA DE CONEXIONES, CAJAS DE LLAVES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y EL CABLEADO	Unidad Medida Global	1	435.000	435.000
63	Servicio de pintura de paredes y murallas	Metros cuadrados	1	-	5.610.000
63.1	PINTURA GENERAL DE PARED Y COLUMNAS	Metros cuadrados	220	25.500	5.610.000
64	Servicio de pintura	Metro lineal	1	-	1.286.400
64.1	PINTURA DE CANALETAS Y CAÑOS DE BAJADA	Metro lineal	32	40.200	1.286.400
65	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1	-	490.000
65.1	INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad Medida Global	1	490.000	490.000
66	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	-	850.000
66.1	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000
67	Servicio de poda	Unidad Medida Global	1	-	3.000.000
67.1	DESMONTAR DOS ARBOLES	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
68	Construcción de muralla o muro	Metros cuadrados	1	-	3.250.000
68.1	MURO DE PIEDRA BRUTA Y BASE	Metros cuadrados	10	325.000	3.250.000
69	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1	-	1.200.000
69.1	RETIRO DE MATERIALES Y ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000
70	Colocacion de hormigon armado	Metro lineal	1	-	3.600.000
70.1	APLICACIÓN DE HORMIGÓN A LAS COLUMNAS METÁLICAS DEÑ TINGLADO 5 M APROXIMADO	Metro lineal	30	120.000	3.600.000
71	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	1	-	7.650.000
71.1	CONTRAPISO PARA VEREDA, ALIZADA DE CEMENTO	Metros cuadrados	225	34.000	7.650.000
72	Mantenimiento y/o reparacion de muralla o muro	Centimetros cuadrados	1	-	6.375.000
72.1	REPARACIÓN TOTAL DE MURALLA Y REVESTIDO CON LADRILLO A LA VISTA	Metros cuadrados	85	75.000	6.375.000
73	Servicio de reparacion de rejas	Metro lineal	1	-	3.150.000
73.1	REPARACIÓN Y REMOCIÓN DE REJAS METÁLICAS	Metro lineal	70	45.000	3.150.000
74	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	1	-	25.605.000
74.1	VEREDA CON BALDOSAS ANTIDESLIZANTES DE 40 X40	Metros cuadrados	225	113.800	25.605.000
75	Servicio de pintura	Metros cuadrados	1	-	2.677.500
75.1	PINTURA GENERAL DE REJAS METÁLICAS	Metros cuadrados	105	25.500	2.677.500
76	Servicio de mantenimiento y limpieza de parque	Unidad Medida Global	1	-	3.150.000
76.1	JARDINERÍA PISO Y BANCAS DE ACIENTOS	Unidad Medida Global	1	3.150.000	3.150.000
77	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	-	850.000
77.1	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000
78	Servicio de Remosion y/ o traslado de Monumentos	Unidad Medida Global	1	-	250.000
78.1	DESMONTAR PAREDES, MUROS DEL FRENTE DE ACCESO	Unidad Medida Global	1	250.000	250.000
79	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1	-	1.250.000
79.1	RETIRO DE MATERIALES Y ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	1.250.000	1.250.000
80	Mamposteria	Metro lineal	1	-	8.292.000
80.1	BASE DE MAMPOSTERÍA CON PIEDRAS BRUTA	Metro lineal	13,5	57.000	769.500
80.2	ZAPATAS DE HORMIGÓN CICLÓPEO	Unidad	4	345.000	1.380.000
80.3	MAMPOSTERÍAS DE 0,30 CON LADRILLOS COMUNES	Metros cuadrados	25	160.000	4.000.000
80.4	MAMPOSTERÍAS DE 0,15 CON LADRILLOS COMUNES	Metros cuadrados	25	85.700	2.142.500
81	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	1	-	8.600.000
81.1	COLUMNA, VIGAS Y LOSAS DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	4	2.150.000	8.600.000
82	Construccion de losa	Unidad Medida Global	1	-	1.720.000
82.1	TERMINACIONES SOBRE LOSA CON LADRILLOS COMUNES Y LADRILLOS EN SARDINEL	Unidad Medida Global	1	1.720.000	1.720.000
83	Revoques	Unidad Medida Global	1	-	4.400.000
83.1	REVOQUE GENERAL CIELORRASO Y PAREDES	Unidad Medida Global	1	4.400.000	4.400.000
84	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	1	-	2.628.000
84.1	CONTRAPISO DE CASCOTES CAMINERO DEL ACCESO	Metros cuadrados	72	36.500	2.628.000
85	Construccion de Estructura Metalica para Media Sombra	Metros cuadrados	1	-	37.260.000
85.1	ESTRUCTURA METÁLICA DE COBERTURA CON POLICARBONATO DE COLORES EN EL CAMINERO DE ACCESO DE LOS ALUMNOS	Metros cuadrados	82,8	450.000	37.260.000
86	Colocacion de marcos para puertas y ventanas	Metro lineal	1	-	3.140.000
86.1	PUERTA TABLERO DE ENTRADA A LA OFIC. DEL CELADOR. MARCOS, CONTRAMARCOS, HERRAJES Y CERRADURAS	Metro lineal	1	1.750.000	1.750.000
86.2	VENTANAS CON VIDRIOS REMPLADOS DE 1,00 X 1,20	Unidad	2	695.000	1.390.000
87	Servicio de fabricacion de rejas	Unidad	1	-	2.790.000
87.1	REJAS METÁLICAS DE VENTANAS VIDRIERAS DE 1,20 X 1,50	Unidad	2	695.000	1.390.000
87.2	REJAS METÁLICAS DE COMPLEMENTO SOBRE PORTÓN DE ACCESO	Metros cuadrados	4	350.000	1.400.000
88	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	1	-	3.872.000
88.1	PORTÓN METÁLICO DE ACCESO DE ALUMNOS DE DOS HOJAS CON CERRADURAS	Metros cuadrados	8,8	440.000	3.872.000
89	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	1	-	9.857.200
89.1	PISO DE CERÁMICA OFICINA DE CELADOR C/ ZÓCALO	Metros cuadrados	5	110.000	550.000
89.2	PISO DE BALDOSA CALCÁREA ANTIDESLIZANTE CAMINERO DE ACCESO	Metros cuadrados	84	110.800	9.307.200
90	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1	-	4.950.000
90.1	PINTURA GENERAL PAREDES, CIELORRASO, DE PORTONES METÁLICOS, ABERTURAS DE MADERA, ETC	Unidad Medida Global	1	4.950.000	4.950.000
91	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	-	900.000
91.1	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000
	PRECIO TOTAL				**541.293.300**

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Públicas

Lic. Elver Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná