MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 110/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE GENERAL DIAZ COMPAÑÍA 17 YATAITY BARRIO 25 DE MAYO - ID Nº 400967

OFERENTES:		SR CONSTRUCCIONES – RUC 1361240-9				C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A. – RUC 80097945-1			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDADO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**81.500.000**	**81.500.000**	**Unidad Medida Global**	**1**	**82.725.000**	**82.725.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1240	1.800	2.232.000	Metros cuadrados	1240	2.000	2.480.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	795.500	795.500	Unidad	1	750.000	750.000
1.3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	Metros cúbicos	550	16.000	8.800.000	Metros cúbicos	550	18.000	9.900.000
1.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO TERMINACION RECTO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	310	28.000	8.680.000	Metro lineal	310	27.000	8.370.000
1.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1240	45.000	55.800.000	Metros cuadrados	1240	45.000	55.800.000
1.6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1240	2.000	2.480.000	Metros cuadrados	1240	2.000	2.480.000
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	77,5	7.000	542.500	Metros cuadrados	77,5	6.000	465.000
1.8	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	1240	1.750	2.170.000	Metros cuadrados	1240	2.000	2.480.000
Precio Total					**81.500.000**				**82.725.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana Mary Acuña Guiroz
Directora de la UOC
Municipalidad de Capiatá