MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE SSHH TIPO 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES ESC. BAS, Nº 665 FORTIN NANAWA con ID: 419967										
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					VIS S.R.L.		CONSULTORA AE		GRUPO NARANJA S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-013	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	27	1,390	37,669	1,500	40,650	16,111	436,608
2	72131601-9974	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	27	7,771	210,594	8,800	238,480	22,642	613,598
3	72103004-001	Excavacion y carga de cimineto con PBC	Metros cúbicos	9	334,589	3,011,301	380,000	3,420,000	539,166	4,852,494
4	72131601-004	Encadenados de Hº Aº	Metros cúbicos	2	1,097,005	2,084,310	1,246,000	2,367,400	2,388,981	4,539,064
5	72101703-003	Muro de nivelacion de 0.30 cm	Metros cuadrados	11	115,306	1,268,366	131,000	1,441,000	198,684	2,185,524
6	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7	565,825	4,073,940	642,000	4,622,400	75,477	543,434
7	72131601-006	Aislacion de paredes	Metros cuadrados	6	60,518	332,849	68,000	374,000	176,508	970,794
8	72101703-003	Muro de elevacion de 0.15 para revocar	Metros cuadrados	63	60,936	3,838,968	69,000	4,347,000	107,172	6,751,836
9	72101703-003	Muro de elevacion de 0.15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	51	78,113	3,955,642	88,000	4,456,320	148,767	7,533,561
10	72101703-003	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	8,254	129,093	9,000	140,760	29,128	455,562
11	72131601-007	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	43	174,151	7,488,493	197,000	8,471,000	307,321	13,214,803
12	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	20,056	2,707,560	22,000	2,970,000	56,289	7,599,015
13	72131601-008	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	20	18,559	378,604	21,000	428,400	70,971	1,447,808
14	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes 10cms	Metros cuadrados	23	26,796	602,910	30,000	675,000	53,059	1,193,828

Abg. Jorge Villamayor
Director Interino de UOC

15	72131601-009	piso mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms	Metros cuadrados	23	91,585	2,060,663	104,000	2,340,000	172,445	3,880,013
16	72101607-005	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm çms	Metro lineal	3	52,138	135,559	59,000	153,400	132,741	345,127
17	72102602-008	Puerta tablero de 0.90 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1,041,920	1,041,920	1,184,000	1,184,000	1,018,128	1,018,128
18	72102602-008	Puerta tablero de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1,910,187	3,820,374	2,170,000	4,340,000	929,547	1,859,094
19	72102602-008	Puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	4	2,257,493	9,029,972	2,565,000	10,260,000	575,223	2,300,892
20	72102602-008	Ventana balancines	Metros cuadrados	3	229,412	727,236	260,000	824,200	422,747	1,340,108
21	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapsio	Metros cuadrados	14	42,405	572,468	48,000	648,000	139,306	1,880,631
22	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad	1	451,499	451,499	513,000	513,000	1,915,317	1,915,317
23	72131601-008	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	18	10,419	187,542	11,000	198,000	6,278	113,004
24	72131601-012	Pintura de paredes a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	63	13,776	867,888	15,000	945,000	15,158	954,954
25	72131601-012	Pintura de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	63	15,463	974,169	17,000	1,071,000	29,325	1,847,475
26	72131601-012	Pintura de aberturas de madera con barniz sintetico	Metros cuadrados	16	34,074	551,999	38,000	615,600	33,007	534,713
27	72131601-012	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	3	25,874	82,021	29,000	91,930	41,076	130,211
28	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (liimpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y Patinal D)	Metros cuadrados	51	18,364	929,953	20,000	1,012,800	27,048	1,369,711
29	72131601-012	Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37	17,761	657,157	20,000	740,000	29,010	1,073,370
30	72131601-012	Pinturas de tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex	Metros cuadrados	24	15,785	370,948	17,000	399,500	24,780	582,330
31	72131601-012	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	18	48,623	850,903	55,000	962,500	34,658	606,515
32	72102508-003	Revestimiento de azulejos de 0.15 x 0.15 cm	Metros cuadrados	82	62,515	5,126,230	71,000	5,822,000	100,429	8,235,178
33	72102602-004	Vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	3	128,938	408,733	146,000	462,820	295,000	935,150
34	72101510-005	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms	Metro lineal	18	48,623	850,903	55,000	962,500	116,263	2,034,603
35	72131601-001	Instalacion tablero Ts de 3AG	Unidad Medida Global	2	54,701	109,402	62,000	124,000	73,349	146,698
36	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad Medida Global	10	58,608	586,080	66,000	660,000	78,588	785,880
37	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	10	66,422	664,220	75,000	750,000	89,066	890,660
38	72102201-003	Tablero TS de 3 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	52,096	52,096	59,000	59,000	69,856	69,856

Abg. Jorge Villamayor
Director Interino de UOC

39	72131601-011	Agua corriente - desague cloacal - camara de inspeccion y artefactos sanitarios completo	Unidad Medida Global	1	10,419,200	10,419,200	10,000,000	10,000,000	13,971,200	13,971,200
40	72131601-011	Camara septica tipo 3 de 1.50 x 3.00 incluye cañeria externa y registros segun plano general	Unidad Medida Global	1	4,775,467	4,775,467	5,250,000	5,250,000	2,658,205	2,658,205
41	72131601-011	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3.00	Unidad	1	5,643,733	5,643,733	5,500,000	5,500,000	4,276,016	4,276,016
42	70111713-998	Servicio de provision de bancos (barra de asiento)	Unidad	2	260,480	520,960	296,000	592,000	1,062,000	2,124,000
43	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	27	1,390	37,669	1,500	40,650	20,856	565,198
44	72153507-003	Vallado proteccion de obra	Unidad Medida Global	1	581,739	581,739	660,000	660,000	2,114,911	2,114,911
45	72131601-002	Preparacion de Obra (Obrador para diferentes obras)	Unidad Medida Global	1	868,267	868,267	980,000	980,000	1,416,000	1,416,000
46	82101502-004	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1.00 X 2.00) m CHAPA Nº 24, BASTIDOR CAÑO DE (25X25)M, BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRINGULARES DE 15 CM., ALTURA 4.00 M	Unidad Medida Global	1	1,302,400	1,302,400	1,480,000	1,480,000	967,600	967,600
					Precio Total	85,379,665	Precio Total	93,634,310	Precio Total	115,280,676

Abg. Jorge Villamayor
Director Interino de UOC

ABG. JORGE VILLAMAYOR, DIRECTOR INTERINO DE UOC