MUNICIPALIDAD
DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA
DE CONTRATACIONES
U.O.C.

CUADRO DE PRECIOS CD 170/2019

CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 1254, 1255, 1259 Y 1260 CÑIA. 6º POSTA YBYCUA, BARRIO PANCHITO LOPEZ - ID Nº 372.273

OFERENTE					AC CONSTRUCCIONES DE AMBROSIO CORONEL RUC 1713683-0	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102304-005	MARCACION Y REPLANTEO	Unidad Medida Global	1	1.050.000	1.050.000
2	72102304-005	REMOCION DE EMPEDRADO EXISTENTE	Metros cuadrados	18	4.990	89.820
3	72102304-005	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	18	36.990	665.820
4	72102304-005	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	18	2.490	44.820
5	72102304-005	RELLENO	Unidad Medida Global	1	3.950.000	3.950.000
6	72102304-005	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO DE DRENAJE DE 100MM INCLUYE EXCAVACION	Metro lineal	300	189.500	56.850.000
7	72102304-005	BADEN DE H° DE 1,00 MTS DE ANCHO POR 12,00 MTS DE LARGO (2)	Metros cuadrados	24	139.950	3.358.800
8	72102304-005	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1.490.740	1.490.740
		TOTAL				67.500.000

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ