MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO
J.D.R. CONSTRUCTORA

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE CAPILLA CRISTO REY EN EL KM 8 con ID: 337579

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72121405-001	PREPARACION DEL TERRENO (limpieza) TRAZADO Y REPLANTEO	Unidad Medida	1	2.100.000	2.100.000
2	72121405-001	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Zapata de Hormigon Armado (0,80X0,80X0,60)	Metros cúbicos	6,15	1.700.000	10.455.000
3	72121405-001	Pilar Hº Aº 15 x 30 cm	Metros cúbicos	3,25	1.700.000	5.525.000
4	72121405-001	Vigas encadenado inferior 15 x 30	Metros cúbicos	2,3	1.700.000	3.910.000
5	72121405-001	Viga Encadenado Superior 15 x 30	Metros cúbicos	2,3	1.700.000	3.910.000
6	72121405-001	Losa	Metros cúbicos	0,3	1.800.000	540.000
7	72121405-001	MAMPOSTERIA DE: De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	Metros cuadrad	20,4	96.000	1.958.400
8	72121405-001	MAMPOSTERIA DE: De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	Metros cuadrad	198	81.000	16.038.000
9	72121405-001	Aislación horizontal de paredes	Metros cuadrad	12,8	28.000	358.400
10	72121405-001	TECHO: sobre maderamen con chapa fibrocemento	Metros cuadrad	115	188.500	21.677.500
11	72121405-001	Cielo razo	Metros cuadrad	90	90.000	8.100.000
12	72121405-001	REVOQUE: Pared: a dos capas, filtrado	Metros cuadrad	396	20.000	7.920.000
13	72121405-001	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	Metros cuadrad	90	41.000	3.690.000
14	72121405-001	Piso ceramico p/ baño	Metros cuadrad	9	55.000	495.000
15	72121405-001	Piso ceramico	Metros cuadrad	81	80.000	6.480.000
16	72121405-001	Zocalo	Metro lineal	48	55.000	2.640.000
17	72121405-001	GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	Metros cuadrad	42	55.000	2.310.000
18	72121405-001	REVESTIMIENTO de azulejos blancos 15 x 15 cm	Metros cuadrad	38	34.750	1.320.500
19	72121405-001	CARPINTERIA DE MADERA: Marcos de 0,15 m de 0,70 m de ancho	Unidad	2	150.000	300.000
20	72121405-001	Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	Unidad	1	150.000	150.000
21	72121405-001	Puerta tablero de 0,70 x 2,10m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocacion	Unidad	2	1.100.000	2.200.000
22	72121405-001	Puerta placa de 0,80 x 2,10m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocacion	Unidad	1	600.000	600.000
23	72121405-001	Puerta tipo blindex (2,00x2,40)	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
24	72121405-001	Ventana (1,00x1,80)	Unidad	8	1.100.000	8.800.000

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Unid. Oper. de Contrataciones

25	72121405-001	Ventana tipo blindex (0,60x,40)	Unidad	2	200.000	400.000
26	72121405-001	INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE CLOACAL: Cámara séptica: 150 x 260 x 170 m	Unidad	1	350.000	350.000
27	72121405-001	Pozo Absorbente: diámetro = 1,80 m profundidad = 5,0 m	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
28	72121405-001	Caño PVC de 100 mm	Metro lineal	38	25.000	950.000
29	72121405-001	Caño PVC de 75 mm para ventilación	Metro lineal	36	28.000	1.008.000
30	72121405-001	Caño PVC de 50 mm	Metro lineal	38	26.000	988.000
31	72121405-001	Inodoro (material, colocación y accesorios)	Unidad	2	310.000	620.000
32	72121405-001	Lavatorio (material, colocación y accesorios)	Unidad	2	320.000	640.000
33	72121405-001	AGUA CORRIENTE: provisión, accesorios e instalación: Caño PVC 1. 1/4"	Metro lineal	62	29.000	1.798.000
34	72121405-001	Caño PVC 1"	Metro lineal	62	25.000	1.550.000
35	72121405-001	Caño PVC 3/4"	Metro lineal	60	21.000	1.260.000
36	72121405-001	Caño PVC 1/2"	Metro lineal	60	27.000	1.620.000
37	72121405-001	Canilla común de 3/4"	Unidad	2	25.000	50.000
38	72121405-001	Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	Metro lineal	64	180.000	11.520.000
39	72121405-001	Registro con tapa, 40 x 40 cm	Unidad	8	200.000	1.600.000
40	72121405-001	Cañería de desague, diametro = 150 mm	Metro lineal	38	80.000	3.040.000
41	72121405-001	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Tablero General	Unidad	1	4.200.000	4.200.000
42	72121405-001	Boca de luz	Unidad	12	80.000	960.000
43	72121405-001	Toma corriente	Unidad	6	80.000	480.000
44	72121405-001	Luminaria placa led	Unidad	10	250.000	2.500.000
45	72121405-001	Luminaria led exterior	Unidad	2	220.000	440.000
46	72121405-001	PINTURA DE PARED	Metros cuadrad	358	28.000	10.024.000
47	72121405-001	CARTEL DE OBRAS	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
48	72121405-001	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida	1	524.200	524.200
Precio Total						**165.000.000**

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Und Oper de Contratación

Abog. Orlando Diosnel Fernandez
Encargado U.O.C