CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DEL LLAMADO A CD Nº 12/2015 "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA BASICA Nº 739 PEDRO DE LLAMAS"

OFERTA Nº1: DERLIS ARNOLD

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTALES GS.
1	Preparación, replanteo y marcación de obra 20 X 30 MTS	m2	600,00	2.500	1.500.000
2	Cordón perimetral de la cancha del muro de 0,30 de 3 hileras de ladrillos comunes mínimo y 0,50 de nivelación promedio	m2	60,00	120.000	7.200.000
3	Relleno con ripio para cancha. Provisión de material y apisonado, en capas de 20 cm	m3	180,00	65.000	11.700.000
4	Piso de la cancha de hormigón armado con varillas de 6 y 8 mm cada 30 cm, con juntas de dilatación 2x2,5 m con aislación en las juntas de 1 cm, e=7cm	m2	600,00	102.000	61.200.000
5	Arcos de futbol, de caños galvanizados y provisión de red	unid	2,00	1.200.000	2.400.000
6	2 caños galvanizados de 3"para practica de vóley bol altura reglamentaria, quita y pone con dispositivo de incrustación en el piso , con provisión de red	unid	2,00	700.000	1.400.000
7	Pintura de piso	m2	600,00	22.000	13.200.000
8	Piso alisado de Hormigón, costado de la cancha por 2,00 m de ancho	m2	100,00	46.000	4.600.000
9	Construcción de dos rampas para facilitar el acceso a la cancha teniendo en cuenta la LEY DE INCLUSION DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y DIFERENTES. 1,50 M DE ANCHO. Relleno con ripio, pared de ladrillos comunes y piso de hormigón alisado	m2	15,00	100.000	1.500.000
10	limpieza y retiro de materiales	global	1,00	1.550.000	1.550.000
11	**TOTALES GENERALES (IVA Incluido)**				**106.250.000**

OFERTA Nº2: CEFERIANO ZARZA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTALES GS.
1	Preparación, replanteo y marcación de obra 20 X 30 MTS	m2	600,00	5.000	3.000.000
2	Cordón perimetral de la cancha del muro de 0,30 de 3 hileras de ladrillos comunes mínimo y 0,50 de nivelación promedio	m2	60,00	150.000	9.000.000
3	Relleno con ripio para cancha. Provisión de material y apisonado, en capas de 20 cm	m3	180,00	50.000	9.000.000
4	Piso de la cancha de hormigón armado con varillas de 6 y 8 mm cada 30 cm, con juntas de dilatación 2x2,5 m con aislación en las juntas de 1 cm, e=7cm	m2	600,00	100.000	60.000.000
5	Arcos de futbol, de caños galvanizados y provisión de red	unid	2,00	850.000	1.700.000
6	2 caños galvanizados de 3"para practica de vóley bol altura reglamentaria, quita y pone con dispositivo de incrustación en el piso , con provisión de red	unid	2,00	850.000	1.700.000
7	Pintura de piso	m2	600,00	28.000	16.800.000
8	Piso alisado de Hormigón, costado de la cancha por 2,00 m de ancho	m2	100,00	70.000	7.000.000
9	Construcción de dos rampas para facilitar el acceso a la cancha teniendo en cuenta la LEY DE INCLUSION DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y DIFERENTES. 1,50 M DE ANCHO. Relleno con ripio, pared de ladrillos comunes y piso de hormigón alisado	m2	15,00	100.000	1.500.000
10	limpieza y retiro de materiales	global	1,00	1.000.000	1.000.000
11	**TOTALES GENERALES (IVA Incluido)**				**110.700.000**

OFERTA Nº3: SEBASTIAN RODRIGUEZ

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTALES GS.
1	Preparación, replanteo y marcación de obra 20 X 30 MTS	m2	600,00	3.818	2.700.000
2	Cordón perimetral de la cancha del muro de 0,30 de 3 hileras de ladrillos comunes mínimo y 0,50 de nivelación promedio	m2	60,00	122.078	7.324.680
3	Relleno con ripio para cancha. Provisión de material y apisonado, en capas de 20 cm	m3	180,00	93.182	16.772.760
4	Piso de la cancha de hormigón armado con varillas de 6 y 8 mm cada 30 cm, con juntas de dilatación 2x2,5 m con aislación en las juntas de 1 cm, e=7cm	m2	600,00	93.240	55.944.000
5	Arcos de futbol, de caños galvanizados y provisión de red	unid	2,00	1.276.727	2.553.454
6	2 caños galvanizados de 3"para practica de vóley bol altura reglamentaria, quita y pone con dispositivo de incrustación en el piso , con provisión de red	unid	2,00	1.132.636	2.265.272
7	Pintura de piso	m2	600,00	14.417	8.650.200
8	Piso alisado de Hormigón, costado de la cancha por 2,00 m de ancho	m2	100,00	86.363	8.636.300
9	Construcción de dos rampas para facilitar el acceso a la cancha teniendo en cuenta la LEY DE INCLUSION DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y DIFERENTES. 1,50 M DE ANCHO. Relleno con ripio, pared de ladrillos comunes y piso de hormigón alisado	m2	15,00	186.982	2.804.730
10	limpieza y retiro de materiales	global	1,00	927.723	927.273
11	**TOTALES GENERALES (IVA Incluido)**				**108.578.669**

OFERTA Nº4: TRINIDAD FRANCO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTALES GS.
1	Preparación, replanteo y marcación de obra 20 X 30 MTS	m2	600,00	4.000	2.400.000
2	Cordón perimetral de la cancha del muro de 0,30 de 3 hileras de ladrillos comunes mínimo y 0,50 de nivelación promedio	m2	60,00	118.000	7.080.000
3	Relleno con ripio para cancha. Provisión de material y apisonado, en capas de 20 cm	m3	180,00	60.000	10.800.000
4	Piso de la cancha de hormigón armado con varillas de 6 y 8 mm cada 30 cm, con juntas de dilatación 2x2,5 m con aislación en las juntas de 1 cm, e=7cm	m2	600,00	95.500	57.300.000
5	Arcos de futbol, de caños galvanizados y provisión de red	unid	2,00	800.000	1.600.000
6	2 caños galvanizados de 3"para practica de vóley bol altura reglamentaria, quita y pone con dispositivo de incrustación en el piso , con provisión de red	unid	2,00	500.000	1.000.000
7	Pintura de piso	m2	600,00	32.000	19.200.000
8	Piso alisado de Hormigón, costado de la cancha por 2,00 m de ancho	m2	100,00	90.000	9.000.000
9	Construcción de dos rampas para facilitar el acceso a la cancha teniendo en cuenta la LEY DE INCLUSION DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y DIFERENTES. 1,50 M DE ANCHO. Relleno con ripio, pared de ladrillos comunes y piso de hormigón alisado	m2	15,00	85.000	1.275.000
10	limpieza y retiro de materiales	global	1,00	345.000	345.000
11	**TOTALES GENERALES (IVA Incluido)**				**110.000.000**

OFERTA Nº5: JORGE ESCOBAR

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTALES GS.
1	Preparación, replanteo y marcación de obra 20 X 30 MTS	m2	600,00	7.000	4.200.000
2	Cordón perimetral de la cancha del muro de 0,30 de 3 hileras de ladrillos comunes mínimo y 0,50 de nivelación promedio	m2	60,00	65.000	3.900.000
3	Relleno con ripio para cancha. Provisión de material y apisonado, en capas de 20 cm	m3	180,00	40.000	7.200.000
4	Piso de la cancha de hormigón armado con varillas de 6 y 8 mm cada 30 cm, con juntas de dilatación 2x2,5 m con aislación en las juntas de 1 cm, e=7cm	m2	600,00	115.000	69.000.000
5	Arcos de futbol, de caños galvanizados y provisión de red	unid	2,00	1.200.000	2.400.000
6	2 caños galvanizados de 3"para practica de vóley bol altura reglamentaria, quita y pone con dispositivo de incrustación en el piso , con provisión de red	unid	2,00	750.000	1.500.000
7	Pintura de piso	m2	600,00	15.000	9.000.000
8	Piso alisado de Hormigón, costado de la cancha por 2,00 m de ancho	m2	100,00	100.000	10.000.000
9	Construcción de dos rampas para facilitar el acceso a la cancha teniendo en cuenta la LEY DE INCLUSION DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y DIFERENTES. 1,50 M DE ANCHO. Relleno con ripio, pared de ladrillos comunes y piso de hormigón alisado	m2	15,00	150.000	2.250.000
10	limpieza y retiro de materiales	global	1,00	500.000	500.000
11	**TOTALES GENERALES (IVA Incluido)**				**109.950.000**

MUNICIPALIDAD DE STMA. TRINIDAD U.O.C. TRINIDAD - ITAPUA

Mabel Maciel
Responsable UOC
Municipalidad de Trinidad