CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 006/2016
"MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE 400 KVA"
PAC – COD. 308.442

Lista de Precios

Fecha:_17/10/2016
CD No:06/2016

Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Empresa Prestadora del Servicio**	Procedencia **	Unidad de Medida*	Cant.*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Precio Referencial	20% Más Caro	30% Más Barato
1	72102201-001	Mantenimiento general del Transformador de **400 KVA, MARCA MECOM.**	***TRAFOSUR S.A.***	***NACIONAL***	Unidad	1	Unidad	**3.550.000**	**3.550.000**	**5.800.000**	**6.960.000**	**4.060.000**
Precio Total:								**3.550.000**				

PLANILLA AUXILIAR

Ítem N°	*Código de catalogo*	*Nombre de los Bienes o Servicios*	*Cant.*	*Especificaciones Técnicas y Normas*	*Precio Unitario*	*Precio TOTAL*
1.1	72102201-001	Mant. general del Transformador de **400 KVA, MARCA MECOM.**	1	• Desmontaje y encubado limpieza general de Componentes, sustitución de juntas de gomas.	350.000	**3.550.000**
				• Tratamiento integral el aceite con termo vacío para Eliminar humedad y gases contaminantes.	400.000	
				• Filtrado del aceite para eliminar partículas en Suspensión.	350.000	
				• Verificación de aislamiento en bobinas (Fase-Fase fase-tierra).	200.000	
				• Secado de la parte activa (bobinas) en estufa a 90°	350.000	
				• Ensayos de Laboratorio a la recepción y de Rutina después del servicio.	200.000	
				• Pintura de dos capas de esmalte sintético	300.000	
				• Préstamo transformador similar potencia mientras dure la reparación.	450.000	
				• Pintura dos capas de esmalte sintético.	300.000	
				• Materiales menores y Mano de Obra Especializada	250.000	
				• Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio	400.000	
Precio Total						**3.550.000**

Abg. Miguel Ángel Britez Pereira

VICE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY · Comité de Evaluación

Lic. Sara Esquivel

Abog. Roberto Llano Bonnín