MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ
Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE SS.HH TIPO DE 4,40 X 6,15 en la Escuela Básica N° 2518 ELISA ALICIA LYNCH con ID: 384232

				C.A CONSTRUCTORA		F.S. CONSTRUCTORA		H.D.M. CONSTRUCCIONES	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparación de la obra	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
1.1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27.1	6,133	166,204	6,176	167,369.60	6,164	167,044.40
1.2	Replanteo	Metros cuadrados	27.1	8,092	219,293	8,149	220,837.90	8,133	220,404.30
1.3	Vallado, Obrador (chapa).-	Unidad Medida Global	1	3,752,100	3,752,100	3,778,630	3,778,630.00	3,771,050	3,771,050.00
1.4	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	Unidad	1	1,024,848	1,024,848	1,032,094	1,032,094.00	1,030,024	1,030,024.00
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	9	451,167	4,060,503	454,357	4,089,213.00	453,446	4,081,014.00
3	Estructura de H° A° :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
3.1	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1.9	1,615,490	3,069,431	1,626,913	3,091,134.70	1,623,649	3,084,933.10
4	Muros de nivelación :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
4.1	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	11	195,076	2,145,836	196,455	2,161,005.00	196,061	2,156,671.00
5	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7.2	117,577	846,554	118,606	853,963.20	118,368	852,249.60
6	Aislación asfáltica :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
6.1	De paredes	Metros cuadrados	5.5	89,857	494,214	90,492	497,706.00	90,311	496,710.50
7	Muros de elevación :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-

Nancy E. Vigo M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez

7.1	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	101,555	6,397,965	102,273	6,443,199.00	102,068	6,430,284.00
7.2	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	50.64	128,908	6,527,901	129,820	6,574,084.80	129,559	6,560,867.76
7.3	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15.6	21,308	332,405	21,459	334,760.40	21,416	334,089.60
8	Techo :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
8.1	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 5 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m,tirantes de madera dura 2" x 6" con terminación c/ 0,80 m. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26.-	Metros cuadrados	43	336,600	14,473,800	338,980	14,576,140.00	338,300	14,546,900.00
8.2	Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-	Metro lineal	3.95	301,950	1,192,703	304,085	1,201,135.75	303,475	1,198,726.25
9	Revoques :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
9.1	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	27,590	3,724,650	27,785	3,750,975.00	27,729	3,743,415.00
9.2	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	20.4	27,590	562,836	27,785	566,814.00	27,729	565,671.60
10	Contrapiso de hormigón	Metros cuadrados	1	-	-	-	-	-	-
10.1	Contrapiso de hormigón pobre de 10 cm.-	Metros cuadrados	38	48,199	1,831,562	48,539	1,844,482.00	48,442	1,840,796.00
10.2	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.-	Metros cuadrados	22.5	32,059	721,328	32,285	726,412.50	32,221	724,972.50
10.3	Piso cerámico color marrón pi 4.-	Metros cuadrados	22.5	84,080	1,891,800	84,675	1,905,187.50	84,505	1,901,362.50
11	Zócalo	Metro lineal	2.6	28,026	72,868	28,225	73,385.00	28,168	73,236.80
12	Aberturas metálicas y maderas:	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
12.1	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1,224,091	1,224,091	1,232,746	1,232,746.00	1,230,273	1,230,273.00
12.2	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1,220,373	2,440,746	1,229,002	2,458,004.00	1,226,537	2,453,074.00
12.3	Puerta para boxes enchapados en formica con marco	Unidad	4	569,612	2,278,448	573,639	2,294,556.00	572,489	2,289,956.00
12.4	Ventanas tipo balancines.-	Metros cuadrados	3.17	286,537	908,322	288,563	914,744.71	287,984	912,909.28
12.5	Ventanas tipo balancines (Colocación).-	Unidad	6	79,655	477,930	80,218	481,308.00	80,057	480,342.00
13	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cúbicos	13.5	76,926	1,038,501	77,470	1,045,845.00	77,315	1,043,752.50

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vigo M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez

14	Caminero: contrapiso de 10cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común.-	Metros cuadrados	3.5	67,067	234,735	67,541	236,393.50	67,406	235,921.00
15	Rampa para acceso de discapacitado.-	Unidad	1	595,658	595,658	600,172	600,172.00	598,968	598,968.00
16	Alfeizar de ventanas :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
16.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	18	14,720	264,960	14,824	266,832.00	14,794	266,292.00
17	Pinturas :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
17.1	De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	16.2	26,883	435,505	27,073	438,582.60	27,019	437,707.80
17.2	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3.17	29,780	94,403	29,990	95,068.30	29,930	94,878.10
17.3	De ladrillos vistos prensado con resina acrílica transparente.-	Metros cuadrados	50.64	23,256	1,177,684	23,420	1,185,988.80	23,373	1,183,608.72
17.4	De tirantes de madera al barniz.-	Unidad Medida Global	1	347,055	347,055	349,509	349,509.00	348,808	348,808.00
17.5	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	17.5	22,792	398,860	22,953	401,677.50	22,907	400,872.50
18	Revestimientos :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
18.1	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrados	82	85,746	7,031,172	86,353	7,080,946.00	86,179	7,066,678.00
19	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3.17	181,614	575,716	182,898	579,786.66	182,531	578,623.27
20	Desagüe Pluvial	Unidad	1	-	-	-	-		-
20.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	17.5	76,417	1,337,298	76,957	1,346,747.50	76,803	1,344,052.50
21	Instalación eléctrica	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
21.1	Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2	103,552	207,104	104,284	208,568.00	104,075	208,150.00
21.2	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	111,517	1,115,170	112,306	1,123,060.00	112,080	1,120,800.00
22	Artefactos eléctricos	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
22.1	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	10	119,483	1,194,830	120,327	1,203,270.00	120,086	1,200,860.00
22.2	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	111,517	111,517	112,306	112,306.00	112,080	112,080.00
23	Instalación sanitaria :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
23.1	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo.-	Unidad Medida Global	1	18,678,724	18,678,724	18,810,795	18,810,795.00	18,773,061	18,773,061.00
23.2	Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general	Unidad Medida Global	1	12,213,405	12,213,405	12,299,762	12,299,762.00	12,275,089	12,275,089.00
23.3	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	6,631,781	6,631,781	6,678,672	6,678,672.00	6,665,275	6,665,275.00
24	Barras de asiento	Unidad	2	439,403	878,806	443,841	887,682.00	441,622	883,244.00
25	Limpieza final	Unidad	1	252,817	252,817	254,604	254,604.00	254,094	254,094.00
				Precio Total	115,654,337	Precio Total	116,476,156	Precio Total	116,239,793

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Nigo M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez