MUNICIPALIDAD DE
FRANCISCO CABALLERO ÁLVAREZ
Creado por Decreto Ley Nº 1275 del 30 de noviembre de 1.987
R.U.C. 80008606-6 – Email. uoc_munipuente@hotmail.com
Telefax: 047 – 230301 – Puente Kyjhá - Canindeyù – Paraguay

CONTRATACION DIRECTA Nº 04-2017

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR-ESC. BÁS. Nº 4300 SAN JOSÉ-COL. SAN JUAN 1º LINEA

Empresa 1 -SAN NICOLAS SERVICIO RUC 3.838.470-1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra-Trab prelim trazado/replanteo de obra	Metros 2	93.70	4,000	374,800
2	72131601-002	Preparacion de obra-Relleno y compactación	Metros 3	26	610,000	15,860,000
3	72131601-005	Mamposteria-Mampost nivelac. ladrillo común 30 cm	Metros 2	11	160,000	1,760,000
4	72131601-004	Colocacion de hormigon armado-Est H°A° zapatas	Metros 3	2.8	1,750,000	4,900,000
5	72131601-004	Colocacion de hormigon armado-Est H°A° Viga encadenado inferior	Metros 3	2.5	1,750,000	4,375,000
6	72131601-004	Colocacion de hormigon armado-Est H°A° Viga encadenado superior	Metros 3	2	1,750,000	3,500,000
7	72131601-004	Colocacion de hormigon armado-Est H°A° Pilares	Metros 3	2.6	1,750,000	4,550,000
8	72131601-006	Aislacion-Aislación horizontal/vertical mampost	Metros 2	15	20,000	300,000
9	72131601-005	Mamposteria-Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	Metros 2	137	75,000	10,275,000
10	72131601-005	Mamposteria-Envarillado de paredes	Metro l	50	20,000	1,000,000
11	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado-Techo de chapas galvanizadas de zinc con sus vigas reticuladas metálicas	Metro l	116	180,000	20,880,000
12	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	Metros 2	86	38,000	3,268,000
13	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta para piso cerámico	Metros 2	86	30,000	2,580,000
14	72131601-009	Colocacion de pisos - Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	Metros 2	86	120,000	10,320,000
15	72131601-009	Colocacion de pisos -Zócalo cerámico	Metro l	60	29,000	1,740,000
16	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Guarda obra alisado/contrapiso	Metros 2	34	80,000	2,720,000
17	72131601-008	Revoques-Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	Metros 2	220	39,000	8,580,000
18	72131601-008	Revoques-Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	Metros 2	54	39,000	2,106,000
19	72131601-008	Revoques-Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	Metro l	10	40,000	400,000
20	72131601-010	Aberturas-Puerta tablero 0,90x2,10 c/ marco y cerradura	Unidad	1	1,200,000	1,200,000
21	72131601-010	Aberturas-Puerta de madera tipo Placa c/ marco y cerradura	Unidad	2	600,000	1,200,000
22	72131601-010	Aberturas-Puerta metálica de 2 hojas 1,20x2,10	Unidad	1	120,000	120,000
23	72131601-010	Aberturas-Carp metálica ventana tipo balancín	Metros 2	11	320,000	3,520,000
24	72131601-010	Aberturas-Vidrio doble de 3 mm	Metros 2	11	140,000	1,540,000
25	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura interior pared látex c/sellador	Metros 2	220	20,000	4,400,000
26	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura exterior pared látex c/sellador	Metros 2	54	20,000	1,080,000
27	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	Metros 2	7	27,000	189,000
28	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	Metros 2	7	27,000	189,000
29	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura Abertura metal c/sintético	Metros 2	26	27,000	702,000
30	72131601-012	Servicio de pintura-Cielorraso de PVC con soporte caño metálico	Metros 2	86	100,000	8,600,000
31	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	Metro l	23	100,000	2,300,000
32	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Bajada caño PVC de 100 mm	Metro l	16	30,000	480,000
33	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Revestido de azulejo mesada cocina	Metros 2	6	110,000	660,000
34	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Agua Corriente	Unidad	1	600,000	600,000
35	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Desague Cloacal incluye; cañerias, rejillas, Registros, Cámara Séptica y Pozo Ciego	Unidad	1	5,500,000	5,500,000
36	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Pileta de cocina con Griferia y mesada	Unidad	1	1,600,000	1,600,000
37	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas-Cableado de acometida 2x10 mm	Metros	50	100,000	5,000,000
38	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas-Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	Unidad	1	900,000	900,000
39	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas-Inst Eléct Línea para tomacorriente	Unidad	8	130,000	1,040,000
40	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas-Inst Eléct Línea para iluminación	Unidad	14	130,000	1,820,000
41	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas-Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 85W	Unidad	6	140,000	840,000
42	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas-Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 45W	Unidad	8	120,000	960,000
43	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas-Inst Eléct Línea p/ventilador techo	Unidad	3	130,000	390,000
44	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas-Colocación de Ventilador techo	Unidad	3	550,000	1,650,000
45	72131601-002	Preparacion de obra-CARTEL DE OBRAS	Unidad	1	1,650,000	1,650,000
46	72131601-013	Limpieza de obra-Trabajos Complementarios Limpieza Final	Unidad	1	1,450,000	1,450,000
					Precio Total	**149,068,800**

MUNICIPALIDAD DE FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ
U.O.C.

Cornelio Domingo Ramírez