MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 64/2020 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA, CANAL A CIELO ABIERTO Y MURO DE PROTECCION EN CALLES SAN CAYETANO Y SIN NOMBRE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 7º YBYRARO, BARRIO EL SALVADOR con ID: 383751

OFERENTE		RENOVATIO S.R.L RUC 80090173-8				AC CONTRUCCIONES RUC 1713683-0			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	-	-	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.490	950	1.415.500	Metros cuadrados	1.490	1.050	1.564.500
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO METALICO, ALTURA 3,00M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	575.000	575.000	Unidad	1	608.070	608.070
1.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 10 CM, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	410	26.500	10.865.000	Metro lineal	410	29.900	12.259.000
1.4	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARAC. DE TERRENO PARA EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA FORMA PRISMATICA O POLIEDRICA NO MAYOR A 0,15X15 + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSIC. NO METEORIZADA S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.490	46.000	68.540.000	Metros cuadrados	1.490	45.840	68.301.600
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	1.490	2.300	3.427.000	Metros cuadrados	1.490	2.490	3.710.100
1.6	CORDON CUNETA e= 10cm CON DOSIFICACION 1.3.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO (ANCHO 0,60M)	Metros cuadrados	33	133.000	4.389.000	Metros cuadrados	33	139.000	4.587.000
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	102,5	7.120	729.800	Metros cuadrados	102,5	7.492	767.930
1.8	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.490	950	1.415.500	Metros cuadrados	1.490	1.020	1.519.800
2	Servicio de construcción de canales	Unidad Medida Global	1	-	-	Unidad Medida Global	1	-	-
2.1	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOC. (CANAL A CIELO ABIERTO DE 2,80M DE FILO A FILO CON 2,00 M LIBRE DE CANALIZACION) CON FIJAC. DE CAÑOS NEGROS DE PARED GRUESA (50MM) ENTRE MUROS DE PBC EN FORMA VERTICAL CADA 50 CM DE SEPARAC. Y EN FORMA HORIZONTAL CADA 3 DE SEPARAC. ENTRE EJES PARA FILTROS DE NACIENTES	Metros cúbicos	50	366.000	18.300.000	Metros cúbicos	50	389.000	19.450.000
2.2	PISO DE HORMIGON e= 10 CM CON DOSIFICACION 1.3.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO, PREVIO CARGAMENTO SE DEBE REGULARIZAR EL TERRENO CON TRITURADA e=8cm	Metros cuadrados	120	157.100	18.852.000	Metros cuadrados	120	169.000	20.280.000
3	Construccion de muro de contencion	Unidad Medida Global	1	-	-	Unidad Medida Global	1	-	-
3.1	MURO DE PROTECCION DE P.B.C.	Metros cúbicos	68	366.000	24.888.000	Metros cúbicos	68	389.000	26.452.000
				Precio Total	**153.396.800**				**159.500.000**

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ