Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 30/2021 ID N° 390186 "REVITALIZACIÓN DE LA PLAZA LA AMISTAD DEL								
·ID N° 390186"MES INGENIERIA S.A. RUC N° 80019001-7								
Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados
1.1	Cartel de la obra estandar	GL	468.750	1,92	539.167	1.035.201	70.417	15,02%
1.2	Replanteo , marcacion y nivelacion de obra	M2	3.600	132,2	3.000	396.600	-600	-16,67%
1.3	Demolicion de postes y remocion de red de proteccion de cancha de futbol	GL	800.000	1	725.000	725.000	-75.000	-9,38%
1.4	Limpieza de canal existente con retiro de excedentes de la limpieza	M2	85.000	20,59	24.000	494.160	-61.000	-71,76%
1.5	Limpieza y preparacion de superficie para pintura (piso de baldosones de Hormigon existentes 40x40cm)	M2	5.359	311,93	5.760	1.796.717	401	7,48%
1.6	Remocion y reposicionn de juegos existentes	GL	500.000	1	450.666	450.666	-49.334	-9,87%
1.7	Demolicion de piso y contrapiso existentes en sector de canal	M2	17.413	36,8	11.960	440.128	-5.453	-31,32%
2.1	Carton de mamposteria de ladrillo comun en sector de camineros , incluye material y mano de obra	M2	138.480	46	77.969	3.586.574	-60.511	-43,70%
2.2	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10 mts . Incluye material y mano de obra	M2	50.229	97,5	36.924	3.600.090	-13.305	-26,49%
2.3	Piso de baldosones de H°A°(40X40X3CM DE PRIMERA) y tejuelita prensada . incluye material mano de obra	M2	74.529	97,5	61.000	5.947.500	-13.529	-18,15%
2.4	Revoque con hidrofugo sw cordon de mamposteia incluye mano de obra y materiales	M2	36.770	70,93	55.000	3.901.150	18.230	49,58%
2.5	pintura al agua de cordon color (gris) .- incluye material y mano de obra	M2	20.868	45	18.200	819.000	-2.668	-12,79%
2.6	provision y colocacion de piedra triturada de 4ta y 5ta , espesor ; 20cm	M3	187.200	5,06	150.000	759.000	-37.200	-19,87%
2.7	Carga de area lavada , incluye material y mano de obra	M3	63.343	71,61	47.000	3.365.670	-16.343	-25,80%
2.8	Construccion de rampa peatonal / pendiente 10a 12%- incluye pintura de alto trafico con señaletica (ver detalle)	M2	309.600	3,7	166.500	616.050	-143.100	-46,22%
2.9	Construccion de muro de PBC para contencion de vereda , incluye material y mano de obra	M3	420.000	5,89	125.000	736.250	-295.000	-70,24%
2.10	construccion de tapa de H°A° en sector acceso a la plaza , incluye material y mano de obra	M3	2.261.022	0,1	1.700.000	170.000	-561.022	-24,81%
3.1	Pintura con esmalte sintetico de bancos y basureros existentes , incluye preparacion previa de superficie ,materiales y mano de obra	M2	35.454	16,6	29.000	481.400	-6.454	-18,20%
3.2	colocacion de bancos de hierro doble, con base de mamposteria y canteros / incluuye revoque , pintura al agua color gris , esmalte sintetico para asientos y plantines en canteros (ver detalles)	UNI	1.549.270	4	1.450.000	5.800.000	-99.270	-6,41%
3.3	colocacion de equipos de gimnasia al aire libre , con fondos antioxidos y terminacion con pintura sintetica , incluye material y mano de obra	UNI	8.944.881	4	7.200.000	28.800.000	-1.744.881	-19,51%
3.4	Colocacion de juegos infantiles , con fondos antioxido y terminacion a base de pintura sintetica en colores vivos , incluye material y mano de obra (ver esp tecnicas)	GL	27.600.000	1	22.080.000	22.080.000	-5.520.000	-20,00%
3.5	colocacion de basureros metalicos donles con clasificador de residuos y cartel con logo del Gobierno Municipal (ver detalle)	UNI	1.021.032	1	820.000	820.000	-201.032	-19,69%
4.1	Pintura de postes para red existentes , con esmalte sintetico y previa prepracion de superficie . incluye material y mano de obra	M2	35.454	1,86	30.000	55.800	-5.454	-15,38%
4.2	Provision y colocacon de cinta de PVC para delimitacion de cancha de voley de 5cm de ancho	ml	8.500	56	6.000	336.000	-2.500	-29,41%
4.3	Provision y colocacion de red de nylon para voley	UNI	51.600	1	50.000	50.000	-1.600	-3,10%
5.1	colocacion de caños metalicos galvanizados de 0,3 y h:6 mts para red de proteccion , incluye material y mano de obra	UNI	882.600	10	624.000	6.240.000	-258.600	-29,30%
5.2	Colocacion de red de proteccion perimetral - incluye material y mano de obra	M2	14.400	288	13.000	3.744.000	-1.400	-9,72%
5.3	Pinturas de arcos con esmalte sintetico , incluye preparacion previa de superficie , materiales y mano de obra	M2	35.454	4,8	29.000	139.200	-6.454	-18,20%

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

6.1	Provision y colocacion de luminaria al alumbrado publico LED 16W tipo paleta , incluye brazos para soporte de dichos artefactos , materia y . mano de obra	UNI	2.299.852	13	2.000.000	26.000.000	-299.852	-13,04%
6.2	colocacion de postes de hormigon para alumbrado LED h; 9mts .- incluye material y mano de obra	UNI	1.619.500	2	1.400.000	2.800.000	-219.500	-13,55%
6.3	Registros electricos de mamposteria y tapa de cemento (30x30cm)	UNI	181.272	10	150.000	1.500.000	-31.272	-17,25%
6.4	cableado subterraneo TPR con ducto de caño corrugado de 1"/ 2"(incluye cableado de extension y de piso al artefacto, mano de obra)	ml	45.600	135	32.000	4.320.000	-13.600	-29,82%
6.5	Disyuntor o interructor diferencial monofasico , fotocedula por artefactos , caja externa para laves , llave TM por artefactos (incluye mano de obra)	GL	1.389.800	1	2.452.438	2.452.438	1.062.638	76,46%
6.6	pintura de postes de alumbrado , con esmalte sintetico , incluye material y mano de obra	M2	35.454	36,69	36.000	1.320.840	546	1,54%
7	LIMPIEZA FINAL (incluyeretiro de escombros , limpieza de pisos nuevos , retiro de materiales excedentes , etc) - (Limpieza de obra)	GL	669.875	1,00	950.000	950.000	280.125	41,82%
	TOTAL					136.729.433		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO OJEDA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque