Municipalidad del Distrito de Villeta
Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta-Paraguay
Tel: (0225) 952.333 - (0225)952.354 - email: uoc_munivilleta@hotmail.com

MISIÓN: *"Proveer servicios de calidad satisfaciendo las expectativas de la ciudadanía con transparencia y tecnología, obteniendo el desarrollo gradual y sostenible de la ciudad, mediante una gestión conjunta y dinámica".*

VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIECTA N° 3/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO PÉTREO, CALLE PIKYSYRY DESDE LA ESQUINA DE LA CANCHA GUARNIPITAN HASTA CALLE TACURYTY DEL Bº VIRGEN DE LOURDES con ID: 405.796.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	HUGO RUBEN MEZA BOGADO RUC 1341169-1		ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ RUC 1396362-7		ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO - RUC 1482653-4	
				Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**Construcción de pavimento tipo pétreo, calle Pikysyry desde la esquina de la cancha Guarnipitan hasta calle Tacuryty del Bº Virgen de Lourdes.**	Unidad Medida Global	1	-	-	-	-	-	-
1.1	Cartel de obra	Unidad	2	758.000	1.516.000	844.379	1.688.758	945.010	1.890.020
1.2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	2.905	750	2.178.750	826	2.399.530	922	2.678.410
1.3	Preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	2.905	750	2.178.750	837	2.431.485	940	2.730.700
1.4	Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm.	Metro lineal	830	8.700	7.221.000	9.678	8.032.740	10.830	8.988.900
1.5	Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	Metros cuadrados	2.905	7.550	21.932.750	8.437	24.509.485	9.470	27.510.350
1.6	Piedra bruta de la zona libre de descomposición	Metros cuadrados	2.905	14.000	40.670.000	15.663	45.501.015	17.580	51.069.900
1.7	Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	Metros cuadrados	2.905	13.850	40.234.250	15.637	45.425.485	17.545	50.968.225
1.8	Relleno para compactacion triturada 7a	Metros cuadrados	2.905	2.150	6.245.750	2.429	7.056.245	2.698	7.837.690
1.9	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	2.905	2.150	6.245.750	2.413	7.009.765	2.684	7.797.020
1.10	Limpieza final y retiro de escombros	Metro lineal	830	1.900	1.577.000	2.147	1.782.010	2.408	1.998.640
				Precio Total	**130.000.000**	**Precio Total**	**145.836.518**	**Precio Total**	**163.469.855**

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CYNTHIA GIMÉNEZ VALLEJOS
ENCARGADA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE VILLETA