CUADRO COMPARATIVO

MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN BARRIO MBURUCUJÁ (ACCESO A ESC. BÁSICA Nº 8008 LUZ Y ESPERANZA
Ubicación : Barrio Mburucujá .Calle 4(1cuadras) y Calle V(1 cuadra.)
Sup. A construir:2460m2

	CÓMPUTO Y PRESUPUESTO REFERENCIAL					Oferta Nº 1 Impacto Constructora		Oferta Nº 2 EG proyectos, servicios contrucciones	
CALLE 4 Y CALLE V(2cuadras)									
Item	**Descripción de obras a ejecutarse**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1-	Relevamiento topográfico,marcación y replanteo	m2	2460	310	762.600	350	861.000	300	738.000
2-	Cordón cuneta de hormigón de 0,50 de ancho.Dos. 1:3:3	ml	466	65.000	30.290.000	71.000	33.086.000	60.000	27.960.000
3-	Badén de Hº Aº de 1,50 m de ancho.Esp 0,10m con parrilla simple de vaillas de 8mm cada 20cm.Dos. 1:3:3	m3	10	1.500.000	15.000.000	1.700.000	17.000.000	1.200.000	12.000.000
4-	Construcción de pavimento tipo empedrado de piedra .Esp 0,20m	m2	2110	31.000	65.410.000	41.500	87.565.000	30.000	63.300.000
5-	Limpieza final	m2	2460	260	639.600	500	1.230.000	250	615.000
TOTAL					**112.102.200**		**139.742.000**		**104.613.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
U.O.C.

.....
Abog. Rosa Frutos Acuña
Responsable UOC