GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

Descripción del Llamado: Construcción de Adoquinado en la ciudad de Concepción

Modalidad: Licitación Pública Nacional N° 1/2017 ID N° 328.532

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Descripción		JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA			
Item	Adoquinado en la ciudad de Concepción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Provisión y colocación de pavimento de adoquín hexagonal con junta de dilatación de material asfaltico, con base de arena de h: 15cm, previa nivelación, compactación y bacheo con ripio de suelo falso. Incluye la construcción de lomadas que determine la fiscalización	103.884	7.066	Metros cuadrados	734.044.344
2	Provisión y colocación de cordón de Hormigón, con relleno y apisonado de suelo de la vereda. incluye remoción de canteros y cordones existentes	34.990	1.842	Metro lineal	64.451.580
3	Limpieza periódica y final	568	7.066	Metros cuadrados	4.013.488
4	Cartel de obra	1.386.000	1	Unidad	1.386.000
					803.895.412

Lic. Edgar Francisco Fretes C.
Director de la UOC

GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN · DEPARTAMENTO