CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO B-02-08

LCD CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SEXADO DE 4,40X6,15M EN CENTRO DE EDUCACION BASICA PARA PERSONAS JOVENES Y ADULTOS N° 7146" ID N° 404866

OFERENTE		GUSTAVO CARDOZO PIRIZ - EG PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES				CEFERIANO ZARZA				SAN PABLO METALURGICA			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparación de obra- vallado de chapa N° 24 h= 2m con portón corredizo, servicios complementarios	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000	Unidad Medida Global	1	4.080.000	4.080.000	Unidad Medida Global	1	**4.125.150**	**4.125.150**
2	Preparación de obra- limpieza y preparación	Metros cuadrados	1	327.910	327.910	Metros cuadrados	1	278.724	278.724	Metros cuadrados	1	-	-
2.1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	4300	116530	Metros cuadrados	27,1	3.655	99.051	Metros cuadrados	27,1	**3.800**	**102.980**
2.2	Replanteo	Metros cuadrados	27,1	7800	211380	Metros cuadrados	27,1	6.630	179.673	Metros cuadrados	27,1	**6.850**	**185.635**
3	Colocación de hormigón armado	Metros cúbicos	9	4.800.000	4.320.000	Metros cúbicos	9	408.000	3.672.000	Metros cúbicos	9	**425.100**	**3.825.900**
4	Colocación de hormigón armado	Metros cuadrados	1,9	2.250.000	4.275.000	Metros cuadrados	1,9	1.912.500	3.633.750	Metros cuadrados	1,9	**1.952.000**	**3.708.800**
5	Construcción de muro de nivelación de 0,30 m	Metros cúbicos	11	166.800	1.834.800	Metros cúbicos	11	141.780	1.559.580	Metros cúbicos	11	**149.850**	**1.648.350**
6	Relleno y apisonado de interiores	Metros cuadrados	7,2	115.600	832.320	Metros cuadrados	7,2	98.260	707.472	Metros cuadrados	7,2	**103.520**	**745.344**
7	Aislación asfáltica horizontal	Metros cúbicos	5,5	81.700	449.350	Metros cúbicos	5,5	69.445	381.948	Metros cúbicos	5,5	**78.200**	**430.100**

Lic. Dana Liz Paredes G
Director UOC

8	Construction de muro perimetral	Unidad Medida Global	1	11.137.326	11.137.326	Unidad Medida Global	1	9.466.759	9.466.759	Unidad Medida Global	1	-	-
8.1	De 0,15m para revocar.	Metros cuadrados	63	91.290	5.751.270	Metros cuadrados	63	77.597	4.888.611	Metros cuadrados	63	84.150	5.301.450
8.2	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	50,64	101.400	5.134.896	Metros cuadrados	50,64	86.190	4.364.662	Metros cuadrados	50,64	91.350	4.625.964
8.3	Envarillado bajo aberturas 2 Ø8mm. Por hilada (dos hiladas)	Metro lineal	15,6	16.100	251.160	Metro lineal	15,6	13.685	213.486	Metro lineal	15,6	14.300	223.080
9	Construcción de techo De tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	Metros cuadrados	43	280.000	12.040.000	Metros cuadrados	43	298.673	12.842.939	Metros cuadrados	43	302.150	12.992.450
10	Revoque de paredes de interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	138,06	41.000	5.660.460	Metros cuadrados	138,06	34.850	4.811.391	Metros cuadrados	138,06	37.520	5.180.011
11	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1	3.193.444	3.193.444	Unidad Medida Global	1	2.714.454	2.714.454	Unidad Medida Global	1	-	-
11.1	de Hº de cascotes	Metros cuadrados	38	42.850	1.628.300	Metros cuadrados	38	36.423	1.384.074	Metros cuadrados	38	37.620	1.429.560
11.2	carpeta de regularización	Metros cuadrados	38	41.188	1.565.144	Metros cuadrados	38	35.010	1.330.380	Metros cuadrados	38	36.400	1.383.200
12	Colocación de pisos tipo Cerámico	Metros cuadrados	22,5	61.782	1.390.095	Metros cuadrados	22,5	52.515	1.181.588	Metros cuadrados	22,5	58.620	1.318.950
13	Instalación o colocación de zócalo	Metro lineal	2,6	26.750	69.550	Metro lineal	2,6	22.738	59.119	Metro lineal	2,6	23.100	60.060
14	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	13,5	80.314	1.084.239	Metros cuadrados	13,5	68.267	921.605	Metros cuadrados	13,5	72.100	973.350
15	Aberturas	Unidad Medida Global	1	5.663.350	5.663.350	Unidad Medida Global	1	4.530.680	4.530.680	Unidad Medida Global	1	-	-
15.1	Puerta tablero de 0.90 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1.338.610	1.338.610	Unidad	1	1.070.888	1.070.888	Unidad	1	1.201.450	1.201.450
15.2	Puerta tablero de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1.132.670	2.265.340	Unidad	2	906.136	1.812.272	Unidad	2	1.031.200	2.062.400
15.3	Puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	4	514.850	2.059.400	Unidad	4	411.880	1.647.520	Unidad	4	462.510	1.850.040

Lic. Dana Liz Paredes G
Directora UOC

16	Colocación ventanas balancines	Metros cuadrados	3,17	403.400	1.278.778	Metros cuadrados	3,17	322.720	1.023.022	Metros cuadrados	3,17	358.800	1.131.056
17	Construcción de rampa peatonal	Unidad	1	1.275.000	1.275.000	Unidad	1	1.020.000	1.020.000	Unidad	1	1.102.350	1.102.350
18	Alféizar de ventanas - De revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	18	17.446	314.028	Metro lineal	18	13.957	251.226	Metro lineal	18	15.640	281.520
19	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1	9.230.540	9.230.540	Unidad Medida Global	1	7.384.432	7.384.432	Unidad Medida Global	1	-	-
19.1	Pintura de paredes revocadas, enduído y látex acrílico mate	Metros cuadrados	126	34.650	4.365.900	Metros cuadrados	126	27.720	3.492.720	Metros cuadrados	126	28.000	3.528.000
50019.2	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	16,2	39.100	633.420	Metros cuadrados	16,2	31.280	506.736	Metros cuadrados	16,2	34.150	553.230
19.3	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,17	32.800	103.976	Metros cuadrados	3,17	26.240	83.181	Metros cuadrados	3,17	29.500	93.515
19.4	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	50,64	27.600	1.397.664	Metros cuadrados	50,64	22.080	1.118.131	Metros cuadrados	50,64	24.500	1.240.680
19.5	Pintura de tejas con resina acrílica transparente hacia el exterior	Metros cuadrados	37	28.600	1.058.200	Metros cuadrados	37	22.880	846.560	Metros cuadrados	37	24.500	906.500
19.6	Pintura de tejuelón y tirantes de H°A° con látex acrílico mate	Metros cuadrados	23,5	35080	824.380	Metros cuadrados	23,5	28.064	659.504	Metros cuadrados	23,5	29.750	699.125
19.7	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	17,5	48.400	847.000	Metro lineal	17,5	38.720	677.600	Metro lineal	17,5	43.520	761.600
20	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	82	89.700	7.355.400	Metros cuadrados	82	71.760	5.884.320	Metros cuadrados	82	82.150	6.736.300
21	Colocación de vidrios	Metros cuadrados	3,17	163.200	517.344	Metros cuadrados	3,17	130.560	413.875	Metros cuadrados	3,17	147.500	467.575
22	Construcción de desagüe pluvial-Canaleta de bajada N° 26deesarrollo 33cm	Metro lineal	17,5	98.050	1.715.875	Metro lineal	17,5	78.440	1.372.700	Metro lineal	17,5	89.700	1.569.750
23	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad Medida Global	1	7.911.020	7.911.020	Unidad Medida Global	1	6.328.810	6.328.810	Unidad Medida Global	1	-	-
23.1	Instalación del tablero de 6 modulo metálico (BOCA)	Unidad	2	390.500	781.000	Unidad	2	312.400	624.800	Unidad	2	346.520	693.040
23.2	Alimentación de los circuitos de luces (boca)	Unidad	10	576.632	5.766.320	Unidad	10	461.306	4.613.060	Unidad	10	402.510	4.052.100
23.3	Alimentación 2 x 6 mm NYY al tablero existente	Metro lineal	25	54.548	1.363.700	Metro lineal	25	43.638	1.090.950	Metro lineal	25	48.750	1.218.750

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Dana Lic. Paredes G
Directora UOC

24	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad Medida Global	1	2.332.641	2.332.641	Unidad Medida Global	1	2.332.641	2.332.641	Unidad Medida Global	1	2.100.000	2.100.000
25	Instalaciones sanitarias-agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección y artefactos sanitario completo	Unidad Medida Global	1	27.444.211	27.444.211	Unidad Medida Global	1	26.809.577	26.809.577	Unidad Medida Global	1		
25.1	PVC de 1"	Metro lineal	6	47.500	285.000	Metro lineal	6	47.500	285.000	Metro lineal	6	42.500	255.000
25.2	PVC de 3/4"	Metro lineal	27	27.300	737.100	Metro lineal	27	27.300	737.100	Metro lineal	27	25.800	696.600
25.3	PVC de 150 mm. Rígido	Metro lineal	8	19.650	157.200	Metro lineal	8	19.650	157.200	Metro lineal	8	21.500	172.000
25.4	PVC de 100 mm.	Metro lineal	13	22.950	298.350	Metro lineal	13	22.950	298.350	Metro lineal	13	20.000	260.000
25.5	PVC de 75 mm.	Metro lineal	3,3	15.450	50.985	Metro lineal	3,3	15.450	50.985	Metro lineal	3,3	15.000	49.500
25.6	PVC de 50 mm.	Metro lineal	11,5	10.300	118.450	Metro lineal	11,5	10.300	118.450	Metro lineal	11,5	9000	103.500
25.7	PVC de 40 mm.	Metro lineal	8,5	8.250	70.125	Metro lineal	8,5	8.250	70.125	Metro lineal	8,5	8000	68.000
25.8	Codo de 1" con reducción a 3/4"	Unidad	1	8.512	8.512	Unidad	1	8.512	8.512	Unidad	1	8.000	8.000
25.9	Codo de 3/4"	Unidad	15	5.891	88.365	Unidad	15	5.891	88.365	Unidad	15	5.200	78.000
25.10	Codo de 3/4" con reducción a 1/2"	Unidad	6	2.400	14.400	Unidad	6	2.400	14.400	Unidad	6	2.000	12.000
25.11	Tee de 1" con reducción a 3/4"	Unidad	2	13.100	26.200	Unidad	2	13.100	26.200	Unidad	2	12.000	24.000
25.12	Tee de 3/4"	Unidad	9	4350	39.150	Unidad	9	4.350	39.150	Unidad	9	4.000	36.000
25.13	Tee de 3/4" con reducción a 1/2"	Unidad	15	4.250	63.750	Unidad	15	4.250	63.750	Unidad	15	4.000	6.000
25.14	Codo de 75 mm.	Unidad	2	8.250	16.500	Unidad	2	8.250	16.500	Unidad	2	7.800	15.600
25.15	Codo de 50 mm.	Unidad	1	2.950	2.950	Unidad	1	2.950	2.950	Unidad	1	2.400	2.400
25.16	Codo de 40 mm.v	Unidad	5	1.200	6.000	Unidad	5	1.200	6.000	Unidad	5	1.300	6.500

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Dana Liz Paredes G
Directora UOC

25.17	Tee de 100 mm.	Unidad	5	19.000	95.000	Unidad	5	19.000	95.000	Unidad	5	17.500	87.500
25.18	Tee de 50 mm.	Unidad	2	7.300	14.600	Unidad	2	7.300	14.600	Unidad	2	6.500	13.000
25.19	Tee de 40 mm.	Unidad	4	4.200	16.800	Unidad	4	4.200	16.800	Unidad	4	3.800	15.200
25.20	Cinta teflón de 3/4 x 26 mts.	Unidad	5	7.850	39.250	Unidad	5	7.850	39.250	Unidad	5	7.200	36.000
25.21	Adhesivo plástico de 75 cc	Unidad	5	7.815	39.075	Unidad	5	7.875	39.375	Unidad	5	7.150	37.750
25.22	Limpiador de 200 cc	Unidad	1	16.000	16.000	Unidad	1	16.000	16.000	Unidad	1	14.000	14.000
25.23	Llave de paso de 3/4" cromado con campana FV	Unidad	6	61.850	371.100	Unidad	6	61.850	371.100	Unidad	6	58.410	350.460
25.24	Rejilla de piso sifonada de 150 x 150 x 50 mm.	Unidad	3	41.500	124.500	Unidad	3	41.500	124.500	Unidad	3	38.150	114.450
25.25	Caño de bajada de embutir para inodoro	Unidad	5	11.500	57.500	Unidad	5	11.500	57.500	Unidad	5	13.120	65.600
25.26	Enchufe de goma para inodoro	Unidad	5	6.900	34.500	Unidad	5	6.900	34.500	Unidad	5	6.200	31.000
25.27	Tornillos con tarugos para sujeción de artefactos	Unidad	30	3050	91.500	Unidad	30	3.050	91.500	Unidad	30	2.500	75.000
25.28	Conexiones de 1/2" para artefactos	Unidad	9	11.000	99.000	Unidad	9	11.000	99.000	Unidad	9	10.000	90.000
25.29	Alma doble de 1/2" roscable	Unidad	9	895	8055	Unidad	9	895	8.055	Unidad	9	750	6.750
25.30	Inodoro para personas con capacidades diferentes	Unidad	1	413.450	413.450	Unidad	1	413.450	413.450	Unidad	1	365.820	365.820
25.31	Tapa de inodoro con asiento	Unidad	1	44.600	44.600	Unidad	1	-	-	Unidad	1	41.300	41.300
25.32	Cisterna para inodoros	Unidad	1	33.500	33.500	Unidad	1	-	-	Unidad	1	32.500	32.500
25.33	Barra para baño fijo cromado	Unidad	1	412.000	412.000	Unidad	1	-	-	Unidad	1	375.820	375.820
25.34	Barra para baño rebatible cromado	Unidad	1	926.700	926.700	Unidad	1	-	-	Unidad	1	812.540	812.540
25.35	Lavatorio de colgar	Unidad	1	360.550	360.550	Unidad	1	-	-	Unidad	1	312.500	312.500

Ic. Dana Liz Paredes G
Directora UOC

25.36	Canilla de 1/2" para lavatorio	Unidad	1	63.600	63.600	Unidad	1	-	-	Unidad	1	59.400	59.400
25.37	Sopapa cromada para lavatorios	Unidad	1	20.250	20.250	Unidad	1	-	-	Unidad	1	18.350	18.350
25.38	Jaboneras de 7,5 x 15 cm. (1 por lavatorio)	Unidad	1	30.500	30.500	Unidad	1	-	-	Unidad	1	28.000	28.000
25.39	Toalleros	Unidad	1	13.450	13.450	Unidad	1	-	-	Unidad	1	12.500	12.500
25.40	Percha sencilla	Unidad	1	18.100	18.100	Unidad	1	-	-	Unidad	1	16.410	16.410
25.41	Portarrollos con rodillo	Unidad	1	29.300	29.300	Unidad	1	-	-	Unidad	1	27.500	27.500
25.42	Espejo con marco de madera 50 x 60 cm.	Unidad	1	173.000	173.000	Unidad	1	-	-	Unidad	1	161.500	161.500
25.43	Losa de Hº Aº para mesada	Metros cúbicos	0,2	2.105.000	421.000	Metros cúbicos	0,2	-	-	Metros cúbicos	0,2	1.965.200	393.040
25.44	Mampostería de elevación de 0.15 para revocar	Metros cuadrados	1	81.680	81.680	Metros cuadrados	1	-	-	Metros cuadrados	1	73.125	73.125
25.45	Mampostería de elevación de 0.07 para revocar	Metros cuadrados	1	66.950	66.950	Metros cuadrados	1	-	-	Metros cuadrados	1	58.950	58.950
25.46	Revoque de paredes (interior de mesada)	Metros cuadrados	3,6	39.150	140.940	Metros cuadrados	3,6	-	-	Metros cuadrados	3,6	36.100	129.960
25.47	Pintura de paredes revocadas, enduído y látex acrílico mate	Metros cuadrados	3	32.150	96.450	Metros cuadrados	3	-	-	Metros cuadrados	3	28.450	85.350
25.48	Puertitas con marcos (revestido con formica, herrajes y colocación)	Unidad	3	412.000	1.236.000	Unidad	3	-	-	Unidad	3	371.200	1.113.600
25.49	Lavatorio de embutir de 0.38 x 0.35	Unidad	6	175.089	1.050.534	Unidad	6	-	-	Unidad	6	160.000	960.000
25.50	Sopapa cromada para lavatorios	Unidad	6	15.500	93.000	Unidad	6	-	-	Unidad	6	14.000	84.000
25.51	Canilla de 1/2" para lavatorios	Unidad	6	63.450	380.700	Unidad	6	-	-	Unidad	6	58.410	350.460
25.52	Conexiones de 1/2" para artefactos	Unidad	6	11.000	66.000	Unidad	6	-	-	Unidad	6	10.000	60.000
25.53	Alma doble de 1/2" roscable	Unidad	6	442.945	2.657.670	Unidad	6	-	-	Unidad	6	375.900	2.255.400

Lic. Dana Liz Paredes G
Director UOC

25.54	Jaboneras de 7.5 x 15 cms. (1 por lavatorio)	Unidad	6	30.500	183.000	Unidad	6	-	-	Unidad	6	27.810	166.860
25.55	Toalleros (1 por lavatorio)	Unidad	6	13.450	80.700	Unidad	6	-	-	Unidad	6	12.000	72.000
25.56	Espejo con marco de madera 50 x 60 cms.	Unidad	6	173.300	1.039.800	Unidad	6	-	-	Unidad	6	162.100	972.600
25.57	Mano de obra (colocación de lavatorios, canillas, accesorios)	Unidad Medida Global	2	1.175.000	2.350.000	Unidad Medida Global	2	-	-	Unidad Medida Global	2	996.200	1.992.400
25.58	Inodoro para cisterna alta	Unidad	4	361.000	1.444.000	Unidad	4	-	-	Unidad	4	304.520	1.218.080
25.59	Tapa para inodoro	Unidad	4	44.175	176.700	Unidad	4	-	-	Unidad	4	41.300	165.200
25.60	Cisterna para inodoros	Unidad	4	34.500	138.000	Unidad	4	-	-	Unidad	4	32.500	130.000
25.61	Mingitorio de pared	Unidad	3	123.600	370.800	Unidad	3	-	-	Unidad	3	135.200	405.600
25.62	Llave de paso de 1/2" cromado con campana FV (para mingitorio)	Unidad	3	70.050	210.150	Unidad	3	-	-	Unidad	3	64.500	193.500
25.63	Percha sencilla (1 por inodoro)	Unidad	4	18.075	72.300	Unidad	4	-	-	Unidad	4	16.790	67.160
25.64	Portarrollos con rodillo (1 por inodoro)	Unidad	4	29.430	117,720	Unidad	4	-	-	Unidad	4	25.890	103.560
25.65	Mano de Obra (completo)	Unidad Medida Global	1	2.057.500	2.057.500	Unidad Medida Global	1	-	-	Unidad Medida Global	1	1.665.200	1.665.200
25.66	Cámara de Inspección De 0,40 x 0,40	Unidad	2	520.200	1.040.400	Unidad	2	-	-	Unidad	2	462.500	925.000
25.67	Cámara de Inspección De 0,60 x 0,60	Unidad	1	593.000	593.000	Unidad	1	-	-	Unidad	1	502.300	502.300
25.68	Cámara de Inspección De 1,00 x 0,60	Unidad	1	625.000	625.000	Unidad	1	-	-	Unidad	1	589.520	589.520
25.69	Conexión a Red Cloacal	Unidad	1	4.100.000	4.100.000	Unidad	1	-	-	Unidad	1	4.215.200	4.215.200
26	Limpieza de obra	Metros cuadrados	27,1	30.900	837.390	Metros cuadrados	27,1	-	-	Metros cuadrados	27,1	25.000	677.500
	TOTAL			115.965.071		0				105.153.000			

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LIC. DANA LIZ PAREDES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES