DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

			PEGASUS S.A.				
No	*Codigo de Catalogo*	*Rubros*	*Uni*	*Cant.*	*P.Unit.*	*S.Total*	*Total*
111	72102304-002	Tubo PVC 1" liso	ml	11,0	25.000	275.000	
112	72102304-002	Tubo PVC 1/2" liso	ml	31,9	12.000	382.800	
113	72102304-002	Tubo PVC 1/2"para agua caliente	un	13,6	20.000	272.000	
114	72102304-002	Instalación para baño, fría y caliente	un	1,0	950.000	950.000	
115	72102304-002	Instalación para bacha doble, fría y caliente	un	1,0	1.000.000	1.000.000	
116	72102304-002	Instalación para ducha, fría y caliente	un	1,0	500.000	500.000	
		Desagüe cloacal					**5.032.500**
117	72102304-006	Cañería PVC 100 mm.	ml	17,7	25.000	442.500	
118	72102304-006	Rejilla de piso sifonada	un	5,0	90.000	450.000	
119	72102304-006	Cámara de inspección 40x40x40cm	un	2,0	220.000	440.000	
120	72102304-006	Cámara de inspección 60x60x60cm	un	3,0	350.000	1.050.000	
121	72102304-006	Cámara séptica	un	1,0	1.500.000	1.500.000	
122	72102304-006	Desagüe para baño	un	1,0	500.000	500.000	
123	72102304-006	Desagüe para bacha doble	un	1,0	450.000	450.000	
124	72102304-006	Desagüe para ducha	un	1,0	200.000	200.000	
		Artefactos Sanitarios					**2.090.000**
125	72131601-011	Bacha profunda doble, de acero inoxidable sobre mesada del mismo material. Grifería con accionamiento a pie o rodilla.	un	1,0	690.000	690.000	
126	72131601-011	Lavatorio	un	1,0	320.000	320.000	
127	72131601-011	Inodoros	un	1,0	350.000	350.000	
128	72131601-011	Ducha, (brazo metálico) y grifería con mezcladora y ducha teléfono	un	1,0	600.000	600.000	
129	72131601-011	Juego de accesorios de losa	gl	1,0	130.000	130.000	
		Desagüe Pluvial					**4.720.000**
130	72102304-005	Cañería PVC 100 mm.	ml	45,4	30.000	1.362.000	
131	72102304-005	Canaleta moldurada 40cm, chapa N°24	ml	20,8	60.000	1.248.000	
132	72102304-005	Caños de bajada, tubo PVC 100mm	ml	17,0	30.000	510.000	
133	72102304-005	Rejilla pluvial 020x020	un	9,0	170.000	1.530.000	
134	72102304-005	Plato o boqueta desagüe	un	1,0	70.000	70.000	
		Instalación Eléctrica					**8.935.000**
135	72131601-001	Bocas de luces	un	26,0	90.000	2.340.000	

Abog. Jorge Estigarribia D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos A. Espinola Bosco
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Abog. Pablo Antonio Lezcano Jara
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

					PEGASUS S.A.		
No	*Codigo de Catalogo*	*Rubros*	*Uni*	*Cant.*	*P.Unit.*	*S.Total*	*Total*
136	72131601-001	Bocas de tomas monofásico	un	13,0	90.000	1.170.000	
137	72131601-001	Bocas de tomas especiales	un	11,0	135.000	1.485.000	
138	72131601-001	Línea para aire acondicionado	un	5,0	300.000	1.500.000	
139	72131601-001	Línea para Termocalefón	un	1,0	300.000	300.000	
140	72102201-9998	Artefactos fluorescentes 1x40w	un	3,0	30.000	90.000	
141	72102201-9998	Artefactos fluorescentes 2x40w	un	23,0	70.000	1.610.000	
142	72131601-001	Tablero seccional trifásico, incluyendo todas las llaves necesarias para el bloque.	un	1,0	400.000	400.000	
143	72131601-001	Línea trifásica desde TP al TS	ml	1,0	40.000	40.000	
		Pinturas					**8.686.300**
144	72131601-012	Pared exterior al latex con enduído	m2	90,7	24.000	2.176.800	
145	72131601-012	Pared interior al latex con enduido	m2	207,5	24.000	4.980.000	
146	72131601-012	Abertura metálica con esmalte sintético	m2	25,0	25.500	637.500	
147	72131601-012	Canaletas y bajadas con esmalte sintético	ml	44,6	20.000	892.000	
		Varios					**392.700**
148	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra	m2	77,0	5.100	392.700	
Bloque Residencia Médica							
		Trabajos Preliminares					**1.933.145**
149	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	77,0	2.730	210.210	
150	72131601-002	Remoción de mampostería	m2	117,5	4.870	572.225	
151	72131601-002	Remoción de aberturas	un	11,0	18.000	198.000	
152	72131601-002	Remoción de pisos	m2	63,8	6.800	433.840	
153	72131601-002	Remoción de Techo de teja con recuperación	m2	27,7	16.500	457.050	
154	72131601-002	Relleno de cascotes para rampa	m3	2,8	22.000	61.820	
		Fundaciones					**5.250.000**
155	72131601-003	Cimiento PBC con cal (1/2:1:4), incluyendo excavación previa	m3	15,0	350.000	5.250.000	
		Mampostería					**11.278.900**
156	72131601-005	Nivelación con ladrillo común y junta de 2 cm. de 0,30 m. de ancho (1:2:8) con cemento Tipo 1	m2	12,3	130.000	1.599.000	
157	72131601-005	Elevación con ladrillo común y junta de 2 cm. de 0,15m.(1:2:10) con cemento tipo 1	m2	122,5	67.000	8.207.500	

Abog. Pablo Antonio Lezcano Rea
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Abog. Pablo Ezequiel Espinola Zarza
Asesoría Jurídica - D.G.O.I
M.S.P. y B.S

Abog. ... MARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

			PEGASUS S.A.				
No	*Codigo de Catalogo*	*Rubros*	*Uni*	*Cant.*	*P.Unit.*	*S.Total*	*Total*
158	72131601-005	Mampostería armada para asiento de viguetas y estructura metálica	ml	40,9	18.000	736.200	
159	72131601-005	De varilla altura Abertura	ml	40,9	18.000	736.200	
		Aislación					**838.450**
160	72131601-006	Horizontal pared 0,15 (1-3)	ml	40,9	20.500	838.450	
		Hormigón Armado					**2.760.000**
161	72131601-004	Zapata	m3	1,3	1.700.000	2.210.000	
162	72131601-004	Pilar de 30x15cm. H=2,6	m3	0,2	1.800.000	360.000	
163	72131601-004	Dintel prefabricado	ml	3,8	50.000	190.000	
		Techo					**10.296.000**
164	72131601-007	de chapa galvanizada N°28 sobre cabriada de chapa doblada **- incluir cabriada y cenefa metálica**	m2	57,2	180.000	10.296.000	
		Revoques					**9.449.000**
165	72131601-008	Pared interior una capa (1-4-16)	m2	252,1	22.000	5.546.200	
166	72131601-008	Pared exterior con hidróf (1-4-16)	m2	71,2	22.000	1.566.400	
167	72131601-008	Pared base azulejos con hidrof. (1-4-16)	m2	106,2	22.000	2.336.400	
		Contrapiso					**2.266.150**
168	72131601-009	De Cascotes, 10 cm (1/4:1:4:6) sobre terrreno natural	m2	74,3	30.500	2.266.150	
		Piso					**9.075.000**
169	72131601-009	Granito base gris	m2	69,1	110.000	7.601.000	
170	72131601-009	Cerámica esmaltada. Incluir carpeta	m2	5,2	70.000	364.000	
171	72131601-009	Vinílico de alta resistencia 2mm, incluyendo carpeta, sobre rampa	m2	11,1	100.000	1.110.000	
		Zócalo					**2.856.700**
172	72101607-005	Granítico	ml	58,3	49.000	2.856.700	
		Revestimiento					**1.696.500**
		Azulejos					
173	72102508-003	a1- Azulejos blanco 15x15cm - H=2,1	m2	26,1	65.000	1.696.500	
		Cielorraso					**7.311.000**
174	72101601-002	De yeso	m2	45,8	120.000	5.496.000	
175	72101601-002	Corniza	ml	60,5	30.000	1.815.000	
		Carpintería metálica					**7.720.000**
176	72101903-001	Puerta de chapa plegada de 0,7x2,1, con marco de 15cm y cerradura	un	2,0	700.000	1.400.000	
177	72101903-001	Puerta de chapa plegada de 0,9x2,1m, con marco de 15cm y	un	3,0	680.000	2.040.000	

Abog. Pablo Antonio Lezcano Rea
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Abog. Carlos A. Caballero Alonso
Asesor Jurídico - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

			PEGASUS S.A.				
No	*Codigo de Catalogo*	*Rubros*	*Uni*	*Cant.*	*P.Unit.*	*S.Total*	*Total*
		cerradura					
178	72101903-001	Puerta de chapa plegada de 1,3x2,1m, de dos hojas, con marco de 15cm y cerradura	un	2,0	900.000	1.800.000	
179	72101903-001	Ventana chapa plegada corrediza 0,9x1,1m	un	1,0	300.000	300.000	
180	72101903-001	Ventana chapa plegada corrediza 1,2x1,1m	un	1,0	380.000	380.000	
181	72101903-001	Ventana chapa plegada corrediza 2,1x1,1m	un	2,0	680.000	1.360.000	
182	72101903-001	Ventana chapa plegada proyectante 0,8x0,4m con marco de 8cm	un	2,0	220.000	440.000	
		Vidrios					**609.500**
183	72102602-004	Doble transparente	m2	5,3	115.000	609.500	
		Instalación agua corriente					**1.957.500**
184	72102304-002	Tubo PVC 3/4"	ml	6,3	25.000	157.500	
185	72102304-002	Instalación para baño, fría y caliente	un	2,0	900.000	1.800.000	
		Desagüe cloacal					**1.026.000**
186	72102304-006	Cañería PVC 100 mm.	ml	6,3	20.000	126.000	
187	72102304-006	Desagüe para baño	un	2,0	450.000	900.000	
		Artefactos Sanitarios					**2.800.000**
188	72131601-011	Lavatorio	un	2,0	300.000	600.000	
189	72131601-011	Inodoros	un	2,0	350.000	700.000	
190	72131601-011	Ducha, (brazo metálico) y grifería con mezcladora y ducha teléfono	un	2,0	600.000	1.200.000	
191	72131601-011	Juego de accesorios de losa	gl	2,0	150.000	300.000	
		Desagüe Pluvial					**2.131.000**
192	72102304-005	Cañería PVC 100 mm.	ml	15,0	30.000	450.000	
193	72102304-005	Canaleta moldurada 40cm, chapa N°24	ml	17,2	60.000	1.032.000	
194	72102304-005	Caños de bajada, tubo PVC 100mm	ml	10,3	30.000	309.000	
195	72102304-005	Rejilla pluvial 020x020	un	2,0	170.000	340.000	
		Instalación Eléctrica					**4.145.000**
196	72131601-001	Bocas de luces	un	10,0	90.000	900.000	
197	72131601-001	Bocas de tomas monofásico	un	12,0	90.000	1.080.000	
198	72131601-001	Línea para aire acondicionado	un	2,0	300.000	600.000	
199	72131601-001	Línea para Termocalefón	un	1,0	300.000	300.000	
200	72131601-	Línea para Ventilador de techo	un	2,0	132.500	265.000	

Abog. Pablo Antonio Lezcano Nos
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

			PEGASUS S.A.				
No	*Codigo de Catalogo*	*Rubros*	*Uni*	*Cant.*	*P.Unit.*	*S.Total*	*Total*
	001						
201	72102201-9998	Artefactos fluorescentes 1x40w	un	4,0	35.000	140.000	
202	72102201-9998	Artefactos fluorescentes 2x40w	un	6,0	70.000	420.000	
203	72131601-001	Tablero seccional trifásico, incluyendo todas las llaves necesarias para el bloque.	un	1,0	400.000	400.000	
204	72131601-001	Línea trifásica desde TP al TS	ml	1,0	40.000	40.000	
		Pinturas					**8.671.065**
205	72131601-012	Pared exterior al latex con enduído	m2	71,2	23.600	1.680.320	
206	72131601-012	Pared interior al latex con enduido	m2	252,1	23.600	5.949.560	
207	72131601-012	Abertura metálica con esmalte sintético	ml	19,3	25.450	491.185	
208	72131601-012	Canaletas y bajadas con esmalte sintético	ml	27,5	20.000	550.000	
		Varios					**392.700**
209	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra	m2	77,0	5.100	392.700	
	Bloque Galerías						
		Trabajos Preliminares					**307.020**
210	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	74,0	2.730	202.020	
211	72131601-002	Remoción de baranda	gl	1,0	105.000	105.000	
		Mampostería					**7.857.600**
212	72131601-005	Nivelación con ladrillo común y junta de 2 cm. de 0,30 m. de ancho (1:2:8) con cemento Tipo 1	m2	5,4	130.000	702.000	
213	72131601-005	Elevación con ladrillo común y junta de 2 cm. de 0,15m.(1-2-10) con cemento tipo 1	m2	106,8	67.000	7.155.600	
		Aislación					**1.783.590**
214	72131601-006	Horizontal pared 0,15 (1-3)	ml	15,9	20.100	319.590	
215	72131601-006	de Losa con piso de tejuelita prensada y membrana asfaltíca	m2	12,0	122.000	1.464.000	
		Hormigón Armado					**17.195.000**
216	72131601-004	Zapata	m3	7,0	1.600.000	11.200.000	
217	72131601-004	Pilar de 30x15cm. H=2,6	m3	1,3	1.800.000	2.340.000	
218	72131601-004	Dintel prefabricado	ml	29,9	50.000	1.495.000	
219	72131601-004	Losa de viguetas prefabricadas y ladrillos cerámicos	m2	12,0	180.000	2.160.000	
		Techo					**13.392.000**
220	72131601-007	de chapa galvanizada N°28 sobre cabriada de chapa doblada **- incluir cabriada y cenefa**	m2	74,4	180.000	13.392.000	

Abog. Carlos Espinola Ayala
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Abog. Pablo Antonio Lezcano Rios
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

			PEGASUS S.A.				
No	*Codigo de Catalogo*	*Rubros*	*Uni*	*Cant.*	*P.Unit.*	*S.Total*	*Total*
		metálica					
		Revoques					**6.098.400**
221	72131601-008	Pared interior una capa (1-4-16)	m2	203,1	22.000	4.468.200	
222	72131601-008	Pared exterior con hidróf (1-4-16)	m2	74,1	22.000	1.630.200	
		Contrapiso					**2.189.900**
223	72131601-009	De Cascotes, 10 cm (1/4:1:4:6) sobre terrreno natural	m2	71,8	30.500	2.189.900	
							7.898.000
224	72131601-009	Granito base gris	m2	71,8	110.000	7.898.000	
		Zócalo					**3.312.400**
225	72101607-005	Granítico	ml	67,6	49.000	3.312.400	
		Carpintería metálica					**3.980.000**
226	72101903-001	Puerta de chapa plegada, 2 hojas de 0,5x0,8m	un	1,0	300.000	300.000	
227	72101903-001	Puerta de chapa doblada, 2 hojas de 0,75x2,1m	un	1,0	3.000.000	3.000.000	
228	72101903-001	Ventana de chapa doblada proyectante de 2,1x1,1cm	un	1,0	680.000	680.000	
		Vidrios					**264.500**
229	72102602-004	Doble transparente	m2	2,3	115.000	264.500	
		Desagüe Pluvial					**3.798.000**
230	72102304-005	Cañería PVC 100 mm.	ml	28,0	30.000	840.000	
231	72102304-005	Canaleta moldurada 40cm, chapa N°24	ml	28,3	60.000	1.698.000	
232	72102304-005	Caños de bajada, tubo PVC 100mm	ml	9,0	30.000	270.000	
233	72102304-005	Rejilla pluvial 020x020	un	5,0	170.000	850.000	
234	72102304-005	Plato o boqueta desagüe	un	2,0	70.000	140.000	
		Instalación Eléctrica					**4.360.000**
235	72131601-001	Bocas de luces	un	21,0	90.000	1.890.000	
236	72131601-001	Bocas de tomas monofásico	un	3,0	90.000	270.000	
237	72102201-9998	Artefactos fluorescentes 1x40w	un	2,0	35.000	70.000	
238	72102201-9998	Artefactos fluorescentes 2x40w	un	19,0	70.000	1.330.000	
239	72131601-001	Línea trifásica hasta TS.	ml	20,0	40.000	800.000	
		Pinturas					**7.494.290**
240	72131601-012	Pared exterior al latex con enduído	m2	64,8	23.600	1.529.280	
241	72131601-012	Pared interior al latex con enduido	m2	203,1	23.600	4.793.160	
242	72131601-012	Abertura metálica con esmalte sintético	m2	16,7	25.500	425.850	

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Abog. Pablo Antonio Lezcano Jara
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

					PEGASUS S.A.		
No	*Codigo de Catalogo*	*Rubros*	*Uni*	*Cant.*	*P.Unit.*	*S.Total*	*Total*
243	72131601-012	Canaletas y bajadas con esmalte sintético	ml	37,3	20.000	746.000	
		Varios					**377.400**
244	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra	m2	74,0	5.100	377.400	
	COMPRAS VARIAS						
		Equipamientos eléctricos					**51.060.000**
245	40101701-002	Aire Acondicionado tipo split con filtro de 12000 BTU frío calor con su desague	un	10,0	3.000.000	30.000.000	
246	40101701-002	Aire Acondicionado tipo split con filtro de 18000 BTU frío calor con su desague	un	3,0	3.700.000	11.100.000	
247	40101604-001	Ventilador de techo	un	7,0	480.000	3.360.000	
248	30181503-003	Termocalefón 80L	un	3,0	2.200.000	6.600.000	
	Prevención contra Incendio						
		PCI					**26.880.000**
249	92121702-002	Detectores humo calor	un	15,0	600.000	9.000.000	
250	92121702-002	Detectores termovelocimétrico	un	1,0	600.000	600.000	
251	92121702-002	Alarmas Audiovisuales	un	3,0	500.000	1.500.000	
252	92121702-002	Señales de emergencia	un	6,0	180.000	1.080.000	
253	92121702-002	Pulsadores manual	un	3,0	450.000	1.350.000	
254	92121702-002	Luces de emergencia	un	3,0	450.000	1.350.000	
255	92121702-002	Panel Central de Control	un	1,0	2.500.000	2.500.000	
256	92121702-002	Bocas de incendio equipadas, mangera de 45m.	un	2,0	3.000.000	6.000.000	
257	92121702-002	Boca de incencio siamesa	un	1,0	3.500.000	3.500.000	
						554.465.401	

Total, Gs.: QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UNO. IVA INCLUIDO.

ES NUESTRO INFORME.

Abog. Carmen M. Espinola Ibarra
Asesoría Jurídica - D.G.O.C
M.S.P. y B.S.

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Abog. Pablo Antonio Lezcano Ros
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Abg. Pablo Lezcano
Dirección General de Asesoría Jurídica

Abg. Jorge Estigarribia
Dirección General de Asesoría Jurídica

Abg. Carlos Espínola
Dirección General Operativa de Contrataciones

Sr. Miguel León
Dirección General Operativa de Contratación