ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - LPN N°: 13/2022 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE USF - (PLURIANUAL) - ID N°: 419436

Empresa PD CONSTRUCCIONES – RUC N°: 4528751-1
OBRA: Mejoramiento y Ampliación de USF
UBICACIÓN: USF Casco Urbano - Distrito de Villa Ygatimi

Ítem N°	Código de Catálogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION				
1	72131601-9974	REPLANTEO	M2	630,00	10.000	6.300.000
2	72131601-007	REMOCION DE TECHO DE TEJAS ESPAÑOLAS EXISTENTE	M2	649,00	10.000	6.490.000
3	72131601-008	REMOCION DE REVOQUE EXISTENTE	ML	1.750,00	10.000	17.500.000
4	72131601-009	REMOCION DE AZULEJOS Y ARTEFACTOS EN BAÑOS Y CAÑERIAS EXISTENTES	UNI	11,00	500.000	5.500.000
5	72131601-009	REMOCION DE PISOS Y ZOCALOS EXISTENTES	M2	630,00	15.000	9.450.000
6	72131601-010	REMOCION DE ABERTURAS EXISTENTES	UNI	57,00	100.000	5.700.000
7	72131601-001	REMOCION DE INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE	GL	1,00	3.500.000	3.500.000
8	72131601-005	MAMPOSTERIA DE REGULARIZACION DE 0,15 DE LADRILLO COMUN	M2	487,00	85.000	41.395.000
9	72131601-004	ENCADENADO DE REGULARIZACION PARA ASIENTO DE ESTRUCTURA METALICA	ML	243,00	65.000	15.795.000
10	72131601-004	ESTRUCTURA DE HoAo ZAPATAS REFUERZOS, PILARES, VIGAS Y LOSAS	M3	28,50	2.200.000	62.700.000
11	72131601-005	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,30	M2	36,00	195.000	7.020.000
12	72131601-005	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,15 DE LADRILLO COMUN	M2	180,00	95.000	17.100.000
13	72131601-005	MAMPOSTERIA ARMADA CON LADRILLO COMUN DE 2 HILADAS	ML	145,00	45.000	6.525.000
14	72131601-008	REVOQUE A DOS CAPAS FILTRADO	M2	1.750,00	55.000	96.250.000
15	72131601-007	TECHO DE ESTRUCTURA METALICA CON CHAPA TRAPEZOIDAL SOBRE	M2	630,00	360.000	226.800.000
16	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTE	M2	630,00	35.000	22.050.000
17	72131601-009	CARPETA DE CEMENTO Y ARENA	M2	630,00	45.000	28.350.000
18	72131601-009	PISO CERAMICO DE ALTO TRAFICO	M2	800,00	110.000	88.000.000
19	72131601-009	ZOCALO	ML	487,00	65.000	31.655.000
20	72101601-002	CIELORASO DE YESO SUSPENDIDO	M2	630,00	160.000	100.800.000
		ABERTURAS				
21	72131601-010	MARCO, PUERTA PLACA DE 0,70 CON HERRAJE Y CERRADURA COLOCADO	UNI	8,00	1.500.000	12.000.000
22	72131601-010	MARCO, PUERTA PLACA DE 0,80 CON HERRAJE Y CERRADURA COLOCADO	UNI	2,00	1.500.000	3.000.000
23	72131601-010	MARCO, PUERTA PLACA DE 0,90 CON HERRAJE Y CERRADURA COLOCADO	UNI	13,00	1.700.000	22.100.000
24	72131601-010	MARCO, PUERTA PLACA DE 1,30 CON HERRAJE Y CERRADURA COLOCADO	UNI	1,00	2.500.000	2.500.000
25	72131601-010	MARCO, PUERTA PLACA DE 1,60 CON HERRAJE Y CERRADURA COLOCADO	UNI	7,00	3.000.000	21.000.000
26	72131601-010	ABERTURAS PUERTAS Y VENTANAS CON VIDRIOS TEMPLADOS	M2	61,60	850.000	52.360.000
		BAÑOS COMPLETO CON ARTEFACTOS Y GRIFERIAS				
27	72131601-011	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE EXTERIOR	UNI	1,00	3.000.000	3.000.000
28	72101510-9998	ACCESORIOS CROMADOS	UNI	7,00	450.000	3.150.000
29	72101510-9998	CAMARA SEPTICA 1,20X2 CON TAPA DE HoAo	UNI	2,00	2.500.000	5.000.000
30	72131601-011	POSO ABSORVENTE TIPO 2 DE 2,50x3,00 con tapa de HoAo	UNI	2,00	4.500.000	9.000.000
31	72131601-011	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE AGUA CORRIENTE, CON CAÑOS PVC DE 1/2 CALIBRADAS A PRECION	UNI	10,00	1.850.000	18.500.000
32	72101510-9998	ARTEFACTOS INODORO CON SISTERNA BAJA	UNI	10,00	1.250.000	12.500.000
33	72101510-9998	ARTEFACTOS LAVATORIO	UNI	10,00	850.000	8.500.000
34	72101510-9998	DUCHAS ELECTRICAS	UNI	6,00	600.000	3.600.000

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ

35	72101510-9998	GRIFERIAS CROMADAS	UNI	10,00	650.000	6.500.000
36	72101510-9998	PASAMANOS CROMADOS ACERO INOXIDABLE	UNI	4,00	850.000	3.400.000
37	72101510-9998	ACCESORIOS CROMADOS	UNI	10,00	450.000	4.500.000
38	72101510-9998	MESADA DE GRANITO NATURAL CON BACHAS DE INOX	ML	23,30	900.000	20.970.000
39	72102508-003	REVESTIDO DE AZULEJOS	M2	445,00	110.000	48.950.000
40	72131601-011	LAVATORIOS CON PEDESTAL PARA CONSULTORIOS CON DESAGUE	UNI	12,00	1.200.000	14.400.000
		INSTALACION ELECTRICA				
41	72131601-001	ACOMETIDA CON CABLE AEREO NII 4X16 DE 50 ML	UNI	1,00	6.850.000	6.850.000
42	72131601-001	TABLERO PRINCIPAL	UNI	1,00	850.000	850.000
43	72131601-001	TABLERO SECCIONAL	UNI	2,00	850.000	1.700.000
44	72131601-001	BOCA DE LUCES CON FOCOS ECONOMICOS Y PLAFON	UNI	100,00	235.000	23.500.000
45	72131601-001	PUNTO Y TOMAS	UNI	72,00	185.000	13.320.000
46	72131601-001	TOMAS	UNI	65,00	150.000	9.750.000
47	72131601-001	INSTALACION PARA AA	UNI	23,00	350.000	8.050.000
48	72131601-001	PUNTO Y TOMAS PARA AIRE	UNI	10,00	250.000	2.500.000
49	72131601-001	TOMAS CHUSCO	UNI	12,00	250.000	3.000.000
50	72131601-001	LADRILLO COMBOCO DE CEMENTO 50X50	M2	20,00	450.000	9.000.000
51	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL CANALETAS Y BAJADAS	ML	214,00	85.000	18.190.000
		PINTURAS				
52	72131601-012	A- DE PAREDES ENDUIDO	M2	1.750,00	20.000	35.000.000
53	72131601-012	B- DE PAREDES AL LATEX ACRILICO	M2	1.750,00	20.000	35.000.000
54	72131601-012	B- DE CIELORASO CON ENDUIDO	M2	630,00	25.000	15.750.000
55	72131601-012	B- DE CIELORASO AL LATEX ACRILICO	M2	630,00	25.000	15.750.000
56	72131601-012	C- DE ABERTURAS DE MADERA AL SINTETICO	M2	62,45	45.000	2.810.250
		TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				
57	72131601-005	REVESTIDO DE LADRILLO PRESANDO A LA VISTA	M2	140,00	200.000	28.000.000
58	72101903-001	ESTRUCTURA METALICA DE CAÑOS CUADRADOS (PERGOLADOS)	M2	19,65	850.000	16.702.500
59	72131601-009	GUARDA OBRA DE CEMENTO Y ARENA	M2	162,00	65.000	10.530.000
60	82101502-004	CARTEL DE OBRAS	UNI	1,00	1.450.000	1.450.000
61	72131601-013	LIMPIEZA GRAL Y RETIRO DE ESCOMBRO	GL	1,00	4.800.000	4.800.000
		Total General (IVA incluido)				1.336.312.750

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Lic. Julio C. Melgarejo S.
Encargado UOC
Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú