ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Municipalidad de Ayolas
Misiones - Paraguay

REPARTICION: Unidad Operativa de Contrataciones

INSTITUCION: Municipalidad de Ayolas

LUGAR: Ayolas - Misiones

LLAMADO: CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN LA ESC. BÁSC. Nº 2351 SAN ANTONIO DE PADUA DE LA CIA. CORATEI DE AYOLAS

ID Nº 371.922

		FAMILIAR S.R.L.					N/A					N/A				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspond e)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspon de)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspon de)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza de terreno	Nacional	Paraguay	450,00	7.475	3.363.750										
2	Cartel de Obra de 2,00x1,50m, Placa Conmemorativa, Libro de Obra y Vallado de Obra alt: 1,80m	Nacional	Paraguay	1,00	9.085.000	9.085.000										
3	Replanteo de Obra	Nacional	Paraguay	450,00	5.175	2.328.750										
4	Zapata de HºAº de 2,20x1,40m h:0,35m, incluye excavación	Nacional	Paraguay	15,09	2.300.000	34.707.000										
5	Pilares de HºAº de 0,50x0,25m acabado hormigon visto, con encofrado fenólico	Nacional	Paraguay	9,63	2.702.500	26.025.075										
6	Vigas de HºAº de 0,20x0,40m, acabado hormigon visto, con encofrado fenólico	Nacional	Paraguay	9,60	2.702.500	25.944.000										
7	Insertos metálicos	Nacional	Paraguay	14,00	31.625	442.750										
8	Techo de Chapa Trapezoidal prepintada Nº24, incluye estructura de vigas inclinadas y correas y pilares, con terminación previa antioxido y pintura sintética	Nacional	Paraguay	486,00	339.250	164.875.500										
9	Mampostería de nivelación de 0,30m	Nacional	Paraguay	27,00	189.750	5.123.250										
10	Relleno y Compactación	Nacional	Paraguay	135,00	67.275	9.082.125										
11	Contrapiso de cascotes esp: 0,07m	Nacional	Paraguay	84,00	44.275	3.719.100										
12	Piso de HºAº esp: 0,10m	Nacional	Paraguay	450,000	212.750	95.737.500										
13	Rampa Peatonal con piso de Hormigón Armado de esp:0,10m y varillas de 6mm cada 20cm para acceso de minusválidos con pintura de simbolo de silla de ruedas	Nacional	Paraguay	4,50	235.750	1.060.875										
14	Piso de Baldosones de Hormigón	Nacional	Paraguay	84,00	78.775	6.617.100										

Ramón David Vega Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Municipalidad de Ayolas
Misiones - Paraguay

REPARTICION: Unidad Operativa de Contrataciones

INSTITUCION: Municipalidad de Ayolas

LUGAR: Ayolas - Misiones

LLAMADO: CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN LA ESC. BÁSC. Nº 2351 SAN ANTONIO DE PADUA DE LA CIA. CORATEI DE AYOLAS

ID Nº 371.922

		FAMILIAR S.R.L.					N/A					N/A				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspond e)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspon de)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspon de)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
15	Canaleta de chapa plegada Nº24 des. 0,50m con terminación de pintura de esmalte sintético previa base antioxido	Nacional	Paraguay	60,00	115.000	6.900.000										
16	Bajada de PVC de 100mm color blanco	Nacional	Paraguay	70,00	51.750	3.622.500										
17	Baden de hormigón para desagüe pluvial	Nacional	Paraguay	30,00	78.775	2.363.250										
18	Marcación de Lineas para áreas de cancha	Nacional	Paraguay	1,00	3.450.000	3.450.000										
19	Arcos metálicos en caño galvanizado de 3pulgadas y red con malla de 10x10cm de 4mm nylon, 3,00x2,00m con terminación de pintura sintética	Nacional	Paraguay	2,00	1.552.500	3.105.000										
20	Pintura de piso de Hormigón con pintura epoxica	Nacional	Paraguay	450,00	92.000	41.400.000										
21	Red Deportiva para Protección en nylon de 10x10cm y 2mm con piola marina de 8mm y sujetas al piso con ganchos	Nacional	Paraguay	415,50	13.455	5.590.553										
22	Línea principal	Nacional	Paraguay	1,00	3.450.000	3.450.000										
23	Tablero Seccional, incluye provisión e instalación tablero acrílico de embutir con tapa visor , disyuntor de 25A, llaves térmicas sistema rieleras, colocación de materiales para puesta a tierra(jabalina y prensa con conductor de 4mm2).	Nacional	Paraguay	1,00	1.552.500	1.552.500										
24	Toma Corrientes con tierra , incluye provisión e instalación de cajas, ductos, cableado y placas con pico tomas	Nacional	Paraguay	4,00	172.500	690.000										
25	Bocas de luces	Nacional	Paraguay	8,00	143.750	1.150.000										

Ramón David Vega Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Municipalidad de Ayolas
Misiones - Paraguay

REPARTICION: Unidad Operativa de Contrataciones

INSTITUCION: Municipalidad de Ayolas

LUGAR: Ayolas - Misiones

LLAMADO: CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN LA ESC. BÁSC. Nº 2351 SAN ANTONIO DE PADUA DE LA CIA. CORATEI DE AYOLAS

ID Nº 371.922

		FAMILIAR S.R.L.					N/A					N/A				
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
26	Artefactos de iluminación Tipo Proyector para exterior de chapa, vapor de mercurio halogenado sodio 400W incluye ignitor y accesorios - PHILIPS	Nacional	Paraguay	8,00	517.500	4.140.000										
27	Limpieza de Obra final	Nacional	Paraguay	450,00	4.500	2.025.000										
	TOTAL					**467.550.578**										

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
Unidad Operativa de Contrataciones

Ramón David Vega Casco
Director de U.O.C.