MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORÃ
Administración Sotero Cáceres
munitembiapora2@hotmail.com

CD Nº 05/2.016

Construcción de Alcantarillados en distintos tramos rurales del Distrito de Tembiapora

CUADRO COMPARATIVO **ANEXO B - 02 - 08**

ITEM	DESCRIPCION	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCTORA TEMBIAPORA			
		UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ENTUBAMIENTO Bº STA. MARÍA					
1	**Trabajos preliminares**				
1.1	Replanteo y marcación	gl	1	670.000	670.000
1.2	Excavación y limpieza del terreno	m3	98	50.000	4.900.000
2	**Cabeceras de piedra bruta**				
2.1	Base de Piedra Bruta y muro para cabeceras	m3	2,97	800.000	2.376.000
2.2	Columna y encadenado de Hormigón armado	ml	5,5	150.000	825.000
2.3	Colocación de tubos de H° A° de 1m diámetro	un	8	1.000.000	8.000.000
2.4	Cargamento de tierra encima de los tubos	m3	205	47.000	9.635.000
TOTAL					26.406.000

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN REPÚBLICA DEL PARAGUAY UOC Tembiapora - Caaguazú

Wilson Gonzalez Delvalle
Responsable UOC

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORÃ
Administración Sotero Cáceres
munitembiapora2@hotmail.com

CD Nº 05/2.016

Construcción de Alcantarillados en distintos tramos rurales del Distrito de Tembiapora

CUADRO COMPARATIVO **ANEXO B - 02 - 08**

ITEM	DESCRIPCION	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCTORA TEMBIAPORA			
		UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ENTUBAMIENTO KAPIATI					
1	**Trabajos preliminares**				
1.1	Replanteo y marcación	gl	1	600.000	600.000
1.2	Excavación y limpieza del terreno	m3	105	45.000	4.725.000
2	**Cabeceras de ladrillo común**				
2.1	Base y muro de ladrillo común	m3	4,8	230.000	1.104.000
2.2	Colocación de tubos de H° A° de 0,60m diámetro	un	7	600.000	4.200.000
2.3	Cargamento de tierra encima de los tubos	m3	99	47.000	4.653.000
TOTAL				**15.282.000**	
ENTUBAMIENTO COMPAÑÍA YBI					
1	**Trabajos preliminares**				
1.1	Replanteo y marcación	gl	1	1.000.000	1.000.000
1.2	Excavación y limpieza del terreno	m3	191	45.000	8.595.000
2	**Cabeceras de piedra bruta**				
2.1	Base de Piedra Bruta y muro para cabeceras	m3	4,8	800.000	3.840.000
2.2	Base y muro de ladrillo común	m3	2,3	230.000	529.000
2.3	Colocación de tubos de H° A° de 0,60 m diámetro	un	10	550.000	5.500.000
2.4	Cargamento de tierra encima de los tubos	m3	142	47.000	6.674.000
TOTAL				**26.138.000**	

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN UOC

Wilson Gonzalez Delvalle
Responsable UOC

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORÃ
Administración Sotero Cáceres
munitembiapora2@hotmail.com

CD Nº 05/2.016

Construcción de Alcantarillados en distintos tramos rurales del Distrito de Tembiapora

CUADRO COMPARATIVO **ANEXO B - 02 - 08**

ITEM	DESCRIPCION	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCTORA TEMBIAPORA			
		UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ENTUBAMIENTO TIPO CELULAR KAPIATI					
1	**Trabajos preliminares**				
1.1	Replanteo y marcación	gl	1	1.200.000	1.200.000
1.2	Excavación y limpieza del terreno	m3	208	45.000	9.360.000
2	**Cabeceras de piedra bruta**				
2.1	Base de Piedra Bruta y muro para cabeceras	m3	14,4	750.000	10.800.000
2.2	Base para tubo, Zapatas, columnas y encadenado de hormigón armado	m3	6,26	1.930.000	12.081.800
2.3	Colocación de tubos de H° A° de 1 m tipo cuadrado	un	9	2.550.000	22.950.000
2.4	Cargamento de tierra encima de los tubos.	m3	310	47.000	14.570.000
TOTAL				70.961.800	
TOTAL GENERAL		138.787.800			

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN UOC Tembiapora - Caaguazú

SR. WILSON GONZÁLEZ
Responsable UOC