Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Intendencia Municipal
Teléfono 0526 260 206
E-mail.: mgbcaballero@hotmail.com
Gral. Bernardino Caballero – Paraguay

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 09/2020 ID N° 383549 "CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO TIPO 6,15 X 4,15 MTS. EN EL COLEGIO NACIONAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS".

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

				PRECIO REFERENCIAL			Oferta: AMADO ENCISO				Oferta: Maria Liz Fleitas			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% respecto al precio referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% respecto al precio referencial
		Preparación de la Obra.												
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno.	m2.	27,1	9.981	270.485	27,1	8.000	216.800	-20%	27,1	9.000	243.900	-10%
2	72131601-002	Replanteo y marcación.	m2.	27,1	14.063	381.107	27,1	11.500	311.650	-18%	27,1	12.500	338.750	-11%
3	72131601-003	Excavación y Carga de Cimiento con PBC.	m3.	10	472.569	4.725.690	10	395.000	3.950.000	-16%	10	422.000	4.220.000	-11%
		Estructura de Hº Aº:												
4	72131601-004	Encadenados de Hº Aº.	m3.	2,4	2.037.426	4.889.822	2,4	1.795.000	4.308.000	-12%	2,4	1.819.500	4.366.800	-11%
5	72131601-004	Escalera	gl.	1	2.375.000	2.375.000	1	2.137.500	2.137.500	-10%	1	2.120.900	2.120.900	-11%
		Muros de Nivelación:												
6	72131601-003	Muros de nivelación de 0,30 m.	m2.	31	197.104	6.110.224	31	165.000	5.115.000	-16%	31	176.000	5.456.000	-11%
7	72102905-001	Relleno y Apisonado de interiores.	m3.	20	148.938	2.978.760	20	126.000	2.520.000	-15%	20	133.000	2.660.000	-11%
		Aislación Asfáltica.												
8	72131601-006	Aislación Asfáltica de paredes.	m2.	11	74.469	819.159	11	61.500	676.500	-17%	11	66.500	731.500	-11%
		Muro de Elevación:												
9	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15 para revocar.	m2.	55	103.508	5.692.940	55	85.000	4.675.000	-18%	55	92.400	5.082.000	-11%
10	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes	m2.	48	123.961	5.950.128	48	103.000	4.944.000	-17%	48	110.700	5.313.600	-11%
11	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 ϕ 8 por hilada (2 hiladas).	ml.	20	29.971	599.420	20	24.000	480.000	-20%	20	26.800	536.000	-11%
		Techo:												
12	72131601-007	Techo de tejas, tejuelones y tirantes prefabricados de Hº	m2.	43	339.022	14.577.946	43	301.100	12.947.300	-11%	43	302.700	13.016.100	-11%
		Revoques:												
13	72131601-008	Revoque de paredes interiores y exteriores a una capa.	m2.	162	37.580	6.087.960	162	31.300	5.070.600	-17%	162	33.500	5.427.000	-11%
		Piso.												
14	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes.	m2.	22	46.838	1.030.436	22	37.500	825.000	-20%	22	41.800	919.600	-11%
15	72131601-009	Piso Cerámico Antideslizante PI 5 0,45 m x 0,45m	m2.	22	99.000	2.178.000	22	89.100	1.960.200	-10%	22	88.400	1.944.800	-11%
16	72131601-009	Piso de alisada de cemento de 6 cm.	m2.	10,27	80.010	821.703	10,27	68.000	698.360	-15%	10,27	71.500	734.305	-11%
17	72131601-009	Zócalo cerámico	ml.	2,6	27.000	70.200	2,6	23.000	59.800	-15%	2,6	24.000	62.400	-11%

U.O.C

Karen Natalia Colmán
Jefa de U.O.C.

				PRECIO REFERENCIAL			Oferta: AMADO ENCISO				Oferta: Maria Liz Fleitas			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% respecto al precio referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% respecto al precio referencial
		Aberturas de Madera:												
18	72131601-010	Puerta Tablero.	un	1	1.924.663	1.924.663	1	1.724.500	1.724.500	-10%	1	1.718.700	1.718.700	-11%
19	72131601-010	Puerta para Boxes enchapados con formica.	un.	5	863.413	4.317.065	5	750.000	3.750.000	-13%	5	771.000	3.855.000	-11%
		Aberturas Metálicas:												
20	72131601-010	Ventanas Tipo Balancines.	m2.	3,36	542.950	1.824.312	3,36	460.200	1.546.272	-15%	3,36	485.000	1.629.600	-11%
		Alfeizar de Ventanas:												
21	72131601-008	Alfeizar de Ventanas de revoque 1:3 (cemento- arena).	ml.	7	23.741	166.187	7	21.000	147.000	-12%	7	21.200	148.400	-11%
		Pinturas:												
22	72131601-012	Pintura de paredes látex interior y exterior.	m2.	66	32.233	2.127.378	66	25.000	1.650.000	-22%	66	28.800	1.900.800	-11%
23	72131601-012	Pintura de aberturas de Madera con barniz sintético.	m2.	10,1	27.923	282.022	10,1	22.000	222.200	-21%	10,1	25.000	252.500	-10%
24	72131601-012	Pintura de aberturas Metálicas con pintura sintética.	m2.	3,36	37.152	124.831	3,36	31.000	104.160	-17%	3,36	33.200	111.552	-11%
25	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro.	m2.	48	20.518	984.864	48	18.000	864.000	-12%	48	18.300	878.400	-11%
26	72131601-012	Pintura de tirantes prefabricados y tejuelones con barniz.	m2.	43	26.862	1.155.066	43	22.500	967.500	-16%	43	24.000	1.032.000	-11%
		Revestimientos:												
27	72102508-003	Revestimiento de azulejos de 0,30 x 0,30 cm.	m2.	97,5	95.277	9.289.508	97,5	79.000	7.702.500	-17%	97,5	85.000	8.287.500	-11%
28	72131601-010	Vidrios dobles.	m2.	3,36	206.801	694.851	3,36	170.000	571.200	-18%	3,36	184.700	620.592	-11%
		Desagüe Pluvial.												
29	72101510-005	Canaleta y Caño de Bajada Nº 26 desarrollo 33 cm.	ml.	21,6	96.193	2.077.769	21,6	80.500	1.738.800	-16%	21,6	86.000	1.857.600	-11%
30	72131601-001	Instalación Eléctrica.	gl.	1	4.600.000	4.600.000	1	3.910.000	3.910.000	-15%	1	4.108.000	4.108.000	-11%
31	72131601-001	Artefactos Eléctricos.	gl.	1	3.330.000	3.330.000	1	2.830.500	2.830.500	-15%	1	2.974.000	2.974.000	-11%
		Instalación Sanitaria:												
32	72131601-011	Agua Corriente. Desagüe cloacal. Cámara de inspección y artefactos sanitario completo.	gl.	1	14.000.000	14.000.000	1	12.100.000	12.100.000	-14%	1	12.502.000	12.502.000	-11%
33	72131601-011	Cámara séptica tipo 2 de 1,50 x 3,00	un.	1	4.500.000	4.500.000	1	3.700.000	3.700.000	-18%	1	4.018.500	4.018.500	-11%
34	72131601-011	Pozo Absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	un.	1	5.579.467	5.579.467	1	4.750.000	4.750.000	-15%	1	4.982.500	4.982.500	-11%
35	72131601-013	Limpieza Final.	m2.	27	13.326	359.802	27	11.000	297.000	-17%	27	11.900	321.300	-11%
36	72131601-002	Placa de Reconocimiento.	gl.	1	540.000	540.000	1	513.000	513.000	-5%	1	482.001	482.001	-11%
		TOTAL GENERAL.				**117.436.765**			**99.984.342**				**104.854.600**	

OBSERVACIÓN: No se realizaron correcciones aritméticas

Municipalidad Gral. B. Caballero
U.O.C
Unidad Operativa de Contrataciones

Karen Natalia Colmán
Jefa de U.O.C.