Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE LUIS ALBERTO DEL PARANA Y SIN NOMBRE TRAMO 979, 981 Y 4100 COMPAÑÍA 2 BARRIO NARANJATY

Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS			HM CONSTRUCCIONES		
			Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES							
1	MARCACION Y REPLANTEO	M2	2.316,80	956	2.214.861			
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE:DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULARES DE 15 cm., ALTURA 3,20m (SIN EXCEPCION)	UN	1,00	931.040	931.040			
	MOVIMIENTO DE SUELO							
3	EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZONA CUENCA (75 X 8,00 X 2 Y EXCAVADA (25,00 X 8,00 X 0,25) M (184 X 1X 1,20) M	M3	258,80	69.047	17.869.364	OFERTA RECHAZADA		
4	COLOCACION DE TUBOS DE Hº DE 0,30 M DE DIAM	ML	174,00	109.107	18.984.618			
5	REGISTRO MATERIAL CERAMICO C/ TAPA Hº Aº	UN	3,00	765.893	2.297.679			
	RAMPA PARA CIRCULACION DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES							
6	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO, DE ALTURA:15cM DE LARGO 1,20 cm DE ANCHO 90 Cm, pendiente max :10%	UN	10,00	381.409	3.814.090			
	EMPEDRADO							
7	PROVSION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 30cm , LARGO: 50 cm, ANCHO: 10cm, DOSAJE: 1:3:5	ML	579,20	19.049	11.033.181			
8	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	2.316,80	34.155	79.130.304	OFERTA RECHAZADA		
9	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOACADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	2.316,80	2.373	5.497.766			
10	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	115,84	2.373	274.888			
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS							
11	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURA Y LIMPIEZA FINAL	GL	1,00	702.779	702.779			
	TOTALES				**142.750.570**			**0**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · Unidad Operativa de Contrataciones ·