Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: uocmunihohenau@hotmail.com
Telefax 0775-232606
Itapúa- Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES "COLMAN RODRIGUEZ"

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE RODOLFO HAMANN con ID: 375460					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		3.154.000
1.1	Replanteo y marcacion de obra	Metros cuadrados	1.795	1.200	2.154.000
1.2	Libro de obra, cartel de obra y carteles de señalizacion	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
2	Servicio de movimiento de tierras	Unidad Medida Global	1		8.246.500
2.1	Desmonte (incluyendo traslado de tierra)	Metros cúbicos	340	10.000	3.400.000
2.2	Perfilado y preparación de caja	Metros cuadrados	1.795	1.700	3.051.500
2.3	Compactacion mecanica de suelo	Metros cuadrados	1.795	1.000	1.795.000
3	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		95.175.400
3.1	CORDÓN CUNETA de H° altura libre de de 0,15 m. Espesor 0,10 m. ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metálicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos.-asentados sobre piedra- FCK 210 Kg/cm2 a verificarse con ensayo de resistencia a los 28 días.	Metro lineal	443	89.800	39.781.400
3.2	CORDÓN ESCONDIDO de H°. Espesor de 0,25 m. Profundidad 0,30 m.	Metro lineal	10	37.000	370.000
3.3	Pavimento petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m.)	Metros cuadrados	1.520	33.000	50.160.000
3.4	Enripiado con piedra triturada de 6°, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	1.520	1.200	1.824.000
3.5	Compactación, inicial y final.	Metros cuadrados	1.520	2.000	3.040.000
4	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		900.000
4.1	limpieza general y final del sitio de obras	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000
				Precio Total	107.475.900

RIVAS CONSTRUCCIONES

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE RODOLFO HAMANN con ID: 375460					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		3.154.000
1.1	Replanteo y marcacion de obra	Metros cuadrados	1.795	1.200	2.154.000
1.2	Libro de obra, cartel de obra y carteles de señalizacion	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
2	Servicio de movimiento de tierras	Unidad Medida Global	1		7.999.000
2.1	Desmonte (incluyendo traslado de tierra)	Metros cúbicos	340	9.800	3.332.000
2.2	Perfilado y preparación de caja	Metros cuadrados	1.795	1.600	2.872.000
2.3	Compactacion mecanica de suelo	Metros cuadrados	1.795	1.000	1.795.000
3	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		89.211.160
3.1	CORDÓN CUNETA de H° altura libre de de 0,15 m. Espesor 0,10 m. ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metálicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos.-asentados sobre piedra- FCK 210 Kg/cm2 a verificarse con ensayo de resistencia a los 28 días.	Metro lineal	443	84.200	37.300.600
3.2	CORDÓN ESCONDIDO de H°. Espesor de 0,25 m. Profundidad 0,30 m.	Metro lineal	10	34.000	340.000
3.3	Pavimento petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m.)	Metros cuadrados	1.520	31.000	47.120.000
3.4	Enripiado con piedra triturada de 6°, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	1.520	1.000	1.520.000
3.5	Compactación, inicial y final.	Metros cuadrados	1.520	1.928	2.930.560
4	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		800.000
4.1	limpieza general y final del sitio de obras	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000
				Precio Total	101.164.160

J.E CONSTRUCCIONES

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE RODOLFO HAMANN con ID: 375460					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		2.795.000
1.1	Replanteo y marcacion de obra	Metros cuadrados	1.795	1.000	1.795.000
1.2	Libro de obra, cartel de obra y carteles de señalizacion	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
2	Servicio de movimiento de tierras	Unidad Medida Global	1		8.067.000
2.1	Desmonte (incluyendo traslado de tierra)	Metros cúbicos	340	10.000	3.400.000
2.2	Perfilado y preparación de caja	Metros cuadrados	1.795	1.600	2.872.000
2.3	Compactacion mecanica de suelo	Metros cuadrados	1.795	1.000	1.795.000
3	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		87.490.000
3.1	CORDÓN CUNETA de H° altura libre de de 0,15 m. Espesor 0,10 m. ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metálicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos.-asentados sobre piedra- FCK 210 Kg/cm2 a verificarse con ensayo de resistencia a los 28 días.	Metro lineal	443	80.000	35.440.000
3.2	CORDÓN ESCONDIDO de H°. Espesor de 0,25 m. Profundidad 0,30 m.	Metro lineal	10	37.000	370.000
3.3	Pavimento petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m.)	Metros cuadrados	1.520	31.000	47.120.000
3.4	Enripiado con piedra triturada de 6°, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	1.520	1.000	1.520.000
3.5	Compactación, inicial y final.	Metros cuadrados	1.520	2.000	3.040.000
4	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		800.000
4.1	limpieza general y final del sitio de obras	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000
				Precio Total	99.152.000

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Mabel Maciel Ferreira
Encargada de U.O.C.