SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
SENACSA
Km. 10 1/2 Ruta Mcal. Estigarribia - San Lorenzo
Tel: 505-727/501-374/507-862 Fax: 507863

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Items	Descripción	SAMA COMERCIAL						CG EMPRENDIMIENTOS						CONSULTORA ALDUSA					
		Presentación	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unit.	Precio Total	Presentación	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unit.	Precio Total	Presentación	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Sanitarios del SENACSA.	Llave en mano	SAMA	Paraguay	1	49.695.000	49.695.000	Evento	CG	Nac	1	63.124.760	63.124.760	Evento	1	Paraguay	1	62.690.000	62.690.000
	SEGÚN PLANILLA DE OBRAS.																		
Sub Total							49.695.000						63.124.760						62.690.000
IVA 10 %							C/IVA						C/IVA						C/IVA
IVA 05 %																			
TOTAL							49.695.000						63.124.760						62.690.000

Obs: Las ofertas y documentos respaldatorios originales de los oferentes obran en la Unidad Operativa de Contrataciones.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

ITEM	RUBRO	Sama Comercial				CG Emprendimientos				Consultora Aldusa			
		UNID	CANT.	P.UNIT.	TOTAL	UNID	CANT.	P.UNIT.	TOTAL	UNID	CANT.	P.UNIT.	TOTAL
	REPARACION SERVICIOS HIGIENICOS												
1	DEMOLICION												
1,1	De azulejo en paredes	M2	107,38	5.000	536.900	M2	107,38	8.000	859.040	M2	107,38	10.000	1.073.800
1,2	De mamposteria	M2	20,00	5.000	100.000	M2	20,00	8.000	160.000	M2	20,00	10.000	200.000
1,3	De piso ceramico	M2	33,34	5.000	166.700	M2	33,34	8.000	266.720	M2	33,34	10.000	333.400
1,4	De instalacion desague cloacal en baño	Gbl.	1,00	2.250.000	2.250.000	Gbl.	1,00	2.000.000	2.000.000	Gbl.	1,00	1.000.000	1.000.000
1,5	De instalacion de agua corriente	Gbl.	1,00	2.250.000	2.250.000	Gbl.	1,00	2.000.000	2.000.000	Gbl.	1,00	1.000.000	1.000.000
1,6	De artefactos sanitarios	Unid	10,00	40.000	400.000	Unid	10,00	50.000	500.000	Unid	10,00	30.000	300.000
1,7	De aberturas (puertas y marcos)	Unid	10,00	40.000	400.000	Unid	10,00	50.000	500.000	Unid	10,00	30.000	300.000
2	CIMENTACION				0				-				-
2,10	Piedra bruta colocada	M3	1,00	400.000	400.000	M3	1,00	500.000	500.000	M3	1,00	1.000.000	1.000.000
3	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA				0				-				-
3,1	Mamposteria de elevacion de 0,15 cm	M2	11,50	80.000	920.000	M2	11,50	80.000	920.000	M2	11,50	80.000	920.000
4	REVOQUE DE PARED				0				-				-
4,1	Revoque con hidrofugo y terminacion al fieltro	M2	120	40.000	4.800.000	M2	120	30.000	3.600.000	M2	120	30.000	3.600.000
5	INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA				0				-				-
5,1	Provision y colocacion de artefactos sanitarios para el ss.hh completo de minusvalidos	Gbl.	1	2.000.000	2.000.000	Gbl.	1	4.500.000	4.500.000	Gbl.	1	6.000.000	6.000.000
5,2	Provision y colocacion de inst. de agua corriente	Gbl.	1,00	2.000.000	2.000.000	Gbl.	1,00	4.000.000	4.000.000	Gbl.	1,00	5.500.000	5.500.000
5,3	Provision y colocacion de inst.de desague cloacal	Gbl.	1,00	1.600.000	1.600.000	Gbl.	1,00	3.000.000	3.000.000	Gbl.	1,00	5.000.000	5.000.000
6	PROVISION Y COLOCACION				0				-				-
6,1	Provision y colocacion de piso porcelanato clase	M2	30,00	250.000	7.500.000	M2	30,00	230.000	6.900.000	M2	30,00	200.000	6.000.000
6,2	Provision y colocacion de azulejo 25x40	M2	107,38	80.000	8.590.400	M2	107,38	100.000	10.738.000	M2	107,38	100.000	10.738.000

	y coloc de espejos 1,00x1,00 mts	Unid	1,00	500.000	500.000	Unid	1,00	1.000.000	1.000.000	Unid	1,00	700.000	700.000
6,4	prov y coloc de artefactos sanitarios (bacha)	Unid	3,00	900.000	2.700.000	Unid	3,00	900.000	2.700.000	Unid	3,00	1.000.000	3.000.000
6,5	Prov y coloc de espejos 2,00x1,00 mts	Unid	2,00	500.000	1.000.000	Unid	2,00	900.000	1.800.000	Unid	2,00	1.000.000	2.000.000
6,6	Provision y colocacion de artefactos electricos	Unid	14,00	150.000	2.100.000	Unid	14,00	200.000	2.800.000	Unid	14,00	100.000	1.400.000
6,7	prov y coloc de canilla para lavatorios	Unid	4,00	250.000	1.000.000	Unid	4,00	300.000	1.200.000	Unid	4,00	150.000	600.000
7	**SERVICIO DE CARPINTERIA DE MADERA**				0				-				-
7,1	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una	Und.	1,00	700.000	700.000	Und.	1,00	1.000.000	1.000.000	Und.	1,00	1.000.000	1.000.000
	hoja (completo) 0.90 x 2.10 mts.c/ marcos				0				-				-
7,2	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una	Und.	2	700.000	1.400.000	Und.	2	1.000.000	2.000.000	Und.	2	1.000.000	2.000.000
	hoja (completo) 0.80 x 2.10 mts.c/ marcos				0				-				-
	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una	Und.	7,00	500.000	3.500.000	Und.	7,00	700.000	4.900.000	Und.	7,00	700.000	4.900.000
	hoja (completo) 0.70 x 2.10 mts.c/ marcos				0				-				-
8	**SERVICIO DE PINTURA**				0				-				-
8,1	De Paredes interior al latex	M2	15,62	50.000	781.000	M2	15,62	50.000	781.000	M2	15,62	40.000	624.800
8,2	De techo - cielorraso	M2	30,00	50.000	1.500.000	M2	30,00	50.000	1.500.000	M2	30,00	50.000	1.500.000
9	Limpieza y retiro de escombros	Gbl.	1,00	600.000	600.000	Gbl.	1,00	3.000.000	3.000.000	Gbl.	1,00	2.000.000	2.000.000
					0				-				-
				TOTAL	**49.695.000**			TOTAL	**63.124.760**			TOTAL	**62.690.000**

SENACSA
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Hugo Acosta
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones