OBRA: Construcción de Puente de Hº Aº						
UBICACIÓN: Agroganadera El Dorado- Localidad de Puerto Adela						
N°		**RUBRO**	**Unid.**	**Cant.**	**Prec. Unit.**	**Prec. Total**
		PUENTE DE HORMIGON ARMADO				
		FUNDACION				
1		Preparación de obras, limpieza, replanteo	M2	300	34.000	10.200.000
2		Excavación de suelo para base de Hº Aº	M3	19,6	47.000	921.200
3		Relleno de acceso con ripio compactado	M3	600	100.000	60.000.000
4		Relleno de lecho con piedra tipo 4	M3	14	37.000	518.000
		HORMIGON ARMADO				
5		Tabique de hormigón doble armadura	M3	76	2.345.000	178.220.000
6		Terminación de borde de muro con revoque	M2	8	42.150	337.200
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
7		Vigas transversales y de apoyo	M3	7,74	2.740.000	21.207.600
8		Borde de protección	M3	1,2	2.300.000	2.760.000
9		Losa	M3	6,3	2.445.000	15.403.500
		RELLENO Y COMPACTACION				
10		Relleno y compactación con ripio o similar	m3	2000	98.020	196.040.000
		TALUD DE PASTO				
11		Talud de pasto	M2	500	18.785	9.392.500
COSTO FINAL						495.000.000