CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

LLAMADO: MEJORAMIENTO DE LUGARES PUBLICOS EN EL DEPARTAMENTO

MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	CISA CONSTRUCCIONES			
					PREC. UNIT.	TOTAL		
		Construcción de ciclovía en Carapeguá.	**Unidad**	**1**		**275.880.000**		
1	72131601-002	Preparación de obra - Limpieza del terreno	M2	2.193,00	950	2.083.350		
2	82101502-007	Carteles con impresión - Cartel de obras oficial	UNI	1,00	1.140.000	1.140.000		
3	72131601-002	Preparación de obra - Replanteo y marcación	M2	2.193,00	950	2.083.350		
4	72131601-002	Preparación de obra - Excavación para cunetas	M3	195,50	26.600	5.200.300		
5	72131601-004	Colocación de Hº Aº - Cordón de Hº Aº in situ con canto redondeado	M3	5,50	1.852.500	10.188.750		
6	72131601-004	Colocación de Hº Aº - Base de Hº para cuneta de 10 mm	M3	12,20	855.000	10.431.000		
7	72131701-022	Colocación de Hº Aº - Tapa de Hº Aº para cuneta	M3	24,50	1.662.500	40.731.250		
8	72131601-005	Mampostería - de nivelación de 0,15 m.	M3	81,50	71.250	5.806.875		
9	72131601-005	Mampostería - Muro de piedra para cuneta	M3	98,00	285.000	27.930.000		
10	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Contrapiso de cascote	M2	817,00	33.250	27.165.250		
11	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Piso de canto rodado in situ	M2	817,00	95.000	77.615.000		
12	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura de muros	GL	1,00	1.235.000	1.235.000		
13	72131601-001	Instalaciones eléctricas - Construcción de ciclovía - Puesto de medición definitiva	GL	1,00	1.425.000	1.425.000		
14	72131601-001	Instalaciones eléctricas - Construcción de ciclovía - Cableado subterráneo	ML	250,00	28.500	7.125.000		
15	72131601-001	Instalaciones eléctricas - Construcción de ciclovía - Registro eléctrico 40 x 40 x 70	UNI	3,00	242.250	726.750		
16	72131601-001	Instalaciones eléctricas - Construcción de ciclovía - Tablero eléctrico de 6 llaves	UNI	1,00	850.725	850.725		
17	72131601-004	Colocación de Hº Aº - Columna de Hº de 9 mts	UNI	4,00	741.000	2.964.000		
18	72131601-001	Instalaciones eléctricas - Construcción de ciclovía - Brazo para columna con lámpara	UNI	11,00	532.000	5.852.000		
19	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Construcción de ciclovía - Instalación de agua corriente, incluye medidor, cañería subterránea de 1" y canillas de 1/2"	GL	1,00	1.140.000	1.140.000		
20	72131601-998	Colocación de estruras deportivas - Aparatos de gimnasia	GL	1,00	42.750.000	42.750.000		
21	72131601-013	Limpieza final	GL	1,00	1.436.400	1.436.400		
		Construcción de gradería de 30 metros en el Club 26 de Febrero de Paraguarí.	**Unidad**	**1**		**48.700.000**		
22	72131601-002	Preparación de obra - Trabajos preliminares limpieza de terreno y movimiento de suelo	GL	1,00	1.500.000	1.500.000		

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO Unidad Operativa de Contrataciones PARAGUARI

Jefe U.O.C.

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: MEJORAMIENTO DE LUGARES PUBLICOS EN EL DEPARTAMENTO

MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	CISA CONSTRUCCIONES			
					PREC. UNIT.	TOTAL		
23	82101502-007	Carteles con impresión - Cartel de obras oficial	GL	1,00	1.200.000	1.200.000		
24	72131601-003	Cimiento - Excavación para cimiento	M3	11,52	89.000	1.025.280		
25	72131601-003	Cimiento - Cimiento de piedra Bruta	M3	11,52	398.000	4.584.960		
26	72131601-005	Mampostería - Nivelación de 0.30	M2	7,20	175.000	1.260.000		
27	72131601-006	Aislación - Aislación- horizontal	ML	24,00	34.000	816.000		
28	72131601-005	Mampostería - Elevación de 0.30 con ladrillos comunes	M2	40,00	175.000	7.000.000		
29	72131601-005	Mampostería - Elevación de 0.15 para cerramiento	M2	48,00	145.000	6.960.000		
30	72131601-008	Revoques - Revoque de paredes	M2	184,00	36.000	6.624.000		
31	72131601-004	Colocación de Hº Aº - Losa de H° A°- terminacion a la vista	M3	5,00	2.150.000	10.750.000		
32	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura	M2	232,00	22.000	5.104.000		
33	72131601-013	Limpieza de obra	GL	1,00	1.875.760	1.875.760		
		Construcción de alambrado olímpico en el Club Sportivo Mbuyapey	**Unidad**	**1**		**40.100.000**		
34	72131601-002	Preparación de obra - Trabajos preliminares limpieza de terreno y movimiento de suelo	GL	1,00	1.500.000	1.500.000		
35	82101502-007	Carteles con impresión - Cartel de obras oficial	UNI	1,00	1.200.000	1.200.000		
36	72131601-003	Cimiento - Excavación y cimiento para postes de H° prefabricado con H° Ciclopeo	M3	4,17	290.000	1.209.300		
37	72131601-003	Mampostería - Nivelación de 0.30	M3	10,40	115.000	1.196.000		
38	72131601-005	Mampostería - Elevación de 0.15 con ladrillos comunes terminación a la vista para base de cercado	M2	42,72	60.000	2.563.200		
39	72131601-006	Pilar - de H° A° para soporte de portones. Incluye revoque	M3	0,90	1.750.000	1.575.000		
40	72131601-005	Servicio de montaje/desmontaje de alambrado - Tejido de Alambre romboidal de 2 incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas	M2	783,00	27.500	21.532.500		
41	72131601-005	Colocación de Hº Aº - Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts	UNI	116	40.000	4.640.000		
42	72131601-008	Servicios de pintura - Pintura de postes con esmalte sintético	UNI	116	24.000	2.784.000		
43	72131601-004	Limpieza de obra	GL	1	1.900.000	1.900.000		
		Construcción de cancha sintética con iluminación en el Barrio Sagrado Corazón de Jesús de Quiindy.	**Unidad**	**1**		**166.580.000**		

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO PARAGUARI Unidad Operativa de Contrataciones

Mirtha D. Colonga
Jefe U.O.C.

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: MEJORAMIENTO DE LUGARES PUBLICOS EN EL DEPARTAMENTO

MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	CISA CONSTRUCCIONES			
					PREC. UNIT.	TOTAL		
44	72131601-002	Preparación de obra - Construcción de cancha de fútbol - Replanteo y marcacion	ML	800,00	1.500	1.200.000		
45	82101502-007	Carteles con impresión - Cartel de obras oficial	UNI	1,00	1.200.000	1.200.000		
46	72131601-002	Preparación de obra - Construcción de cancha de fútbol - Demoliciones	GL	1,00	2.500.000	2.500.000		
47	72131601-002	Preparación de obra - Construcción de cancha de fútbol - Movimiento de suelo con compactacion	M3	160,00	85.000	13.600.000		
48	72131601-9986	Construcción de cancha de futbol - Pista sintético de futbol según detalle con contrapiso incluido	M2	420,00	175.000	73.500.000		
49	72131601-005	Mampostería - Cordón de ladrillo común revocado y pintado al látex	ML	120,00	40.000	4.800.000		
50	7213160[illegible]-004	Colocación de Hº Aº - Construcción de 3 gradas de 60 x40 c/u con asiento de Hº Aº y mamposteria revocadas y pintadas al latex color cemento	ML	90,00	300.000	27.000.000		
51	7213160[illegible]-001	Instalaciones eléctricas - Tablero para intemperie	UNI	2,00	350.000	700.000		
52	72131601-001	Instalaciones eléctricas - Instalación y colocacion de artefactos	UNI	16,00	89.000	1.424.000		
53	7213160[illegible]-001	Instalaciones eléctricas - Contactor y disyuntor trifásico	UNI	4,00	260.000	1.040.000		
54	72131601-001	Instalaciones eléctricas - Registros	UNI	4,00	170.000	680.000		
55	72131601-001	Instalaciones eléctricas - Alimentación subterranea con Cable NYY 2x6mm con protección superior de una hilada de ladrillo común	ML	120,00	39.500	4.740.000		
56	72131601-001	Instalaciones eléctricas - Luminaria tipo APU08 Indirecta 400 W c/ luz amarilla en Columnas de metal de 3 tipo galvanizado	UNI	2,00	1.800.000	3.600.000		
57	72131601-001	Instalaciones eléctricas - Artefacto para Luminarias tipo AP 101 (doble brazo y artefactos) de lámpara VSAP	UNI	2,00	1.950.000	3.900.000		
58	72131601-001	Instalaciones eléctricas - Acometida trifásica para luminarias	GL	1,00	3.900.000	3.900.000		
59	7213170[illegible]-018	Servicio de montaje/desmontaje de alambrado - Tejido estilo tico tico con parantes de caño galvanizado anclado con Hº con porton incluido	M2	540,00	37.000	19.980.000		
60	7213160[illegible]-9986	Limpieza de obra	GL	1,00	2.816.000	2.816.000		
		TOTALES				**531.260.000**		

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO Unidad Operativa de Contrataciones PARAGUARI

Jefe U.O.C.