ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

CONTRATACION DIRECTA Nº 37/2011

"ADDQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS"

En la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los tres días del mes de noviembre del año dos mil once, en el local de la Sub Unidad Operativa de Contratación Nº 34 **"Instituto Nacional del Cáncer",** sito en Ruta Nº 2, Km. 23½, Ramal Areguá, de la ciudad de Capiatá, se procede a la evaluación de las ofertas recibidas en el llamado a **Contratación Directa Nº 37/2011, Adquisición de Equipos de Aire Acondicionados"** para el Instituto Nacional del Cáncer, ID Nº 224.584.-

Se hallan presente las personas que conforman el Comité de Evaluación conformado por las siguientes personas:

1. **Lic. Judith C. Román Q.;** Administradora
2. **Lic. Robín Cáceres Vargas**; Jefe Dpto. de Contrataciones
3. **Lic. Celsa R. Cardozo;** Jefa Dpto. de Adquisición y Suministros
4. **Sr. Aníbal Cardozo**; Jefa Departamento de Mantenimiento

PRIMERO: El llamado a Contratación Directa Nº 37/2011 será ejecutado dentro del ejercicio Fiscal 2011.-

SEGUNDO: Para dicho llamado se curso invitación para presentar sus ofertas y al mismo tiempo a participar de la misma a las siguientes empresas:

1) **MARFIL IND. & COM.:** Avda. Tte. Fariña Nº 739 esq. Antequera – **Teléfono**: 021-453.469.
2) **MEGA SERVICE S.R.L.: Av.** Pasaje Molas Nº 461 esq. Cerro Cora – **Teléfono:** 021-213467
3) **GONZALEZ GIMENEZ Y CIA. S.A.C.:** Avda. 25 de Mayo 773 c/ Antequera – **Teléfono:** 021-484840
4) **G.I.E.S.A.:** Avda. Eduardo San Martín Nº 4.546 c/ Dr. Montanaro – **Teléfono:** 021-510.996.-
5) **ARTAZA HNOS. Com. e Ind. S. A.**: 25 de Mayo 612 *entre* Paraguarí y Antequera **Teléfono**: 021–492601.

SEGUNDO: Se da lectura al Acta de Apertura de Sobres de Ofertas realizadas en fecha 25 de octubre de 2011 conforme consta en el **Acta** labrado en dicha oportunidad, el cual forma parte del presente Informe, en el mencionado acto participaron las siguientes empresas:

1) **Piro 'y S. A.** ..... monto total de ofertas Gs. 94.710.098.-
2) **G.I.E.S.A.** ..... monto total de ofertas Gs. 30.592.904.-
3) **Klixon S. R. L.**..... monto total de ofertas Gs. 31.240.000.-

TERCERO: Se procedió a realizar la evaluación de la documentación presentada por los oferentes, según consta en el **Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida"**, el cual forma parte del presente informe.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER DIRECCION GENERAL

Lic. Judith C. Roman Q.
Administradora

CUARTO: Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, según consta en el **Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas"**, el cual forma parte del presente Informe.

QUINTO: Así mismo, se procedió a la evaluación y análisis de las ofertas recepcionadas encontrando las siguientes observaciones:

- Como se podrá apreciar en el cuadro comparativo de ofertas los Ítems Nº 3 y 4 se cuenta con solamente una oferta, este Comité de Evaluación trae a colación dos situaciones muy importante para la institución:

  1- El primero de ellos es la utilidad que se les dará a los equipos de acondicionadores de aire a ser adquiridos; estos serán colocados en lugares de suma importancia para la Institución como ser salas de quirófanos, salas de quimioterapia, Banco de Drogas y otros, teniendo en cuenta el intenso calor que se aproxima, además estos servicios no son aptos para funcionar si estos equipos.

  2- El segundo análisis al expediente es el factor tiempo con que se cuenta para declarar desierto estos dos ítems y posterior a eso realizar otros segundo llamado; evidentemente ya no se podrá llevar a cabo un segundo llamado fundamentalmente en base a lo que dispone la Circular DNCP Nº 19/2011 que establece como fecha tope para comunicar las adjudicaciones es hasta el 05 de diciembre de 2011

Por todas estas razones expuestas anteriormente este Comité de Evaluación recomienda la adjudicación a pesar de contar solo con un oferente interesado en los ítems Nº 3 y 4, en base a lo que establece el **Artículo 34 inc. "C" de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas** donde expresa que:.....Atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o los servicios a los fines que se persigan con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, se podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación;

SEXTO: Se procede a realizar el análisis y elaborar el informe técnico de cada uno de los ítems de los productos ofertados por los diferentes proveedores, cuyas documentaciones legales están en condiciones en base al cual se procede a realizar la recomendación de Adjudicación siguiente:

Ítem	Descripción	Empresa Adjudicada	Recomendación de Evaluación	Marca	Procedencia
1	**ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT:** Con instalación incluida, **de 12.000 BTU FRIO / CALOR,** modelo PARED SPLIT, panel de control digital, filtro, control remoto, tensión monofásico de 220/50hz, sleep, encendido automático, deshumificador y protector térmico, kit de instalación. **Incluye la Instalación Eléctrica y desagüe: Materiales a utilizar:** conductor de 4 mm2, Llave TM de 1 x 15, soporte para condensador y para cada equipo, con cañería externa de PVC soldable de 25 mm con accesorios	**KLIXON S. R. L.**	Se recomienda la Adjudicación a la empresa **KLIXON S. R. L.** por cumplir con las especificaciones y ser la mejor oferta	COOL STAR	CHINA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER - DIRECCIÓN GENERAL

Lic. Judith C. Roman G.
Administradora

	y los respectivos conductores nombrados mas arribas, la instalación incluye desde el tablero de mando hasta donde está instalado el equipo. **Además Obras civiles:** incluye revoque y pintura donde fue instalado el equipo Incluido mano de obra, puesta en marcha y Garantía escrita de 1 año con Certificación de calidad del Producto.				
2	**ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT:** Con instalación incluida, **de 24.000 BTU FRIO / CALOR,** modelo PARED SPLIT, panel de control digital, filtro, control remoto, tensión monofásico de 220/50hz, sleep, encendido automático, deshumificador y protector térmico, kit de instalación. **Incluye la Instalación Eléctrica y el desagüe: Materiales a utilizar:** conductor de 4 mm2, Llave TM de 1 x 20, soporte para condensador y para cada equipo, con cañería externa de PVC soldable de 25 mm con accesorios y los respectivos conductores nombrados mas arribas, la instalación incluye desde el tablero mando hasta donde deberá estar instalado el equipo. **Además Obras civiles:** que incluye revoque y pintura donde fue instalado el equipo. Incluida mano de obra, puesta en marcha y Garantía escrita de 1 (un) año con Certificación de calidad del Producto.	**GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S. A. (G.I.E.S.A.)**	Se recomienda la Adjudicación a la empresa **GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S. A. (G.I.E.S.A.)** por cumplir con las especificaciones y ser la mejor oferta	RBD	CHINA
3	**ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT:** Con instalación incluida, **de 48.000 BTU FRIO / CALOR,** modelo PARED SPLIT, panel de control digital, filtro, control remoto, tensión 3/380/50hz, sleep, encendido automático, deshumificador y protector térmico, kit de instalación. **Incluye la Instalación Eléctrica y el desagüe: Materiales a utilizar:** conductor de 4 mm2, Llave TM de 1 x 20, soporte para condensador y para cada equipo, con cañería externa de PVC soldable de 25 mm con accesorios y los respectivos conductores nombrados mas arribas, la instalación incluye desde el tablero mando hasta donde está instalado el equipo. **Además Obras civiles:** que incluye revoque y pintura donde fue instalado el equipo. Incluida mano de obra, puesta en marcha y Garantía escrita de 1 (un) año con Certificación de calidad del Producto.	**PIRO 'Y S. A.**	Se recomienda la Adjudicación a la empresa **PIRO 'Y S. A.** por cumplir con las especificaciones y ser la mejor oferta	WINDMAN	CHINA
4	**ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT:** Con instalación incluida, **de 60.000 BTU FRIO / CALOR,** modelo PARED SPLIT, panel de control digital, filtro, control remoto, tensión 3/380/50hz, sleep, encendido automático, deshumificador y protector térmico, kit de instalación. **Incluye la Instalación Eléctrica y el desagüe: Materiales a utilizar:** conductor de 6 mm2, Llave TM de 3 x 25, soporte para condensador y para cada equipo, con cañería externa de PVC soldable de 25 mm con accesorios y los respectivos conductores nombrados más arriba, la Instalación incluye desde el tablero mando hasta donde está instalado el equipo. **Además Obras civiles:** que incluye revoque y pintura donde fue instalado el equipo. Incluida mano de obra, puesta en marcha y Garantía escrita de 1 (un) año con Certificación de calidad del Producto.	**PIRO 'Y S. A.**	Se recomienda la Adjudicación a la empresa **PIRO 'Y S. A.** por cumplir con las especificaciones y ser la mejor oferta	WINDMAN	CHINA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER ADMINISTRACION GENERAL

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

SEPTIMO: El Comité de Evaluación verifica el registro de inhabilidades en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas constatando que ninguno de los oferentes se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado Paraguayo.

OCTAVO: Habiendo concluido el análisis conforme conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y el Decreto Nº 21909/03 que lo reglamenta, y seleccionando las ofertas que cumplen sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, este Comité de Evaluación recomienda la adjudicación según el siguiente detalle:

OFERENTE	RUC	ITEMS ADJUDICADOS	MONTO ADJUDICADO Gs.
1. Klixon S. R. L.		Nº 1	18.720.000.-
2. Grupo Importador Electromecánico S. A. (G.I.E.S.A.)		Nº 2	11.398.232.-
3. Piro' y S. A.		Nº 3 y 4	61.484.498.-
TOTAL GENERAL GUARANIES			91.602.730.-

Monto Total Adjudicado: Guaraníes NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS TREINTA.

No habiendo otro tema que tratar al respecto del presente proceso, se suscribe el presente acta por los presentes, en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en el lugar y fecha de su otorgamiento, previa lectura y ratificación del mismo.

Lic. Robin Cáceres Vargas
Jefe Dpto. de Contrataciones
Con Certificación DNCP

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
ADMINISTRACION GENERAL

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

Lic. Celsa R. Cardozo
Jefa Dpto. de Adq. y Suministros
Con Certificación DNCP

Sr. Aníbal Cardozo
Jefe Dpto. de Mantenimiento

ANEXO "A"

PLANILLA DE EVALUACION DE LAS DOCUMENTACIONES REQUERIDAS

ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS - CONTRATACION DIRECTA Nº 37/2011

ITEM	DOCUMENTOS	TIPOS DE DOCUMENTOS	GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A. (GIESA)	KLIXON S. R. L.	PIRO'Y S. A.
1	Formulario de la Oferta, debidamente completado y firmado por el Oferente o su representante (**Anexo 2)** (doc. original)	**Sustancial**	Cumple	Cumple	Cumple
2	Declaración jurada actualizada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad de acuerdo al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, conforme con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.	**Sustancial**	Cumple	Cumple	Cumple
3	Fotocopia Autenticada de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
4	Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al mes precedente (Copia autenticada).	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
5	Declaración del Impuesto a la Renta, del ultimo Ejercicio Fiscal	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
6	Certificado de la Entidad Bancaria con que opera la Empresa	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
7	Estatutos Sociales, en caso de personas jurídicas y sus eventuales modificaciones, las cuales deberán estar debidamente inscriptas en los registros pertinentes (Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones y Público de Comercio).	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
8	Formulario de Información sobre el Oferente	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
9	Certificación de Calidad del Producto	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
10	Certificado de Cumplimiento Tributario	Formal	Cumple	Cumple	Cumple

Lic. Robin Cáceres Vargas
Jefe Dpto. de Contrataciones
Con Certificación de la DNCP

Sr. Anibal Cardozo
Jefe Dpto. de Mantenimiento

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER · ADMINISTRACIÓN GENERAL

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

Lic. Celsa R. Cardozo
Jefe Dpto. de Adq. y Suministros
Con Certificación de la DNCP

ANEXO "B"

PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESFECIFICACIONES TECNICAS

ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS - CONTRATACION DIRECTA Nº 37/2011

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A. (GIESA)	KLIXON S. R. L.	PIRO'Y S. A.
1	40101701-002	**ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT:** Con instalación incluida, **de 12.000 BTU FRIO / CALOR**, modelo PARED SPLIT, panel de control digital, filtro, control remoto, tensión monofásico de 220/50hz, sleep, encendido automatico, deshumificador y protector térmico, kit de instalación. **Debe incluir la Instalación Electrica y desague:** **Materiales a utilizar:** conductor de 4 mm2, Llave TM de 1 x 15, soporte para condensador y para cada equipo, con cañería externa de PVC soldable de 25 mm con accesorios y los respectivos conductores nombrados mas arribas, la instalación incluye desde el tablero mando hasta donde deberá estar instalado el equipo. **Además Obras civiles:** que debe incluir revoque y pintura donde fue instalado el equipo Incluido mano de obra, puesta en marcha y Garantía escrita de 1 año con Certificación de calidad del Producto.	Cumple	Cumple	Cumple
2	40101701-002	**ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT:** Con instalación incluida, **de 24.000 BTU FRIO / CALOR**, modelo PARED SPLIT, panel de control digital, filtro, control remoto, tensión monofásico de 220/50hz, sleep, encendido automático, deshumificador y protector térmico, kit de instalación. **Debe incluir la Instalación Electrica y el desague:** **Materiales a utilizar:** conductor de 4 mm2, Llave TM de 1 x 20, soporte para condensador y para cada equipo, con cañería externa de PVC soldable de 25 mm con accesorios y los respectivos conductores nombrados mas arribas, la instalación incluye desde el tablero mando hasta donde deberá estar instalado el equipo. **Además Obras civiles:** que debe incluir revoque y pintura donde fue instalado el equipo. Incluido mano de obra, puesta en marcha y Garantía escrita de 1 (un) año con Certificación de calidad del Producto.	Cumple	Cumple	Cumple
3	40101701-002	**ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT:** Con instalación incluida, **de 48.000 BTU FRIO / CALOR**, modelo PARED SPLIT, panel de control digital, filtro, control remoto, tensión 3/380/50hz, sleep, encendido automático, deshumificador y protector térmico, kit de instalación. **Debe incluir la Instalación Electrica y el desague:** **Materiales a utilizar:** conductor de 4 mm2, Llave TM de 1 x 20, soporte para condensador y para cada equipo, con cañería externa de PVC soldable de 25 mm con accesorios y los respectivos conductores nombrados mas arribas, la instalación incluye desde el tablero mando hasta donde deberá estar instalado el equipo. **Además Obras civiles:** que debe incluir revoque y pintura donde fue instalado el equipo. Incluido mano de obra, puesta en marcha y Garantía escrita de 1 (un) año con Certificación de calidad del Producto.	No Cumple	No Cumple	Cumple

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER DIRECCION GENERAL

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A. (GIESA)	KLIXON S. R. L.	PIRO'Y S. A.
4	40101701-002	**ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT:** Con instalacion incluida, **de 60.000 BTU FRIO / CALOR,** modelo PARED SPLIT, panel de control digital, filtro, control remoto, tension 3/380/50hz, sleep, encendido automatico, deshumificador y protector termico, kit de instalación. **Debe incluir la Instalación Electrica y el desague:** **Materiales a utilizar:** conductor de 6 mm2, Llave TM de 3 x 25, soporte para condensador y para cada equipo, con cañería externa de PVC soldable de 25 mm con accesorios y los respectivos conductores nombrados mas arriba, la Instalación incluye desde el tablero mando hasta donde deberá estar instalado el equipo. **Además Obras civiles:** que debe incluir revoque y pintura donde fue instalado el equipo. Incluido mano de obra, puesta en marcha y Garantía escrita de 1 (un) año con Certificación de calidad del Producto.	No Cumple	No Cumple	Cumple

Lic. Robin Cáceres Vargas
Jefe Dpto. de Contrataciones
Con Certificación de DNCP

Sr. Anibal Cardozo
Jefe Dpto. de Mantenimiento

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
...ACION GENERAL

Lic. Judith C. Roman Q.
Administradora

Lic. Celsa R. Cardozo
Jefe Dpto. de Adq. y Suministros
Con Certificación de DNCP

SUB UNIDAD DE CONTRATACIONES Nº 34 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA Nº 37/2011 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

ÍTEM	CODIGOS DE CATALOGOS	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	Empresa Nº 1					Empresa Nº 2					Empresa Nº 3				
			GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A. (GIESA)					KLIXON S. R. L.					PIRO'Y S. A.				
			Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT: Con instalación incluida, de 12.000 BTU FRIO / CALOR, modelo PARED SPLIT, panel de control digital, filtro, control remoto, tensión monofásico de 220/50hz, sleep, encendido automatico, deshumificador y protector térmico, kit de instalación. Debe incluir la Instalación Electrica y desague: Materiales a utilizar conductor de 4 mm2, Llave TM de 1 x 15, soporte para condensador y para cada equipo, con cañería externa de PVC soldable de 25 mm con accesorios y los respectivos conductores nombrados mas arribas, la instalación incluye desde el tablero mando hasta donde deberá estar instalado el equipo. además Obras civiles: que debe incluir revoque y pintura donde fue instalado el equipo Incluido mano de obra, puesta en marcha y Garantía escrita de 1 año con Certificación de calidad del Producto.	RBD	CHINA	12	1.599.556	19.194.672	COOL STAR	CHINA	12	1.560.000	18.720.000	VCP	CHINA	12	1.794.725	21.536.700
2	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT: Con instalación incluida, de 24.000 BTU FRIO / CALOR, modelo PARED SPLIT, panel de control digital, filtro, control remoto, tensión monofásico de 220/50hz, sleep, encendido automático, deshumificador y protector térmico, kit de instalación. Debe incluir la Instalación Electrica y el desague: Materiales a utilizar conductor de 4 mm2, Llave TM de 1 x 20, soporte para condensador y para cada equipo, con cañería externa de PVC soldable de 25 mm con accesorios y los respectivos conductores nombrados mas arribas, la instalación incluye desde el tablero mando hasta donde deberá estar instalado el equipo, además Obras civiles: que debe incluir revoque y pintura donde fue instalado el equipo. Incluido mano de obra, puesta en marcha y Garantía escrita de 1 (un) año con Certificación de calidad del Producto.	RBD	CHINA	4	2.849.558	11.398.232	COOL STAR	CHINA	4	3.130.000	12.520.000	VCP	CHINA	4	2.922.225	11.688.900
3	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT: Con instalación incluida, de 48.000 BTU FRIO / CALOR, modelo PARED SPLIT, panel de control digital, filtro, control remoto, tensión 3/380/50hz, sleep, encendido automático, deshumificador y protector térmico, kit de instalación. Debe incluir la Instalación Electrica y el desague: Materiales a utilizar conductor de 4 mm2, Llave TM de 1 x 20, soporte para condensador y para cada equipo, con cañería externa de PVC soldable de 25 mm con accesorios y los respectivos conductores nombrados mas arribas, la instalación incluye desde el tablero mando hasta donde deberá estar instalado el equipo, además Obras civiles: que debe incluir revoque y pintura donde fue instalado el equipo. Incluido mano de obra, puesta en marcha y Garantía escrita de 1 (un) año con Certificación de calidad del Producto.	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	WINDMAN	CHINA	2	7.268.899	14.537.798
4	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT: Con instalacion incluida, de 60.000 BTU FRIO / CALOR, modelo PARED SPLIT, panel de control digital, filtro, control remoto, tension 3/380/50hz, sleep, encendido automatico, deshumificador y protector termico, kit de instalación. Debe incluir la Instalación Electrica y el desague: Materiales a utilizar conductor de 6 mm2, Llave TM de 3 x 25, soporte para condensador y para cada equipo, con cañería externa de PVC soldable de 25 mm con accesorios y los respectivos conductores nombrados mas arriba, la Instalación incluye desde el tablero mando hasta donde deberá estar instalado el equipo, además Obras civiles: que debe incluir revoque y pintura donde fue instalado el equipo. Incluido mano de obra, puesta en marcha y Garantía escrita de 1 (un) año con Certificación de calidad del Producto.	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	WINDMAN	CHINA	6	7.824.450	46.946.700
		TOTAL					30.592.904					31.240.000					94.710.098

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER · DIRECCION GENERAL

LIC . JUDITH C. ROMAN Q.
ADMINISTRADORA

DR. HECTOR R. DAMI CAÑISA
DIRECTOR GENERAL