MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal. Lòpez
Telefono (0786) 231130, Intendencia
email: municipalidaddepilar2010-2015@hotmail.com
Pilar, Paraguay

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA CONSTRUCCION DE GUARDERIA INFANTIL EN LA ESCUELA JUAN PABLO II LA CIUDAD DE PILAR

Licitacion Publica Nacional Nº 03/2014

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS					PRECIOS UNITARIOS			PRECIOS TOTALES		
Item	Cantidad	Unidad de Medida	codigo de catalogo	Descripción	CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS	AC CONSTRUCCIONES	CONSTRUCTORA L.M & M.G	CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS	AC CONSTRUCCIONES	CONSTRUCTORA L.M & M.G
				Preparación de la obra						
1	496	M2	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	2.000	1.000	4.000	992.000	496.000	1.984.000
2	496	M2	72131601-002	Replanteo	2.500	1.500	3.000	1.240.000	744.000	1.488.000
3	200	M3	72131601-002	Excavación	28.000	10.000	32.000	5.600.000	2.000.000	6.400.000
				Estructura de H°A°						
4	31	M3	72131601-004	Zapatas de H°A° de 1,20x1,20x0,30	1.500.000	1.550.000	1.400.000	46.500.000	48.050.000	43.400.000
5	23	M3	72131601-004	Pilares de H°A°	1.500.000	1.550.000	1.650.000	34.500.000	35.650.000	37.950.000
6	31	M3	72131601-004	Vigas de Fundación de 0,30x0,30 H°A°	1.500.000	1.550.000	1.650.000	46.500.000	48.050.000	51.150.000
7	8	M3	72131601-004	Viga superior de H°A° de 0,30 x0,30m	1.500.000	1.550.000	1.650.000	12.000.000	12.400.000	13.200.000
8	13	M3	72131601-004	Viga superior de H°A°de 0,15 x 0,30	1.500.000	1.550.000	1.650.000	19.500.000	20.150.000	21.450.000
9	53	M3	72131601-004	Losa de H°A° esp= 0,10m	1.500.000	1.550.000	1.650.000	79.500.000	82.150.000	87.450.000
				Muros de Nivelación						
10	202	M2	72101607-002	De 0,30 cm	140.000	130.000	110.000	28.280.000	26.260.000	22.220.000
11	150	M3	72101607-002	Relleno y apisonado de interiores	60.000	50.000	70.000	9.000.000	7.500.000	10.500.000
				Aislación asfáltica						
12	202	M2	72101607-006	De paredes	19.000	20.000	18.000	3.838.000	4.040.000	3.636.000
				Muros de nivelación						
13	821	M2	72101607-006	De 0,15 para evocar	72.000	65.000	75.000	59.112.000	53.365.000	61.575.000
				Revoques						
14	1.642	M2	72101607-006	De paredes	21.000	28.000	16.750	34.482.000	45.976.000	27.503.500
15	700	M2	72131601-008	De vigas y loza	29.000	28.000	35.000	20.300.000	19.600.000	24.500.000
16	473	M2	72131601-009	Contra piso de H° de Cascotes	23.000	32.000	28.000	10.879.000	15.136.000	13.244.000
17	530	M2	72131601-009	Contra piso de H° de cascotes sobre losa con carpeta	42.000	50.000	35.000	22.260.000	26.500.000	18.550.000
18	473	M2	721316001-009	Piso de baldosa calcárea	68.000	58.000	80.000	32.164.000	27.434.000	37.840.000
19	360	ML	72101607-005	Zócalo calcáreo	23.000	18.000	18.000	8.280.000	6.480.000	6.480.000
				Aberturas de madera						
20	20	UN	72131601-010	Puerta madera de 0,80 x 2,10	610.000	1.500.000	720.000	12.200.000	30.000.000	14.400.000
21	6	UN	72131601-010	Puerta madera de 0,70 x2,10	600.000	1.350.000	740.000	3.600.000	8.100.000	4.440.000
22	8	UN	72131601-010	Puerta de madera de 0,60 x 1,50	550.000	350.000	700.000	4.400.000	2.800.000	5.600.000
				Aberturas metálicas						
23	18	UN	72131601-010	Ventanas tipo balancines con vidrio de 1,20 x 1,20	600.000	800.000	150.000	10.800.000	14.400.000	2.700.000
24	13	UN	7213102602-004	Ventanas tipo balancines con vidrio de 0,60 x 0,40	120.000	500.000	80.000	1.560.000	6.500.000	1.040.000
25	13	M2	72131601-010	Vidrios templado 10mm c/ puertas h=2,10m	750.000	400.000	350.000	9.750.000	5.200.000	4.550.000

MUNICIPALIDAD DE PILAR

MUNICIPALIDAD DE PILAR

MUNICIPALIDAD DE PILAR - DIRECCION DE ADMINISTRACION

Roberto R. Coronel A.
Director de Administración y Finanzas

26	42	ML	72102602-004	Perfil de aluminio para vidrios templados	35.000	150.000	150.000	1.470.000	6.300.000	6.300.000
				Pinturas						
27	2.342	M2	72131601-0012	De paredes, vigas y losa a la cal	13.000	8.650	7.200	30.446.000	20.258.300	16.862.400
28	125	M2	72102503-001	Azulejos blancos	70.000	58.000	100.000	8.750.000	7.250.000	12.500.000
29	8	UN	72102304-002	Instalación de agua corriente por baño	700.000	300.000	1.125.000	5.600.000	2.400.000	9.000.000
30	2	UN	72131601-011	Pozo ciego de 1,50 x 3,00m	1.600.000	2.000.000	1.900.000	3.200.000	4.000.000	3.800.000
31	2	UN	72131601-011	Cámara séptica de 1 x 1,60 x 1,20	800.000	1.500.000	400.000	1.600.000	3.000.000	800.000
32	12	UN	72131601-011	Registros de 0,30 x 0,30	120.000	500.000	270.000	1.440.000	6.000.000	3.240.000
33	7	ML	72102508-999	Mesada azulejada	350.000	300.000	240.000	2.450.000	2.100.000	1.680.000
34	12	UN	72131601-009	Rejilla de piso sif	80.000	55.000	165.000	960.000	660.000	1.980.000
35	12	UN	72102304-007	Desagüe cloacal por box	400.000	300.000	950.000	4.800.000	3.600.000	11.400.000
36	9	UN	72102304-002	Desagüe de laboratorios	400.000	450.000	1.000.000	3.600.000	4.050.000	9.000.000
37	7	UN	72102304-002	Duchas	210.000	85.000	120.000	1.470.000	595.000	840.000
38	8	UN	72102304-002	Inodoro	250.000	250.000	200.000	2.000.000	2.000.000	1.600.000
39	9	UN	72102304-002	Lavatorio	250.000	250.000	200.000	2.250.000	2.250.000	1.800.000
40	8	UN	72102304-002	Accesorios de baño (jabonera-porta rollo-toallero-perchero	300.000	250.000	240.000	2.400.000	2.000.000	1.920.000
41	90	UN	72102201-003	Instalación eléctrica en bocas	145.000	100.000	250.000	13.050.000	9.000.000	22.500.000
42	20	UN	72102201-003	Ventiladores de techo	350.000	350.000	450.000	7.000.000	7.000.000	9.000.000
43	1	GL	72102304-002	Conexión a la red de agua	2.500.000	1.000.000	1.300.000	2.500.000	1.000.000	1.300.000
44	1	GL	72102201-003	Acometida de Ande	3.750.000	1.000.000	5.500.000	3.750.000	1.000.000	5.500.000
45	471	M2	72131601-013	Limpieza final	3.000	1.000	4.500	1.413.000	471.000	2.119.500
46	1	UN	72131601-002	Cartel de obra de 1,00 x 1,50m	600.000	100.000	1.600.000	600.000	100.000	1.600.000
47	2	UN	72131601-002	Bocas de incendios equipadas B.I.E)	1.500.000	2.500.000	1.600.000	3.000.000	5.000.000	3.200.000
				TOTAL IVA INCLUIDO				620.986.000	639.015.300	651.192.400

OBS: La empresa AC CONSTRUCCIONES presenta una oferta total de GS. 639.915.300 debiendo ser lo correcto la suma total de GS. 639.015.300. Del mismo modo la empresa CONSTRUCTORA L.M. y M.G. presenta una oferta total de GS 647.992.400 debiendo ser lo correcto la suma total de GS. 651.192.400

Sr. Alberto Silva Benitez
Director UOC

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Director de Administracion y Finanzas