Gobernacion del Departamento de Presidente Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Licitacio Publica Nacional N° 10/2016
ID Llamado: 319.908
Bien/Servicio: "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE AGUA EN LA CIUDAD DE NANAWA"
ANEXO I: Cuadro Comparativo de Precios

					COTEBRAS S.A.	
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1		Excavaciones				
1.1		Excavación para base de muro 1.40 m x 1.00 m x 0.90 m	m3	153,72	36.000	5.533.920
2		Relleno				
2.1		Relleno y compactación de tierra, hasta 0.40 m debajo de la calzada	m3	5.400,00	63.000	340.200.000
3		Muro de Piedra Bruta colocada				
3.1	72102504-002	Muro de piedra bruta colocada de base inferior 1.40 m, base superior 0.70 m de altura variable de acuerdo a la calzada, promedio 3.0 m	m3	1.840,00	345.600	635.904.000
4		Columna y Zapata				
4.1		Columna 0.18 m x 0.35 m, 3.20 m altura promedia, base de 1.40 m x 1.00 m	un	122	880.200	107.384.400
5		Baranda				
5.1		Baranda de 1 m de altura, caño 40 x 40 y perfil "C"	m	620	62.100	38.502.000
6		Cartel de Obra				
6.1		Letrero	un	2	1.080.000	2.160.000
7		Limpieza				
7.1		Limpieza	gl	1	720.000	720.000
TOTAL GENERAL:						**1.130.404.320**

Abog. Rubén Darío Núñez Jordán. **Lic. Andrés Marín Aguiar** **Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala.**