CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcción de aula Colegio Nacional San Miguel Arcangel con ID: 369680

SERV. LIMP. J.E. de Adalberto Samudio Núñez

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario referencial	Precio total referencial
1	72131601-005	Letrero de obra 1,00 x 2,00	Unidad	1	820.000	820.000
2	72131601-005	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	6.000	382.200
3	72131601-005	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	6.500	414.050
4	72131601-005	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	400.000	5.600.000
5	72131601-005	Vigas y dado de Hº Aº	Metro lineal	8,2	300.000	2.460.000
6	72131601-005	Encadenados de H° A°	Metro lineal	54,4	250.000	13.600.000
7	72131601-005	Viga de galería 15 x 25	Metro lineal	8,2	220.000	1.804.000
8	72131601-005	Loseta sobre aberturas	Unidad	1	450.000	450.000
9	72131601-005	Muro de nivelación de 0,45 m	Metros cuadrados	3,6	250.000	900.000
10	72131601-005	Muro de nivelación de 0,60 m	Metros cuadrados	0,6	290.000	174.000
11	72131601-005	Muro de nivelación de 0,30 m	Metros cuadrados	7,5	190.000	1.425.000
12	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	100.000	2.330.000
13	72131601-005	Aislación asfáltica de paredes	Metros cuadrados	6,4	65.000	416.000
14	72131601-005	Muro de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	100.000	340.000
15	72131601-005	Muro de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	Metros cuadrados	34,5	185.000	6.382.500
16	72131601-005	Muro de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes una cara y prensados cara exterior	Metros cuadrados	13,5	184.200	2.486.700
17	72131601-005	Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	34,3	95.000	3.258.500
18	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	Metros cuadrados	12	18.000	216.000
19	72131601-005	Pilares de mamposteria según detalle de ladrillos prensados	Metro lineal	6,6	330.000	2.178.000
20	72131601-005	Techo de tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº	Metros cuadrados	90,5	310.000	28.055.000
21	72131601-005	Revoque de paredes interior, ext. a una capa	Metros cuadrados	64,3	34.200	2.199.060
22	72131601-005	Revoque de pilares y vigas a una capa	Metros cuadrados	10,3	41.730	429.819
23	72131601-005	Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	18	28.780	518.040
24	72131601-005	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	58	47.779	2.771.182
25	72131601-005	Piso granito reconstituido base gris	Metros cuadrados	58	161.700	9.378.600
26	72131601-005	Piso de baldosones 0,40 x 0,40 incluye contrapiso	Metros cuadrados	11,9	88.345	1.051.306
27	72131601-005	Zócalo de granito base gris	Metros cuadrados	36,2	74.350	2.691.470
28	72131601-005	Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50	Unidad	4	935.000	3.740.000
29	72131601-005	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
30	72131601-005	Pintura de paredes al latex	Metros cuadrados	63,3	22.500	1.424.250
31	72131601-005	Pintura de ladrillo vistos con silicona	Metros cuadrados	90,5	22.500	2.036.250
32	72131601-005	Pintura de vigas cumbreras al látex	Metros cuadrados	10,3	22.500	231.750
33	72131601-005	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	14,04	36.600	513.864
34	72131601-005	Pintura de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Metro lineal	23	18.500	425.500
35	72131601-005	Pintura de techo al látex	Metros cuadrados	90,5	22.500	2.036.250
36	72131601-005	Vidrios dobles	Metros cuadrados	9	180.000	1.620.000
37	72131601-005	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Metro lineal	23	78.000	1.794.000
38	72131601-005	Instalación de tablero TS10 de 6 AG	Unidad	1	380.000	380.000
39	72131601-005	Instalación de tablero de comandos TC 3 AG	Unidad	1	340.000	340.000
40	72131601-005	Instalación de tablero de de ventiladores TCV	Unidad	1	350.000	350.000
41	72131601-005	Alimentación de la red principal al TS 10	Unidad	1	1.250.000	1.250.000
42	72131601-005	Alimentación de circuito de luces (boca)	Unidad	10	90.000	900.000
43	72131601-005	Alimentación de circuitos de tomas (boca)	Unidad	6	90.000	540.000
44	72131601-005	Alimentación de circuitos de ventiladores (boca)	Unidad	8	90.000	720.000
45	72131601-005	Alimentación del TS AL TC (boca)	Unidad	1	650.000	650.000
46	72131601-005	Pantalla acrílica con focos Led de 30 Watts	Unidad	4	216.000	864.000
47	72131601-005	Pantalla de aluminio con lámparas Led de 30 watts	Unidad	2	145.200	290.400
48	72131601-005	Ventiladores de techo de 56" motor pesado	Unidad	2	550.000	1.100.000
49	72131601-005	Pizarra acrílica	Unidad	1	1.035.729	1.035.729
50	72131601-005	Limpieza final	Unidad	1	500.000	500.000
					Precio Total	**116.773.420**

Melanio Mercado B. **M. Elizabeth Rolón L.** **César Antonio Cabral Q.**