MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS - CDN° 88/2017 - ID N° 336.057 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - CALLE OMBU, 29 DE SETIEMBRE E YBYRARO, EN EL TRAMO 3208, 3209, 4126 Y 4127 DE LA CÑIA. YBYRARO, BARRIO SAN MIGUEL DE CAPIATÁ

OFERENTE					ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO RUC 1203999-3	
N°	Código de Catálogo	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	2.402,25	1.000	2.402.250
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M CHAPA N°24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE DE 2 ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULARES DE 15CM, ALTURA 3,20M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	980.000	980.000
3	72131701-002	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO, DE ALTURA: 15 CM, LARGO : 1,20 CM, ANCHO : 90 CM, PEND MAX: 10%Q	Unidad	16	138.000	2.208.000
4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	626,2	23.800	14.903.560
5	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA s/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	2.402,25	41.300	99.212.925
6	72131701-002	COMPACTACIÓN MECÁNICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	2.402,25	1.300	3.122.925
7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	Metros cuadrados	187,86	4.400	826.584
8	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Glo	1	843.715	843.715
		PRECIO TOTAL				124.499.959

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA AGUNA
DIRECTORA DE LA UOC