MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
"Trabajando por una ciudad diferente"
Calle Asunción c/ 19 enero
Telefax: 0531 432 204
Paraguarí – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 11/2021
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE DERLIS CACERES - BARRIO SAN FRANCISCO". I.D. 400,527

OFERENTES		ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES						ING. IGNACIO J. EDWARDS				BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO			
Ítem	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)
1	CARTEL DE OBRA (1,50x1,20)	s/m	s/p	Unidad	1	799.400	799.400	s/m	s/p	850.000	850.000	s/m	s/p	920.000	920.000
2	LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	s/m	s/p	Metros cuadrados	1.248	1.650	2.059.200	s/m	s/p	1.650	2.059.200	s/m	s/p	1.200	1.497.600
3	MARCACION Y REPLANTEO	s/m	s/p	Metros cuadrados	1.248	2.000	2.496.000	s/m	s/p	2.000	2.496.000	s/m	s/p	2.000	2.496.000
4	DESMONTE DE TIERRA (CAJA PARA EMPEDRADO)	s/m	s/p	Metros cubicos	374	6.500	2.431.000	s/m	s/p	6.500	2.431.000	s/m	s/p	6.000	2.244.000
5	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO (PIEDRA + ARENA + MANO DE OBRA)	s/m	s/p	Metros cuadrados	1.248	50.000	62.400.000	s/m	s/p	50.000	62.400.000	s/m	s/p	51.000	63.648.000
6	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES DE HORMIGON PREFABRICADO DE ESPESOR= 10 CM (ANCHO), 40 CM (ALTURA) Y 50 CM DE LARGO, FCK 18 MPA, TERMINACION CONCAVA	s/m	s/p	Metro lineal	312	40.000	12.480.000	s/m	s/p	40.000	12.480.000	s/m	s/p	40.000	12.480.000
7	MACIZADA DE CORDONES CON MORTERO 1:3 (CEMENTO: ARENA LAVADA)	s/m	s/p	Metro lineal	312	5.500	1.716.000	s/m	s/p	5.500	1.716.000	s/m	s/p	4.600	1.435.200
8	ENRIPIADO CON PIEDRA TRITURADA 6TA (20 KG/M2) Y COMPACTACION DE EMPEDRADO	s/m	s/p	Metros cuadrados	1.248	3.550	4.430.400			3.550	4.430.400	s/m	s/p	3.700	4.617.600
9	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA, TERMINACION DE EMPEDRADO (8 X 0,4 X0,6) M	s/m	s/p	Metros cubicos	1,92	550.000	1.056.000	s/m	s/p	550.000	1.056.000	s/m	s/p	530.000	1.017.600
10	SERVICIOS GENERALES (SEÑALIZACION DE OBRA, EQUIPOS DE PROTECCION PARA PERSONAL).	s/m	s/p	Unidad	1	850.000	850.000	s/m	s/p	850.000	850.000	s/m	s/p	897.200	897.200
11	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	s/m	s/p	Metros cuadrados	1.248	2.000	2.496.000	s/m	s/p	2.000	2.496.000	s/m	s/p	1.600	1.996.800
		TOTAL					93.214.000				93.264.600				93.250.000

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI · Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Abg. Edgar Giménez
Encargado de UOC
Municipalidad de Paraguarí