Municipalidad de Itá
Ciudad del Cántaro y la Miel
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - UOC

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - CCO

CD N° 07 - REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PABELLON ESCUELA BASICA N° 5624 DIVINO JESUS - AD REFERENDUM - ID N° 422258					CONSTRUCTORA R.F.		LA CONSTRUCTORA O.R.	
N°	Código de Catalogo	DESCRIPCION	Unidad de Medida	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO - IVA Incluido	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO - IVA Incluido	PRECIO TOTAL
1	72101601-001	Desmonte de techo existente (tejas, tejuelones y tirantes) con recuperacion. (Techo galeria y dos Aulas de manera parcial)	m2	221,00	27.000	5.967.000	30.000	6.630.000
2	72141510-001	Desmonte de pilares de mamposteria existente hasta su cimiento	Unidad	13,00	90.000	1.170.000	100.000	1.300.000
3	72131601-001	Desmonte de Artefactos de iluminación, ventilación y cableado existente, picos de toma y punto (7 aulas, 1 Dirección y 1 Sanitario Sexado)	Gl	1,00	1.080.000	1.080.000	1.200.000	1.200.000
4	72101601-001	Desmonte de Deposito existente (Techo de chapas y mamposteria de ladrillos comunes)	Gl	1,00	630.000	630.000	700.000	700.000
5	72131601-003	Desmonte de revoque de paredes	m2	145,40	9.900	1.439.460	11.000	1.599.400
6	72131601-005	Desmonte de mamposteria de ladrillos comunes existentes	m2	48,00	9.900	475.200	11.000	528.000
7	72131601-009	Desmonte de piso calcareo	m2	50,00	9.900	495.000	11.000	550.000
8	72153507-002	Retiro de escombros	m3	20,00	40.500	810.000	45.000	900.000
9	72131601-003	Sub-muración de base de paredes con piedra bruta colocada	ml	40,00	108.000	4.320.000	120.000	4.800.000
10	72131601-003	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	m3	6,40	351.000	2.246.400	390.000	2.496.000

MUNICIPALIDAD DE ITÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

11	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,30	m2	4,80	162.000	777.600	180.000	864.000
12	72131601-006	Aislacion horizontal	m2	16,00	20.700	331.200	23.000	368.000
13	72131601-005	Mamposteria de elevación de 0,15 con ladrillos comunes	m2	48,00	88.200	4.233.600	93.000	4.704.000
14	72131601-015	Pilares de mamposteria de ladrillos comunes de 40 x 40 cm con hormgion armado en su inetrior y base de hormigon ciclopeo con capitel de hormigon	Unidad	13,00	342.000	4.446.000	380.000	4.940.000
15	72131601-005	Refuerzo de mampostería con varillas de hierro de 8 mm	ml	120,00	23.400	2.808.000	26.000	3.120.000
16	72131601-008	Revoque de paredes sin hidrofugo	m2	84,00	31.500	2.646.000	35.000	2.940.000
17	72131601-008	Revoque de paredes con hidrofugo y azotada impermebale exterior	m2	145,00	36.000	5.220.000	40.000	5.800.000
18	72131601-008	Revoque de pilares de 40 x 40 en galeria (4 caras)	ml	28,60	64.800	1.853.280	72.000	2.059.200
19	72131601-008	Revoque de viga galeria con macizada de tirantes	ml	55,00	64.800	3.564.000	72.000	3.960.000
20	72131601-009	Contrapiso	m2	50,00	37.800	1.890.000	42.000	2.100.000
21	72131601-009	Colocación de pisos calcareos	m2	50,00	81.000	4.050.000	90.000	4.500.000
22	72131601-009	Colocación de zócalos calcareos	ml	22,00	35.100	772.200	39.000	858.000
23	72131601-009	Construcción de guarda obra de 60 cm de ancho	ml	70,00	78.300	5.481.000	87.000	6.090.000
24	72131701-9998	Construcción de cuneta de ladrillo comun con terminacion de alisada de cemento para desague pluvial	ml	65,00	45.000	2.925.000	50.000	3.250.000
25	72131601-004	Viga cadena de galeria (20 x 25cm)	m3	2,75	2.160.000	5.940.000	2.400.000	6.600.000
26	72131601-007	Colocación de techo de tejas, tejuelones y tirantes y reposicion parcial de tejas y tejuelones (reutilizacion de tirantes de madera)	m2	221,00	99.000	21.879.000	110.000	24.310.000
27	72131601-010	Reacondicionamiento de puertas de madera y cambio de cerraduras	Unidad	9,00	135.000	1.215.000	150.000	1.350.000

28	72131601-010	Puerta placa para box de 0,60 x 1,60	Unidad	8,00	432.000	3.456.000	480.000	3.840.000
29	72131601-010	Reparacion y Mantenimiento de Balancines	Unidad	8,00	90.000	720.000	100.000	800.000
30	72131601-012	Pintuta interior/exterior de paredes	m2	505,30	18.000	9.095.400	20.000	10.106.000
31	72131601-012	Pintura de aberturas	m2	95,40	22.500	2.146.500	25.000	2.385.000
32	72131601-012	Pintura de techo (tirantes de madera y tejuelones ceramicos)	m2	710,00	19.800	14.058.000	22.000	15.620.000
33	72131601-012	Pintura de pizarra con enduido	unidad	6,00	225.000	1.350.000	250.000	1.500.000
34	72131601-012	Pintura de canaleta	ml	180,00	23.400	4.212.000	26.000	4.680.000
35	72131601-010	Vidrio transparente de 4 mm	m2	5,00	126.000	630.000	140.000	700.000
36	72131601-001	Alimentación electrica subterranea desde Medidor hasta tablero de pabellón con cable NYY de 4 x 4mm	ml	30,00	40.500	1.215.000	45.000	1.350.000
37	72131601-001	Alimentación electrica desde Tablero General hasta tablero seccional con cable multifilar de 2 x 4mm	ml	75,00	27.000	2.025.000	30.000	2.250.000
38	72131601-001	Tablero General para 18 llaves con llaves TM para corte de cada sala, incluye llaves termomagneticas	Unidad	1,00	765.000	765.000	850.000	850.000
39	72131601-001	Tablero Seccional para 4 llaves	Unidad	8,00	315.000	2.520.000	350.000	2.800.000
40	72131601-001	Tabero para llave de ventilador de techo	Unidad	6,00	297.000	1.782.000	330.000	1.980.000
41	72131601-001	Provision y colocacion de Artefacto de iluminación, farol acrilico esferico con lampara de 30 watts bajo consumo con soporte metalico	Unidad	30,00	162.000	4.860.000	180.000	5.400.000
42	72131601-001	Renovación Total del Sistema de Cablería para Artefactos Ventiladores (Incluye Desmontaje y Montaje, Rebobinado de Motor y Cambio de Capacitor de lso ventiladores existentes).	Unidad	14,00	495.000	6.930.000	550.000	7.700.000

43	72131601-001	Reposicion de Punto y toma	Unidad	1,00	10.800	10.800	12.000	12.000
44	72131601-001	Reposicion de Dos punto y toma	Unidad	6,00	16.200	97.200	18.000	108.000
45	72131601-001	Reposicion de Un punto	Unidad	3,00	13.500	40.500	15.000	45.000
46	72131601-001	Reposicion de Toma sencillo	Unidad	21,00	13.500	283.500	15.000	315.000
47	72131601-001	Pilastra medidor con registro electrico (con mano de obra incluido)	Unidad	1,00	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000
48	72131601-001	Puesto de Medicion definitivo trifasico con acometida y llave limitadora (con mano de obra incluido)	Gl	1,00	2.250.000	2.250.000	2.500.000	2.500.000
49	72131601-011	Artefactos sanitarios y griferia (Lavatorio con pedestal)	Unidad	4,00	162.000	648.000	180.000	720.000
50	72131601-011	Tapa inodoro de plastico	Unidad	8,00	40.500	324.000	45.000	360.000
51	72131601-011	Cisterna alta	Unidad	8,00	58.500	468.000	65.000	520.000
52	72131601-011	Limpieza de artefactos sanitarios existentes y colocacion de nuevos artefactos	Gl	1,00	1.080.000	1.080.000	1.200.000	1.200.000
53	72101603-002	Canaleta externa con chapa de zinc y bajada. Desarrollo 40 cm	ml	180,00	72.540	13.057.200	78.000	14.040.000
54	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de obra	Gl	1,00	1.350.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL				**164.939.040**		**182.797.600**

C.P. Richard L Zarucho M.
Encargado UCC