Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

			• AR.CONSTRUCCIONES DE ANTONIO RUIZ CON RUC Nº 4246133-2.-				Empresa 2				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	72131701-002	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad		#¡VALOR!	Unidad de Medida	Cantidad						
1.1		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE LOS SOJALES ENTRE LA AV. GENARO ESCUDERO Y 7 DE JULIO AL COSTADO DEL COLEGIO NACIONAL IRUÑA	Unidad Medida Global	1			Unidad Medida Global	1			Unidad Medida Global	1		
1.1.1		Trabajos Preliminares												
1.1.2		Cartel de Obra (2,00x1,00)	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000	Metros cuadrado	2			Metros cuadrado	2		
1.1.3		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.100	1.900	2.090.000	Metros cuadrado	1.100			Metros cuadrado	1.100		
1.2		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.100	1.900	2.090.000	Metros cuadrado	1.100			Metros cuadrado	1.100		
1.2.1		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada												
1.2.2		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	293	2.400	703.200	Metros cúbicos	293			Metros cúbicos	293		
1.2.3		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.100	29.300	32.230.000	Metros cuadrado	1.100			Metros cuadrado	1.100		
1.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.100	2.600	2.860.000	Metros cuadrado	1.100			Metros cuadrado	1.100		
1.3.1		Cordón de Ho.												
1.4		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	283	27.000	7.641.000	Metro lineal	283			Metro lineal	283		
1.4.1		Compactación												
1.4.2		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.100	2.400	2.640.000	Metros cuadrado	1.100			Metros cuadrado	1.100		
1.5		Compactación Final	Metros cuadrados	1.100	2.400	2.640.000	Metros cuadrado	1.100		-	Metros cuadrado	1.100		
1.5.1		Limpieza												
1.4.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.100	1.000	1.100.000	Metros cuadrado	1.100			Metros cuadrado	1.100		
		Total General				**54.994.200**								

Lic. Luz Claribel Sanchez

Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE IRUÑA
UOC