Municipalidad de Naranjal
**Intendencia Municipal**
**Tel.: 0676-320011/24**
**e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com**

## Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 01/13**
**"Construcción de Empedrado Cruce 7- Naranjal"**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES**

En la Ciudad de Naranjal, a los diecisiete días del mes de abril del año 2013, siendo las 10:30 horas, en el local de la Municipalidad de la Ciudad de Naranjal, ante la encargada de la UOC de esta institución Lic. Regiane Bortoloso, procede a realizar el Acto de Apertura de sobres correspondiente al llamado para **"Construcción de Empedrado Cruce 7- Naranjal"** por el proceso de Concurso de Oferta 01/2.013 y para dar cumplimiento a la **Ley 2051/03 y Decreto Reglamentario N° 21909/03**. Se deja constancia de que hasta la hora límite de presentación de ofertas, conforme al llamado 10:00 horas se han recepcionado 1 (una) oferta la de la empresa **J.Construcciones y Maquinarias.** Procedido a la apertura de la oferta se ha dado lectura a los documentos sustanciales conforme al siguiente detalle:

| Oferentes | Declaración Jurada del Art. 40 | Declaración Jurada de la Resolución Nº 941 | Carta de Oferta debidamente extendida | Garantía de Mantenimiento de Ofertas | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Póliza | Monto o Caución |
| **J. Construcciones y Maquinarias** | **Si** | **Si** | **Si** | **Si** | **15.817.440** |

Seguidamente se detallan los precios de las ofertas:

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL ★ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Regiane Bortoloso
4.387.214.

# Municipalidad de Naranjal

**Intendencia Municipal**
**Tel.: 0676-320011/24**
**e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com**


## Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 01/13**
**"Construcción de Empedrado Cruce 7- Naranjal"**

**MUNICIPALIDAD DE NARANJAL**
CONSTRUCCION PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO
**Tramo: Acceso a Naranjal - Cruce 7**
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

**Prog. 00 + 000 a la Prog. 4 + 766,3** **Ancho: 8,00 m.**

| ÍTEM | TRABAJOS | UNID. | CANT. | P RECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Trabajos preliminares** | | | | |
| 1,1 | Movilización y Desmovilización: Construcción de Obrador. Provisión de cartel de Obras | un | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1,2 | Relevamiento topográfico. Replanteo y marcación | m² | 7.760,00 | 800 | 6.208.000 |
| 2 | **MOVIMIENTO DE SUELO** | | | | |
| 2.1 | Excavación y retiro de material. Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado | m² | 7.760,00 | 14.000 | 108.640.000 |
| 2,2 | Terraplén: Relleno y compactación | m³ | 3.104,00 | 25.000 | 77.600.000 |
| 3 | **PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO** | | | | |
| 3.1 | Cordón de H° 12 x 30 | ml | 1.940,00 | 32.000 | 62.080.000 |
| 3,2 | Pavimento tipo empedrado, sobre cochón de tierra colorada | m² | 7.760,00 | 32.000 | 248.320.000 |
| 3,3 | Relleno para soporte de cordón | m³ | 776,00 | 25.000 | 19.400.000 |
| 5 | **LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA** | | | | |
| 5,1 | Limpieza Final, retiro de desechos | gl | 1,00 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | **527.248.000** |

Una vez finalizado el Acto de Apertura, se derivan los Documentos a la UOC para su posterior evaluación de los aspectos legales y técnicos.

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL ★ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ★

Lic. Regiane Bortoloso
4.387.214