CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACION DIRECTA N°10/2023, PARA LA CONSTRUCCION DE UN TINGLADO EN LA ESCUELA BASICA N°3272 FERNANDO DE LA MORA, ID N°430.149				RET SL CONSTRUCCIONES S.A.	
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno y preparación de la obra.	m2	89,00	9.500	845.500
2	Replanteo, marcación.	m2	89,00	5.000	445.000
3	Excavación para fundación y nivelación.	m3	12,50	200.000	2.500.000
4	Dado de H° (Detalles en plano)	m3	5,15	2.250.000	11.587.500
5	Muro de nivelación de ladrillo común de 0,30 cm.	m2	22,50	260.000	5.850.000
6	Columna metálica de perfil U de 100x75 cm. Angulo de 3/4 cada 30 cm; incluye pintura al sintético con base antióxido a dos manos.	ml	39,90	450.000	17.955.000
7	Relleno y compactación por capas.	m3	33,50	115.000	3.852.500
8	Contrapiso de hormigón pobre de 10 cm.-	m2	89,00	37.000	3.293.000
9	Carpeta de cemento con hidrófugo y alisado, dosg: (1:3) de 2 cm.-	m2	89,00	41.000	3.649.000
10	Guarda obra: contrapiso de 10 cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm con junta de dilatación asfáltica de 1 cm y cordón de ladrillo común.-	m2	30,25	165.000	4.991.250
11	Rampa de discapacitados, con baranda de caño galvanizado. Incluye base antióxido y pintura al sintético.-	gl	1,00	1.350.000	1.350.000
12	CUBIERTA: de chapa galvanizada ondulada N°26, sobre estructura metálica pintadas con anti oxido. Ver detalle de plano.-	m2	81,15	365.000	29.619.750
13	CUBIERTA: de chapa policarbonato, sobre estructura metálica pintadas con anti oxido. Ver detalle de plano.-	m2	13,40	355.000	4.757.000
14	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ml	36,40	125.000	4.550.000
15	Provisión y colocación de focos LED de 40 w con portafoco y accesorios; incluye cableado y acometida hasta el tinglado desde tablero principal.	un	3,00	320.000	960.000
16	Pintura para piso polideportivo color cerámico.	m2	89,00	25.000	2.225.000
17	Limpieza final y retiro de escombros.	m2	89,00	7.500	667.500
TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO					99.098.000

Abog. Denis Montiel G.
Encargado de U.O.C
Munic. San Rafael del Paraná

Abg. Denis Montiel G.
Encargado de UOC

Escaneado con CamScanner