MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
CUADRO COMPARATIVO
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 57/2022

CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO CON TAPA DE H° A° UBICADA EN LA CALLE PUBLICA EXISTENTE MANZANA 878 DE LA COMPAÑÍA 7° YBYRARO BARRIO UNION YBYRARO - ID 414291

OFERENTE:		AMBOSIO CORONEL – RUC 1713683-0				ROMAN IBARS – RUC 1256450-8			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO CON TAPA DE H° A°**	**Unidad Medida Global**	**1**	**16.450.000**	**16.450.000**	**Unidad Medida Global**	**1**	**16.490.000**	**16.490.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Medida Global	1	1.001.000	1.001.000	Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	923.400	923.400	Unidad	1	893.500	893.500
1.3	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA CANAL A CIELO ABIERTO 1,30m FILO A FILO 0,50m LIBRE DE CANALIZACIÓNCON FIJACIÓN DE CAÑOS NEGROS DE PARED GRUESA 50mm ENTRE LOS MUROS DE P.B.C EN FORMA VERTICAL CADA 50cm DE SEPARACIÓN Y EN FORMA HORIZONTAL CADA 3 DE SEPARACIÓN ENTRE EJES PARA FILTROS DE NACIENTES	Metros cubicos	5,63	540.000	3.040.200	Metros cubicos	5,63	550.000	3.096.500
1.4	PISO DE HORMIGON e: 10cm CON DOSIFICACIÓN 1.3.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO, PREVIO CARGAMENTO SE DEBE REGULARIZAR EL TERRENO CON TRITURADA e: 8cm	Metros cuadrados	6,5	199.000	1.293.500	Metros cuadrados	6,5	200.000	1.300.000
1.5	TAPA DE H°A° (2,00 X 2,50 X 0,20) mts	Metros cubicos	1,5	1.999.000	2.998.500	Metros cubicos	1,5	2.000.000	3.000.000
1.6	TAPA DE H°A° (1,50 X 2,50 X 0,20) mts	Metros cubicos	1,13	1.999.000	2.258.870	Metros cubicos	1,13	2.000.000	2.260.000
1.7	VIGA H°A° (2,20 X 0,40 X 0,30) X 2 mts	Metros cubicos	0,79	1.999.000	1.579.210	Metros cubicos	0,79	2.000.000	1.580.000
1.8	VIGA H°A° (1,70 X 0,40 X 0,30) X 2 mts	Metros cubicos	0,68	1.999.000	1.359.320	Metros cubicos	0,68	2.000.000	1.360.000
1.9	BADEN e: 10cm CON DOSIFICACIÓN 1.3.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO	Metros cuadrados	5	199.000	995.000	Metros cuadrados	5	200.000	1.000.000
1.10	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.001.000	1.001.000	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
Precio Total					**16.450.000**				**16.490.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ – Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones