PARAGUÁI REMBIAPOJEGUA RÓSA
INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

"Ñamoñemonde ñande mba'e"
"Que la prioridad sea lo nuestro"

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017 "CONSTRUCCION Y REFACCION DE FILIAL DE LIMPIO" ID. N° 334.560

Item	Descripción	1- CONSTRUMAX CONSTRUCTORA				2- EN OBRAS			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	REFACCIONES VARIAS - LOCAL EXISTENTE, TRABAJOS PRELIMINARES								
1	Desmonte de revoque de cielorraso y paredes- sectores afectados por humedad	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	Unidad Medida Global	1	875.000	875.000
2	Demolición de pared para colocación de puerta	Unidad Medida Global	1	125.000	125.000	Unidad Medida Global	1	100.000	100.000
3	Desmonte de cordon perimetral en losa y limpieza para construcción de carpeta hidrofuga.	Unidad Medida Global	1	100.000	100.000	Unidad Medida Global	1	100.000	100.000
4	Retiro de escombros en contenedor	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000	Unidad Medida Global	1	525.000	525.000
	REFACCIONES VARIAS - LOCAL EXISTENTE, REPARACIÓN DE HUMEDAD EN TECHO Y PAREDES								
5	Carpeta hidrófuga sobre losa, con pediente para desague	Metros cuadrados	150	95.000	14.250.000	Metros cuadrados	150	87.500	13.125.000
6	Revoque nuevo de cielorraso - Interior	Metro lineal	140	55.000	7.700.000	Metro lineal	140	51.800	7.252.000
7	Revoque hidrófugo de pared en sectores con humedad	Metros cuadrados	5	55.000	275.000	Metros cuadrados	5	52.500	262.500
8	Caños de 100mm. Para desague de techo	Metro lineal	4	80.000	320.000	Metro lineal	4	73.500	294.000
	ABERTURAS								
9	Provisión y colocación de puerta de chapa doblada 0,80x2,10 Sector patio trasero.	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	Unidad	1	1.225.000	1.225.000
10	Reparación y recolocación de Balancín y reja de ventana, colocación de 2 paños de vidrios faltantes - Sector Cocina.	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
	REFACCIONES VARIAS - LOCAL EXISTENTE, PINTURAS.								
11	De paredes interiores	Metros cuadrados	242,55	22.000	5.336.100	Metros cuadrados	242,55	30.000	7.276.500
12	De paredes exteriores - Pared Frontal	Metros cuadrados	45,6	20.000	912.000	Metros cuadrados	45,6	27.000	1.231.200

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
ADOLFO RICARDO R. MEDINA M.
Director de U.O.C.
I.P.A.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017 "CONSTRUCCION Y REFACCION DE FILIAL DE LIMPIO" ID. N° 334.560

13	De paredes exteriores - Pared Posterior	Metros cuadrados	36,42	20.000	728.400	Metros cuadrados	36,42	27.000	983.340
14	De paredes exteriores - Paredes linderas	Metros cuadrados	64,86	20.000	1.297.200	Metros cuadrados	64,86	27.000	1.751.220
15	De cielorraso	Metros cuadrados	150	25.000	3.750.000	Metros cuadrados	150	33.000	4.950.000
16	De aberturas	Metros cuadrados	39,83	20.000	796.600	Metros cuadrados	39,83	27.000	1.075.410
	MURALLA FONDO, ALBAÑILERÍA								
17	Fundación: Cimiento de Piedra Bruta	Metros cúbicos	3,5	300.000	1.050.000	Metros cúbicos	3,5	350.000	1.225.000
18	Fundación: Dados de Hormigon	Metros cúbicos	0,63	1.750.000	1.102.500	Metros cúbicos	0,63	1.750.000	1.102.500
19	Fundación: Pilar de H°A°	Metro lineal	12	170.000	2.040.000	Metro lineal	12	200.000	2.400.000
20	Mamposterías: De nivelación 0,30 ladrillo común	Metros cuadrados	4,38	135.000	591.300	Metros cuadrados	4,38	115.000	503.700
21	Mamposterías: De elevación 0,15 ladrillo hueco 2 caras vistas	Metros cuadrados	29,2	80.000	2.336.000	Metros cuadrados	29,2	90.000	2.628.000
22	Aislaciones: Aislación horizontal de paredes	Metro lineal	14,6	25.000	365.000	Metro lineal	14,6	30.000	438.000
23	Envarillado: De muralla	Metro lineal	29,2	35.000	1.022.000	Metro lineal	29,2	40.000	1.168.000
	MURALLA FONDO, PINTURAS								
24	De ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	58,4	20.000	1.168.000	Metros cuadrados	58,4	27.000	1.576.800
25	De pilares de Hormigon	Metro lineal	10	25.000	250.000	Metro lineal	10	30.000	300.000
	SALON DE VENTAS - TRABAJOS PRELIMINARES								
26	Replanteo y marcación de obra	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000	Unidad Medida Global	1	455.000	455.000
27	Retiro de Reja Frontal	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000	Unidad Medida Global	1	385.000	385.000
28	Anular pozo ciego y registro cloacal existente	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
29	Anular canilla de patio existente	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000	Unidad Medida Global	1	250.000	250.000
	SALON DE VENTAS - ALBAÑILERÍA								
30	Fundación: Cimiento de Piedra Bruta	Metros cúbicos	7,56	300.000	2.268.000	Metros cúbicos	7,56	350.000	2.646.000
31	Mamposterías: De nivelación 0,30 ladrillo común	Metros cuadrados	6,72	135.000	907.200	Metros cuadrados	6,72	115.000	772.800
32	Mamposterías: De elevación 0,15 ladrillo común 2 caras a revocar	Metros cuadrados	33,5	90.000	3.015.000	Metros cuadrados	33,5	95.000	3.182.500

Lic. MEDINA M.
Director de U.O.C.
I.P.A.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017 "CONSTRUCCION Y REFACCION DE FILIAL DE LIMPIO" ID. N° 334.560

33	Mamposterías: De elevación 0,15 ladrillo común 1 cara vista	Metros cuadrados	45	105.000	4.725.000	Metros cuadrados	45	105.000	4.725.000
34	Aislaciones: Aislación horizontal de paredes	Metro lineal	22,4	25.000	560.000	Metro lineal	22,4	30.000	672.000
35	Envarillado: De paredes, antepecho y sobre aberturas	Metro lineal	44,8	35.000	1.568.000	Metro lineal	44,8	40.000	1.792.000
36	Envarillado: Dintel prefabricado de Hormigón en fachada	Unidad	1	1.850.000	1.850.000	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
37	Techo: De chapa sobre estructura metálica con aislación isoland de 5mm.	Metros cuadrados	45	240.000	10.800.000	Metros cuadrados	45	300.000	13.500.000
38	Techo: Cielorraso de PVC	Metros cuadrados	37	130.000	4.810.000	Metros cuadrados	37	120.000	4.440.000
39	Revoques: De paredes interiores	Metros cuadrados	75	48.000	3.600.000	Metros cuadrados	75	45.500	3.412.500
40	Revoques: De paredes exteriores	Metros cuadrados	29	45.000	1.305.000	Metros cuadrados	29	43.750	1.268.750
41	Revoques: De base de azulejos	Metros cuadrados	16	40.000	640.000	Metros cuadrados	16	38.500	616.000
42	Revestimientos: De azulejo en baño	Metros cuadrados	16	90.000	1.440.000	Metros cuadrados	16	100.000	1.600.000
43	Pisos: Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	37	35.000	1.295.000	Metros cuadrados	37	31.500	1.165.500
44	Pisos: Alisada para asiento de piso	Metros cuadrados	37	30.000	1.110.000	Metros cuadrados	37	40.000	1.480.000
45	Pisos: Piso cerámico	Metros cuadrados	37	90.000	3.330.000	Metros cuadrados	37	125.000	4.625.000
46	Pisos: Zócalo cerámico	Metro lineal	23	45.000	1.035.000	Metro lineal	23	50.000	1.150.000
	SALON DE VENTAS - INSTALACION SANITARIA								
47	Instalación agua fria y desague de baño	Unidad Medida Global	1	2.250.000	2.250.000	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
48	Provisión y colocación de artefactos y accesorios incluye artef. Sanitarios y grifería FV clásica (1 inod.cist.alta,1 lavatorio con pedestal,perchero,portarrollo,jabonera)	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
49	Cañería de 3/4 PVC roscable de Agua Corriente	Metro lineal	12	80.000	960.000	Metro lineal	12	75.000	900.000
50	Cañería de 100 mm de desague cloacal	Metro lineal	12	90.000	1.080.000	Metro lineal	12	90.000	1.080.000
51	Registro Cloacal 40x40	Unidad	1	300.000	300.000	Unidad	1	450.000	450.000
52	Camara Séptica	Unidad	1	2.200.000	2.200.000	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
53	Pozo absorvente	Unidad	1	4.000.000	4.000.000	Unidad	1	4.500.000	4.500.000
	SALON DE VENTAS - DESAGUE PLUVIAL								
54	Canaleta	Metro lineal	7	90.000	630.000	Metro lineal	7	125.000	875.000

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
UNIDAD CENTRAL DE CONTRATACIÓN
Cap. RICARDO R. MEDINA M.
Director de U.O.C.
NPA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017 "CONSTRUCCION Y REFACCION DE FILIAL DE LIMPIO" ID. N° 334.560

55	Bajadas de desague	Metro lineal	6	75.000	450.000	Metro lineal	6	125.000	750.000
56	Registro Pluvial 30x30	Unidad	3	320.000	960.000	Unidad	3	435.000	1.305.000
57	Cañeria de desague pluvial	Metro lineal	12	90.000	1.080.000	Metro lineal	12	100.000	1.200.000
	SALON DE VENTAS - INSTALACION ELECTRICA.								
58	Montaje y Alimentacion de tablero seccional	Unidad Medida Global	1	1.250.000	1.250.000	Unidad Medida Global	1	1.750.000	1.750.000
59	Circuito de Luces y tomas	Unidad	1	100.000	100.000	Unidad	1	1.250.000	1.250.000
60	Bocas dé luz interna	Unidad	5	95.000	475.000	Unidad	5	135.000	675.000
61	Bocas de luz fachada	Unidad	3	95.000	285.000	Unidad	3	135.000	405.000
62	Bocas tomas	Unidad	4	95.000	380.000	Unidad	4	135.000	540.000
63	Bocas de Ventilador de Techo	Unidad	2	250.000	500.000	Unidad	2	300.000	600.000
64	Artefactos de iluminación	Unidad	8	250.000	2.000.000	Unidad	8	300.000	2.400.000
65	Instalaciones eléctricas en techo del salón de ventas para colocación de aparatos de ventilación (suficientes para instalar dos ventiladores)	Unidad	2	500.000	1.000.000	Unidad	2	500.000	1.000.000
	SALON DE VENTAS - ABERTURAS								
66	Provisión y colocación de puerta de chapa doblada 0,80x2,10	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
67	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,60x2,10 en baño	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	Unidad	1	1.450.000	1.450.000
68	Puerta de chapa doblada 1,60 x2,40 - dos hojas de abrir con rejas y vidrio. Ventana de chapa doblada 1,60x1,40 con rejas y vidrio, una hoja corrediza	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	Unidad	1	4.000.000	4.000.000
69	Ventana tipo balancín 0,60x0,40 en baño	Unidad	1	450.000	450.000	Unidad	1	625.000	625.000
	SALON DE VENTAS - PINTURAS								
70	De paredes interiores	Metros cuadrados	75	25.000	1.875.000	Metros cuadrados	75	35.000	2.625.000
71	De paredes exteriores	Metros cuadrados	29	25.000	725.000	Metros cuadrados	29	33.000	957.000
72	De ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	45	23.000	1.035.000	Metros cuadrados	45	30.000	1.350.000
73	De aberturas	Metros cuadrados	8	20.000	160.000	Metros cuadrados	8	27.000	216.000
	VEREDA DE CANTO RODADO								
74	Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	30	35.000	1.050.000	Metros cuadrados	30	45.000	1.350.000

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
ADM. RICARDO R. MEDINA M.
Director de U.O.C.
I.P.A.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017 "CONSTRUCCION Y REFACCION DE FILIAL DE LIMPIO" ID. N° 334.560

75	Piso canto rodado	Metros cuadrados	30	130.000	3.900.000	Metros cuadrados	30	165.000	4.950.000
	MURALLA FRONTAL - ALBAÑILERÍA								
76	Fundación: Cimiento de Piedra Bruta	Metros cúbicos	0,81	45.000	36.450	Metros cúbicos	0,81	35.000	28.350
77	Mamposterías: De nivelación 0,30 ladrillo común	Metros cuadrados	0,9	135.000	121.500	Metros cuadrados	0,9	135.000	121.500
78	Mamposterías: Pilastra de mamposteria 0,30x0,30	Metro lineal	9	175.000	1.575.000	Metro lineal	9	175.000	1.575.000
79	De elevación 0,15 ladrillo común 2 caras vistas y convocó 0,20x0,20	Metros cuadrados	4	105.000	420.000	Metros cuadrados	4	105.000	420.000
80	Aislaciones: Aislación horizontal de paredes	Metro lineal	3	35.000	105.000	Metro lineal	3	35.000	105.000
81	Envarillado: De muralla	Metro lineal	6	35.000	210.000	Metro lineal	6	45.000	270.000
	HERRERIA								
82	Porton Vehicular 3,00x2,00 dos hojas de abrir	Unidad	1	2.750.000	2.750.000	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
	PINTURAS								
83	De ladrillo visto con silicona	Unidad Medida Global	1	681.250	681.250	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000
84	De porton metálico	Metros cuadrados	12	20.000	240.000	Metros cuadrados	12	27.000	324.000
	TOTAL				***139.707.500***		***TOTAL***		***159.403.070***

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Abg. RICARDO R. MEDINA M.
Director de U.O.C.
I.P.A.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017 "CONSTRUCCION Y REFACCION DE FILIAL DE LIMPIO" ID. N° 334.560

Item	*Descripción*	*3- PSM INGENIERIA*			
		Unidad de Medida	*Cantidad*	*Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)*	*Precio Total (Precio unitario por cantidad)*
	REFACCIONES VARIAS - LOCAL EXISTENTE, TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Desmonte de revoque de cielorraso y paredes- sectores afectados por humedad	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000
2	Demolición de pared para colocación de puerta	Unidad Medida Global	1	123.000	123.000
3	Desmonte de cordon perimetral en losa y limpieza para construcción de carpeta hidrofuga.	Unidad Medida Global	1	100.000	100.000
4	Retiro de escombros en contenedor	Unidad Medida Global	1	740.000	740.000
	REFACCIONES VARIAS - LOCAL EXISTENTE, REPARACIÓN DE HUMEDAD EN TECHO Y PAREDES				
5	Carpeta hidrófuga sobre losa, con pediente para desague	Metros cuadrados	150	123.000	18.450.000
6	Revoque nuevo de cielorraso - Interior	Metro lineal	140	73.000	10.220.000
7	Revoque hidrófugo de pared en sectores con humedad	Metros cuadrados	5	76.000	380.000
8	Caños de 100mm. Para desague de techo	Metro lineal	4	103.500	414.000
	ABERTURAS				
9	Provisión y colocación de puerta de chapa doblada 0,80x2,10 Sector patio trasero.	Unidad	1	1.850.000	1.850.000
10	Reparación y recolocación de Balancín y reja de ventana, colocación de 2 paños de vidrios faltantes - Sector Cocina.	Unidad Medida Global	1	1.150.000	1.150.000
	REFACCIONES VARIAS - LOCAL EXISTENTE, PINTURAS.				
11	De paredes interiores	Metros cuadrados	242,55	29.000	7.033.950
12	De paredes exteriores - Pared Frontal	Metros cuadrados	45,6	26.000	1.185.600
13	De paredes exteriores - Pared Posterior	Metros cuadrados	36,42	26.000	946.920
14	De paredes exteriores - Paredes linderas	Metros cuadrados	64,86	26.000	1.686.360
15	De cielorraso	Metros cuadrados	150	35.000	5.250.000
16	De aberturas	Metros cuadrados	39,83	26.000	1.035.580

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
Director de Contrataciones
I.P.A.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017 "CONSTRUCCION Y REFACCION DE FILIAL DE LIMPIO" ID. N° 334.560

	MURALLA FONDO, ALBAÑILERÍA				
17	Fundación: Cimiento de Piedra Bruta	Metros cúbicos	3,5	345.000	1.207.500
18	Fundación: Dados de Hormigon	Metros cúbicos	0,63	1.900.000	1.197.000
19	Fundación: Pilar de H°A°	Metro lineal	12	223.000	2.676.000
20	Mamposterías: De nivelación 0,30 ladrillo común	Metros cuadrados	4,38	136.000	595.680
21	Mamposterías: De elevación 0,15 ladrillo hueco 2 caras vistas	Metros cuadrados	29,2	87.000	2.540.400
22	Aislaciones: Aislación horizontal de paredes	Metro lineal	14,6	35.000	511.000
23	Envarillado: De muralla	Metro lineal	29,2	40.000	1.168.000
	MURALLA FONDO, PINTURAS				
24	De ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	58,4	26.000	1.518.400
25	De pilares de Hormigon	Metro lineal	10	33.000	330.000
	SALON DE VENTAS - TRABAJOS PRELIMINARES				
26	Replanteo y marcación de obra	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
27	Retiro de Reja Frontal	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
28	Anular pozo ciego y registro cloacal existente	Unidad Medida Global	1	1.230.000	1.230.000
29	Anular canilla de patio existente	Unidad Medida Global	1	300.000	300.000
	SALON DE VENTAS - ALBAÑILERÍA				
30	Fundación: Cimiento de Piedra Bruta	Metros cúbicos	7,56	345.000	2.608.200
31	Mamposterías: De nivelación 0,30 ladrillo común	Metros cuadrados	6,72	136.000	913.920
32	Mamposterías: De elevación 0,15 ladrillo común 2 caras a revocar	Metros cuadrados	33,5	93.000	3.115.500
33	Mamposterías: De elevación 0,15 ladrillo común 1 cara vista	Metros cuadrados	45	107.000	4.815.000
34	Aislaciones: Aislación horizontal de paredes	Metro lineal	22,4	35.000	784.000
35	Envarillado: De paredes, antepecho y sobre aberturas	Metro lineal	44,8	40.000	1.792.000
36	Envarillado: Dintel prefabricado de Hormigón en fachada	Unidad	1	2.500.000	2.500.000

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MEDINA M.
C.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017 "CONSTRUCCION Y REFACCION DE FILIAL DE LIMPIO" ID. N° 334.560

37	Techo: De chapa sobre estructura metálica con aislación isoland de 5mm.	Metros cuadrados	45	320.000	14.400.000
38	Techo: Cielorraso de PVC	Metros cuadrados	37	160.000	5.920.000
39	Revoques: De paredes interiores	Metros cuadrados	75	63.000	4.725.000
40	Revoques: De paredes exteriores	Metros cuadrados	29	63.000	1.827.000
41	Revoques: De base de azulejos	Metros cuadrados	16	54.000	864.000
42	Revestimientos: De azulejo en baño	Metros cuadrados	16	103.000	1.648.000
43	Pisos: Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	37	44.000	1.628.000
44	Pisos: Alisada para asiento de piso	Metros cuadrados	37	38.000	1.406.000
45	Pisos: Piso cerámico	Metros cuadrados	37	123.000	4.551.000
46	Pisos: Zócalo cerámico	Metro lineal	23	66.000	1.518.000
	SALON DE VENTAS - INSTALACION SANITARIA				
47	Instalación agua fria y desague de baño	Unidad Medida Global	1	2.900.000	2.900.000
48	Provisión y colocación de artefactos y accesorios incluye artef. Sanitarios y grifería FV clásica (1 inod.cist.alta,1 lavatorio con pedestal,perchero,portarrollo,jabonera)	Unidad	1	3.400.000	3.400.000
49	Cañería de 3/4 PVC roscable de Agua Corriente	Metro lineal	12	100.000	1.200.000
50	Cañería de 100 mm de desague cloacal	Metro lineal	12	120.000	1.440.000
51	Registro Cloacal 40x40	Unidad	1	420.000	420.000
52	Camara Séptica	Unidad	1	2.400.000	2.400.000
53	Pozo absorvente	Unidad	1	4.600.000	4.600.000
	SALON DE VENTAS - DESAGUE PLUVIAL				
54	Canaleta	Metro lineal	7	120.000	840.000
55	Bajadas de desague	Metro lineal	6	95.000	570.000
56	Registro Pluvial 30x30	Unidad	3	430.000	1.290.000
57	Cañeria de desague pluvial	Metro lineal	12	120.000	1.440.000
	SALON DE VENTAS - INSTALACION ELECTRICA.				

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Ing. Ruben Darío MEDINA M.
Director de U.O.C.
I.P.A.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017 "CONSTRUCCION Y REFACCION DE FILIAL DE LIMPIO" ID. N° 334.560

58	Montaje y Alimentacion de tablero seccional	Unidad Medida Global	1	1.900.000	1.900.000
59	Circuito de Luces y tomas	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
60	Bocas de luz interna	Unidad	5	130.000	650.000
61	Bocas de luz fachada	Unidad	3	130.000	390.000
62	Bocas tomas	Unidad	4	130.000	520.000
63	Bocas de Ventilador de Techo	Unidad	2	320.000	640.000
64	Artefactos de iluminación	Unidad	8	370.000	2.960.000
65	Instalaciones eléctricas en techo del salón de ventas para colocación de aparatos de ventilación (suficientes para instalar dos ventiladores)	Unidad	2	550.000	1.100.000
	SALON DE VENTAS - ABERTURAS				
66	Provisión y colocación de puerta de chapa doblada 0,80x2,10	Unidad	1	1.700.000	1.700.000
67	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,60x2,10 en baño	Unidad	1	1.600.000	1.600.000
68	Puerta de chapa doblada 1,60 x2,40 - dos hojas de abrir con rejas y vidrio. Ventana de chapa doblada 1,60x1,40 con rejas y vidrio, una hoja corrediza	Unidad	1	4.200.000	4.200.000
69	Ventana tipo balancín 0,60x0,40 en baño	Unidad	1	620.000	620.000
	SALON DE VENTAS - PINTURAS				
70	De paredes interiores	Metros cuadrados	75	33.000	2.475.000
71	De paredes exteriores	Metros cuadrados	29	33.000	957.000
72	De ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	45	29.000	1.305.000
73	De aberturas	Metros cuadrados	8	26.000	208.000
	VEREDA DE CANTO RODADO				
74	Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	30	43.000	1.290.000
75	Piso canto rodado	Metros cuadrados	30	160.000	4.800.000
	MURALLA FRONTAL - ALBAÑILERÍA				
76	Fundación: Cimiento de Piedra Bruta	Metros cúbicos	0,81	345.000	279.450
77	Mamposterías: De nivelación 0,30 ladrillo común	Metros cuadrados	0,9	136.000	122.400

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIRECTOR

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017 "CONSTRUCCION Y REFACCION DE FILIAL DE LIMPIO" ID. N° 334.560

78	Mamposterías: Pilastra de mamposteria 0,30x0,30	Metro lineal	9	170.000	1.530.000
79	De elevación 0,15 ladrillo común 2 caras vistas y convocó 0,20x0,20	Metros cuadrados	4	103.000	412.000
80	Aislaciones: Aislación horizontal de paredes	Metro lineal	3	35.000	105.000
81	Envarillado: De muralla	Metro lineal	6	40.000	240.000
	HERRERIA				
82	Porton Vehicular 3,00x2,00 dos hojas de abrir	Unidad	1	3.700.000	3.700.000
	PINTURAS				
83	De ladrillo visto con silicona	Unidad Medida Global	1	870.000	870.000
84	De porton metálico	Metros cuadrados	12	26.000	312.000
	TOTAL				***177.740.860***

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Abg. RICARDO R. MEDINA M.
Director de U.O.C.
I.P.A.